HÖGANÄS KOMMUN

Kallelse
Kommunstyrelsen

Välkommen

Datum och tid: 2026-04-07, kl 15:00
Plats: Sessionssalen

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Fanny Keats, fanny.keats@hoganas.se.

Sessionssalen är bokad för alliansens förmöte från kl. 14:30. Höganässalen är bokad för socialdemokraternas förmöte från kl. 14:00.

Välkomna.

Peter Schölander (M)
Ordförande

1. Närvaro och justering

Informationsärenden

2. Kommunstyrelsens månadsrapport 2026

Föredragande: Viweca Thoresson, Margareta Engkvist Björkenhall och Malin Sörensson

(KS/2025/1111)
Förslag till beslut
Ordförandeförslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

3. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterar verksamhetsberättelser och redogör för vad välfärdsbrott är

Föredragande: Kristina Pålsson, Torbjörn Lindelöf och polisen

Förslag till beslut
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsärenden

4. Svar på revisionens granskningsrapport avseende ägarstyrning

(KS/2026/66)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att anta kommunledningskontorets yttrande till Höganäs kommuns revisorer som sitt eget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att, med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande, lägga informationen till handlingarna.

5. Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram 2025

(KS/2026/22)

Förslag till beslut

Miljöutskottet och kultur- och fritidsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljningen av Miljöprogrammet för 2025,

Miljöutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att de utvecklingsområden i Miljöprogrammet där kommunen ännu inte nått uppsatta mål ska föras vidare i arbetet med det nya Hållbarhetsprogrammet.

6. Ansökan om planbesked för Ljuset 1 (Lexikonvägen 1, ICA-butiken) i Höganäs, Höganäs kommun

(KS/2026/98)

Förslag till beslut

Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan om planbesked och uppdra samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för fastighet Ljuset 1 i Höganäs, Höganäs kommun, med ett beräknat antagande under december 2027.

7. Godkännande av detaljplan för Flundrarp 1:22 (Galleri Fredland) i Arild, Höganäs kommun, inför granskning

(KS/2024/431)

Förslag till beslut

Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna det utökade planområdet,

att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 24 mars 2026,

att godkänna förslag till detaljplan för Flundrarp 1:22 i Arild, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför granskning.

8. Antagande av riktlinje och handlingsplan för arbete mot välfärdsbrott

(KS/2025/1003)

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

att anta riktlinjen för arbete mot välfärdsbrott med tillhörande handlingsplan,

att ge kommunledningskontorets kommunikationsavdelning i uppdrag att påbörja och samordna arbetet mot välfärdsbrott i enlighet med riktlinjen och handlingsplanen.

9. Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus

(KS/2025/934)

Förslag till beslut

Arbetsutskottets, kultur- och fritidsutskottets, socialnämndens och utbildningsnämndens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionens första yrkande,

att avslå motionens andra yrkande,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun,

att kommunstyrelsen inom utredningen ska bereda möjlighet för utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet och yttra sig över förslaget,

att det i utredningen ska presenteras syfte, målgrupp, placering och finansiering,

att utredningen ska vara färdigställd så det är möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet senast november 2026.

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar – under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan

att uppdra åt kommunledningskontoret att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun,

att kommunledningskontoret inom utredningen ska bereda möjlighet för kultur- och fritidsförvaltning, utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet.

10. Utökning av budgetramar 2026

(KS/2026/182)

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utöka socialnämndens ram med 10 mnkr för 2026 för att finansiera volymökningar, samt att inarbeta utökningen i planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029.

att utöka kommunledningskontorets budget för 2026 med 2,5 mnkr för aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd. Från 2027 tillförs 5 mnkr i planeringsramarna.

11. Svar på remiss avseende Danmarks kommande vattenförvaltningsplaner för perioden 2027–2033

(KS/2026/139)

Förslag till beslut

Miljöutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

att meddela Naturvårdsverket att Höganäs kommun önskar fortsätta delta i kommande samråd om de Danska vattenförvaltningsplanerna.

12. Antagande av yttrande avseende Ängelholms plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster åren 2026–2030

(KS/2026/138)

Förslag till beslut

Miljöutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

att anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

13. Svar på remiss avseende Ängelholms plan för energi och klimat

(KS/2026/164)

Förslag till beslut
Miljöutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att meddela Ängelholms kommun att Höganäs kommun inte har några synpunkter på planförslagets innehåll,

att välkomna en framtida samverkan med Ängelholms kommun kring gemensamma utvecklingsområden.

14. Användning av kamera med AI-sensor för trafikdataanalys inom ramen för Höganäs Smart City

(KS/2025/954)

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna användning av kamera med AI-sensor på området kring Bruksgatan och Pulvergatan i syfte att samla anonymiserade trafikdata i Höganäs,

att godkänna användning av kamera med AI-sensor på området kring Bruksgatan och Humlegatan i syfte att samla anonymiserade trafikdata i Höganäs.

15. Medlemskap i Sveriges miljökommuner

(KS/2026/184)

Förslag till beslut
Miljöutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att Höganäs kommun går ur föreningen Sveriges Miljökommuner.

16. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2026

(KS/2026/95)

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

att anta kommunstyrelsens delegationsordning,

att lägga kommunchefens och förvaltningschefen för kommunledningskontorets anmälan om vidaredelegation till handlingarna,

att formuleringen på sidan två, stycke sex, i delegationsordningen ändras från "kommunstyrelsen eller annan nämnd kan när som helst återkalla givna delegationer eller, i principiellt viktiga ärenden, ta över ärendet och fatta beslut" till "kommunstyrelsen eller annan nämnd kan i principiellt viktiga ärenden, ta över ärendet och fatta beslut eller när som helst återkalla givna delegationer".

17. Beslut avseende biträdande säkerhetsskyddschef

(KS/2021/589)

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

att utse säkerhetssamordnare Torbjörn Lindelöf som biträdande säkerhetsskyddschef för Höganäs kommun att gälla från och med den 1 april 2026.

18. Fyllnadsval efter Fredrik Walderyds (M) avsägelse avseende uppdrag i kommunstyrelsens planutskott

(KS/2026/163)

Förslag till beslut

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

att välja … till ny ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott efter Fredrik Walderyds (M) avsägelse.

Redovisningar

19. Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Delegeringsbeslut
KS/2023/89-7 Remissvar på granskning vaseende detaljplan för välamarknaden
KS/2025/910-13 Delegationsbeslut avseende godkännande av årsredovisning 2025

20. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälningar
KS/2026/174-1 Protokoll Höganäs Energi Support 2026-03-06
KS/2026/174-2 Protokoll Höganäs Energi Elhandel 2026-03-06
KS/2026/174-3 Protokoll Höganäs Energi Elnät AB 2026-03-06
KS/2026/174-4 Styrelseprotokoll Höganäs Energi AB med dotterbolag 2026-02-12 signerat
KS/2026/174-5 Protokoll per capsulam Höganäs Energi AB 2026-03-06 signerat
KS/2023/89-9 Information om granskningsutlåtande inför antagande av detaljplan
KS/2023/89-8 Meddelande om granskningsutlåtande, inför antagande, Välamarknaden 3 med flera, Helsingborgs stad
KS/2026/105-2 KPR-Protokoll 9 mars 2026
KS/2026/117-1 Protokoll KFR 16 mars 2026

21. Redovisning av beslut fattade i utskotten

Förslag till beslut
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
262123 Protokoll KSAU 2026-03-24
261961 Protokoll KSMU 2026-03-26
262121 Protokoll KSPU 2026-03-24

4
Svar på revisionens granskningsrapport avseende ägarstyrning
KS/2026/66

Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens ägarstyrning

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har tagit del av revisionsrapporten ”Granskning av ägarstyrning” som översändes efter revisionskollegiets beslut den 26 januari 2026. EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens ägarstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens bolag är ändamålsenlig.

Kommunledningskontoret noterar bedömningen att kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens bolag till stora delar är ändamålsenlig samt att verksamheten i huvudsak bedrivs i enlighet med kommunallagen och aktiebolagslagen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret, yttrande den 5 mars 2026,
Revisionen, granskningsrapport avseende ägarstyrning den 28 januari 2026,
Revisionen, missiv den 28 januari 2026.

Yttrande

Kommunledningskontoret ser positivt på revisionens slutsatser och rekommendationer. De föreslagna åtgärderna ligger i linje med kommunens ambition att stärka styrning, uppföljning och samordning av de kommunala bolagen. Samtliga rekommendationer föreslås att beaktas och utvärderas i det kontinuerliga förbättringsarbetet med under 2026.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att anta kommunledningskontorets yttrande till Höganäs kommuns revisorer som sitt eget.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att, med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande, lägga informationen till handlingarna.

Herman Crespin
Kommunchef

Djana Jahic
Controller

Höganäs kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.hoganas.se

HÖGANÄS KOMMUN

Höganäs kommun
Revisorerna

2026-01-26

För svar senast den 22-04-2026:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av ägarstyrning

EY har på vårt uppdrag genomfört en granskning av kommunens ägarstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens bolag är ändamålsenlig. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrningen av kommunens bolag till stora delar är ändamålsenlig. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, AB Höganäshem samt Höganäs Omsorg AB.

Vår bedömning är att ägarstyrningen i de kommunala bolagens verksamhet till stora delar sker i enlighet med kommunallagen och aktiebolagslagen. Det finns inte en kommunal bolagspolicy eller motsvarande som anger former för styrningen av bolagen. Kommunens bolag är en del av kommunens visions- och målarbete för att bidra till fullmäktiges måluppfyllelse. I vissa delar har kommunstyrelsen en strategi för genomförandet av sin uppsiktsplikt. Det finns till stora delar tillräckliga forum för dialog och möten mellan ägaren och bolagen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:

- säkerställa att formella ombudsinstruktioner tas fram,
- säkerställa att styrelsens årliga beslut enligt KL 6 kap. 9 §, att varje kommunala bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under året har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna hanteras korrekt,
- ta fram ett förslag på bolagspolicy som kommunfullmäktige ska ta ställning till, samt
- fastställa en strategi för sin uppsiktsplikt.

Revisionen har vid sammanträde 2026-01-26 beslutat antaga föreliggande revisionsrapport såsom sin egen. Rapporten översänds härmed. Vi önskar ett skriftligt svar på revisionens synpunkter senast den 2026-04-22. Kopia av svaret skall även skickas till kommunkansliets kontor.

Höganäs kommuns revisorer

Hazze Brokopp
Ordförande

Penneo dokumentnyckel: QW7AF-8IOSD-0KI53-94LTL-4SB5Z-HWQ24

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

HAZZE BROKOPP
Undertecknare
Serienummer: 26ead584fd7c54[…]8a769cb368ac1
IP: 84.217.xxx.xxx
2026-01-26 17:43:22 UTC

Penneo dokumentnyckel: QW7AF-8IOSD-0KI53-94LTL-4SB5Z-HWQ24

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se **https://eutl.penneo.com**.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Höganäs kommun

Granskning av ägarstyrning



Building a better working world

Innehåll

Sammanfattning **2**

1. Inledning **3**

1.1. Bakgrund 3

1.2. Syfte och revisionsfrågor 3

1.3. Genomförande och avgränsning 4

1.4. Revisionskriterier 4

2. Granskningsresultat **5**

2.1. Ägarstyrning enligt styrdokument och i praktiken 5

2.2. Kommunfullmäktiges måluppfyllelse 10

2.3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 12

2.4. Bedömning 13

3. Slutsats **15**

4. Källförteckning **16**

5. Revisionskriterium **17**

Sammanfattning

På uppdrag av revisionen har EY genomfört en granskning av Höganäs kommuns ägarstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens bolag är ändamålsenlig. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrningen av kommunens bolag till stora delar är ändamålsenlig. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, AB Höganäshem samt Höganäs Omsorg AB.

Vår bedömning är att ägarstyrningen i de kommunala bolagens verksamhet till stora delar sker i enlighet med kommunallagen och aktiebolagslagen. Det finns inte en kommunal bolagspolicy eller motsvarande som anger former för styrningen av bolagen. Kommunens bolag är en del av kommunens visions- och målarbete för att bidra till fullmäktiges måluppfyllelse. I vissa delar har kommunstyrelsen en strategi för genomförandet av sin uppsiktsplikt. Det finns till stora delar tillräckliga forum för dialog och möten mellan ägaren och bolagen.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

- säkerställa att formella ombudsinstruktioner tas fram vid behov,
- säkerställa att styrelsens årliga beslut enligt KL 6 kap. 9 §, att varje kommunala bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under året har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna hanteras korrekt,
- överväga att ta fram ett förslag på bolagspolicy som kommunfullmäktige ska ta ställning till, samt
- överväga att fastställa en strategi för sin uppsiktsplikt.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Det har blivit allt vanligare att kommuner organiserar sin verksamhet i kommunala bolag och kommunala bolag omsätter stora summor och utgör en mycket viktig del av det kommunala uppdraget. Höganäs kommun har fyra helägda bolagen Höganäs Energi AB, AB Höganäshem, Höganäs Omsorg AB samt Höganäs Mark- och Exploatering AB.

De kommunala bolagen styrs såväl av aktiebolagslagen som av kommunallagen. Kommunstyrelsens styrning av bolagen behöver därför anpassas till båda lagstiftningarna. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i de kommunala bolagen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används effektivt.

Ägaren ska fastställa styrdokument genom bolagsordning och ägardirektiv. Grunden för en god ägarstyrning är en tydlig roll- och ansvarsfördelning, styrdokument som ger ägaren inflytande och insyn i bolagets verksamhet och forum för dialog mellan ägare och bolag.

En utredning om ägarstyrningen av Höganäs Omsorg AB från 2022[1] drar slutsatsen att det finns en stor utvecklingspotential i att utveckla och systematisera roller och dialoger samt att kommunstyrelsen måste inta en tydligare ledar- och ägarroll i relation till både socialnämnden och Höganäs Omsorg AB. Revisionens senaste granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt gjordes 2017. I den granskningen rekommenderas kommunstyrelsen bland annat att dokumentera hur arbetet med uppsiktsplikten ska ske i praktiken.

Med bakgrund av ovanstående samt en analys av risk och väsentlighet har revisorerna identifierat ägarstyrningen av de kommunala bolagen som ett väsentligt område att granska.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens bolag är ändamålsenlig. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- Sker ägarstyrningen i de kommunala bolagens verksamhet i enlighet med kommunallagen och aktiebolagslagen?
- Finns en kommunal bolagspolicy eller motsvarande som anger former för styrningen av bolagen?
- Är bolagen involverade och/eller en del av kommunens visions/målarbete för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse?

[1] Ägarstyrning av HOAB, Höganäs kommun Maj 2022, Jan Sturesson och Djana Jahic.

- Har kommunstyrelsen en strategi eller motsvarande för genomförandet av sin uppsiktsplikt gentemot kommunalt ägda bolag?
- Finns tillräckliga forum för dialog och möten mellan ägaren och bolagen?

1.3. Genomförande och avgränsning

Granskningen bygger på dokumentstudier och genomförda intervjuer. Vi har granskat bolagsordning, arbetsordning, vd-instruktion samt ägardirektiv. Likaså har kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges samt respektive bolagsstyrelses protokoll granskats.

Intervjuer är genomförda med kommunstyrelsens presidium, kommunchef och teamledare från ekonomiavdelningen. Vi har också intervjuat ordförande samt vd för AB Höganäshem respektive Höganäs Omsorg AB. Samtliga intervjuade har fått möjlighet att sakgranska rapporten.

De ordinarie styrelseledamöterna i respektive bolag har fått möjlighet att svara på tre frågor via mejl. Frågorna har handlat om hur kommunens ägarstyrning påverkar bolagets arbete och mål, dialogen mellan kommunen och bolaget samt vilka utvecklingsområden som finns. En ledamot per bolag har svarat på de utskickade frågorna. I respektive bolagsstyrelse sitter fem ledamöter.

Granskningen omfattar kommunstyrelsen, AB Höganäshem samt Höganäs Omsorg AB. Granskningen är genomförd mellan augusti och december 2025.

1.4. Revisionskriterier

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, se avsnitt fem för att läsa mer om revisionskriterierna.

- Kommunallagen (2017: 725) 6 kap. 1 §, 9 § samt 10 kap. 3 §
- Aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap. 1 §, 8 kap. 41 §
- Kommunstyrelsens reglemente 2 kap. 1 §, 4 §
- Principer för styrning, kommun- och regionägda bolag (SKR) 2020

2. Granskningsresultat

2.1. Ägarstyrning enligt styrdokument och i praktiken

Kommunens styrning av bolagen sker enligt intervjupersoner genom de bolagsordningar och ägardirektiv som kommunfullmäktige har beslutat om. Inför stämmorna 2025 för AB Höganäshem och Höganäs Omsorg AB togs inga skriftliga instruktioner fram till ombuden. Enligt uppgift brukar instruktioner ges muntligen. Det finns inga styrande dokument som klargör när, hur och vilken instans som ska fatta beslut om ombudsinstruktioner.

Intervjupersoner beskriver att ägarstyrningen sker både genom formella och informella möten. Alla intervjuade lyfter fram kommunens ledord om kommunikation och koncerntanke. Det finns en gemensam uppfattning om att det finns tydliga strukturer för ägarstyrningen genom bolagsordning och ägardirektiv, men att kulturen – med betoning på öppen kommunikation och samarbete inom koncernen – är minst lika viktig. En avgörande förutsättning för detta är närheten mellan aktörerna och möjligheten att bygga relationer. Detta har i sin tur möjliggjorts av att kommunens ledning, både på politisk nivå och tjänstemannanivå, har varit stabil under en lång tid.

Höganäshems nya ägardirektiv

I december 2024 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt ägardirektiv för AB Höganäshem. Protokollet visar att bolaget genom ägardialoger under 2023 och 2024 har framfört synpunkter på de ekonomiska mål som fullmäktige har fastställt för bolaget.

I det tidigare ägardirektivet var de ekonomiska målen formulerade enligt följande:

- Bolagets långsiktiga avkastning på det justerade egna kapitalet ska uppgå till riskfriränta plus 1 procent med årlig upptrappning.
- Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent.

Av intervjuer framgår att det var räntekravet som var särskilt angeläget att se över med anledning av omvärldsläget med ökade räntor.

I det nya ägardirektivet är de ekonomiska målen formulerade enligt följande:

- Bolagets direktavkastning ska som lägst ligga på 3,75 procent.
- Bolaget ska redovisa en räntetäckningsgrad på minst 2,5 gånger.
- Bolagets justerade soliditet ska ligga på minst 65 procent.

Av intervjuer framgår att de nya nyckeltalen är adekvata nyckeltal. Det råder delade meningar huruvida de ekonomiska kraven i praktiken begränsar bolagets möjligheter att agera och investera. Det nya ägardirektivet beskrivs vara en tydlig signal om att lån innebär en risk och att denna risk ska begränsas.

Av fullmäktiges protokoll framgår att liknande genomlysning och uppdatering av ägardirektiv för övriga bolag bör göras under 2025. Av intervjuer framgår att det inte har skett under 2025.

Det finns ett utkast till koncernpolicy

Det finns ett framarbetat utkast till en koncernpolicy. Bolagen har fått möjlighet att lämna synpunkter på policyn, enligt intervjupersoner. Frågan om att ta fram en koncernpolicy aktualiserades i samband med översynen av ägarstyrningen för Höganäs Omsorg år 2022. Ett av förslagen då var att skapa en praktisk företagspolicy med tydligt fokus på ägaridé, placering av ägarrollen samt ägardialog och strategisk agenda. Enligt intervjupersonerna har frågan om koncernpolicy dock inte varit aktuell under 2024 eller 2025.

Styrning genom kultur

I en studie av kommunal koncernstyrning från Lunds universitet, publicerad 2025, ingår Höganäs kommun som en fallstudie[2]. I studien har nästan alla i både den politiska ledningsgruppen och den tjänstemannabaserade ledningsgruppen intervjuats. Vi lyfter fram studien i granskningen då det som framgår av den avseende kommunens kultur också är den bild som förmedlas i våra intervjuer. I studien finns ett kapitel som avser "kultur – den osynliga styrningen". I studien finns det att läsa på sida 45 att:

"Den koncernstyrningsidé som tillämpas i Höganäs kommun är uppbyggd av struktur och kultur. Det finns i sig ingen motsättning mellan dessa två begrepp, men i fallet Höganäs upplevs många gånger den särskilda kultur som där råder innebära att mindre vikt fästs vid struktur, åtminstone tolkat som byråkratisk struktur."

Vidare resoneras i studien om att kultur tar lång tid att bygga, och huruvida väggarna kulturen sitter i går snabbt att riva. I kapitlets avslutning går att läsa att det är ett enträget arbete att bygga och upprätthålla en kultur som styr medarbetarna i verksamheten, men också att "rätt" individer tar över vid generationsskiften.

Forum för dialoger inkluderar koncernledningsgruppen och Bryggangruppen

Koncernledningsgruppen består av kommunchef, förvaltningschefer, ekonomichef, kommunikationschef, HR-chef samt vd för Höganäs Omsorg AB, AB Höganäshem och Höganäs Energi. Gruppen träffas en förmiddag varje månad. Samtidigt möts kommunstyrelsens ordförande och ordförandena i nämnder och i bolag. Därefter samlas alla till en gemensam lunch, och på eftermiddagen fokuserar de gemensamt på ett aktuellt tema.

Två gånger om året, i april och november, samlas "Bryggangruppen", där kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndpresidier, koncernledning och ekonomer ingår. Då diskuteras strategiska frågor och utmaningar. Syftet enligt intervjupersoner är att arbeta strategiskt och framåtblickande. Bryggangruppen möts dessutom vid ytterligare två tillfällen varje år för ekonomidialoger. Vid dessa

[2] Kommunal koncernstyrning på frammarsch – en studie av kommunala ledningsfunktioner i Skåne med fördjupning i Höganäs. Mattias Haraldsson, Ola Mattisson & Niklas Sandell. KEFU Skriftserie; Nr 2025:3.

tillfällen går man igenom budget, utmaningar, framgångar, resultat samt det gångna året.

Av intervjuer framgår också att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen träffar bolagens styrelseordförande och vd ungefär var sjätte vecka i informella möten. Syftet med dessa möten är informationsutbyte och uppföljning.

Dokumentgranskning av ägarstyrningen

Vi har granskat protokoll, ägardirektiv, bolagsordning, arbetsordning samt vd-instruktion. Resultatet sammanfattas i tabellen nedan och kommenteras under tabellen.

	AB Höganäshem	Höganäs Omsorg AB
Har KF fastställt bolagsordning?	Ja. 2013-12-17 § 73.	Ja. 2019-05-23 § 58.
Har bolagsstämman antagit ägardirektiv?	Ja. 2025-01-13 § 96.	Ja. 2025-04-28 § 33.
Har årsstämma skett enligt bolagsordning?	Ja.	Ja.
Anger ägardirektiv/bolagsordning vilka av kommunens styrdokument som ska efterlevas?	Delvis.	Ja.
Anger ägardirektiv/bolagsordning begränsningar i självbestämmande?	Ja.	Ja.
Finns en skriftlig arbetsordning?	Ja, 2025-03-24.	Ja, 2021-12-13.
Finns en skriftlig vd-instruktion?	Ja, 2025-03-24.	Ja, 2022-04-25.
Anger ägardirektiv/bolagsordning hur ägarsamråd ska ske?	Nej.	Ja.
Anger ägardirektivet/bolagsordning hur återapportering ska ske till KS?	Ja.	Ja.

Källa: Bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning, vd-instruktion samt protokoll

Bolagsordning, ägardirektiv och årsstämma

Fullmäktige har fastställt bolagsordning för respektive bolag samt i dessa fastställt ändamålet med bolagets verksamhet.

För AB Höganäshem fastställdes de nya ägardirektiven vid en extra bolagsstämma den 13 januari 2025. Höganäs Omsorg AB har haft samma ägardirektiv sedan 2016, men antogs senast på årsstämman i april 2025.

Vid den senaste årsstämman i respektive bolag har alla ärenden som enligt bolagsordningen ska tas upp på årsstämman behandlats.

Kommunens styrdokument

I AB Höganäshems ägardirektiv (§ 10) står det att kommunen har beslutat om olika policys, program och regler som bolaget ska känna till och ta in i sina egna riktlinjer och direktiv. Ägardirektivet för Höganäs Omsorg AB (§ 8) har en liknande formulering, men där listas även exempel på områden: bland annat upphandling, personal- och lönefrågor, miljö, kommunikation, jämställdhet och IT. Intervjupersoner menar att det är tydligt att om fullmäktige har antagit ett styrdokument gäller det även för bolagen, utifrån koncerntanken, även om stämman/styrelsen inte själva har beslutat om dokumentet. Vid de senaste två stämmorna för AB Höganäshem respektive Höganäs Omsorg AB har styrdokument inte funnits med på dagordningen.

Begränsningar i självbestämmande

I respektive bolagsordning finns en paragraf om fullmäktiges rätt att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Detta förtydligas i ägardirektiven, där det framgår att beslut av principiell beskaffenhet eller större vikt ska hanteras särskilt.

Av AB Höganäshems ägardirektiv (§ 9) framgår det att förvärv eller försäljning av fastigheter, nybyggnationer, renoveringar eller rivningar som överstiger 700 prisbasbelopp ska fullmäktige ges rätt att ta ställning.

För Höganäs Omsorg AB står det i ägardirektivet (§ 7) att fullmäktiges rätt att ta ställning avser till exempel ändrad inriktning av verksamheten eller förvärv och försäljning av företag. Något belopp anges inte i detta avseende. Vid sakgranskning framhålls att det är ett medvetet val att inte ange någon beloppsgräns då bolaget bedriver kommunal verksamhet.

Arbetsordning och vd-instruktion

Den 24 mars 2025 godkände styrelsen för AB Höganäshem både arbetsordning och vd-instruktion vid sitt konstituerande möte.

För Höganäs Omsorg AB finns det skriftliga och dokumenterade versioner av arbetsordningen och vd-instruktionen. Dessa antogs ursprungligen 2021 respektive 2022 och ska enligt dokumenten fastställas på nytt varje år. Vi kan dock inte se att så har skett.

Ägarsamråd

I AB Höganäshems ägardirektiv anges inte hur ägarsamråd ska genomföras.

I Höganäs Omsorg AB:s ägardirektiv (§ 4) står det att en ägardialog ska genomföras minst en gång per år. Dialogen ska ske mellan bolagets styrelse, vd, andra nyckelpersoner och representanter från kommunen. Enligt uppgift har ingen särskild ägardialog hållits, utöver vad som redan redovisats på sida sex under rubriken "Forum för dialoger".

Återrapportering AB Höganäshem

Enligt ägardirektivet (§ 7) ska AB Höganäshem hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. I tabellen nedan sammanfattar vi de uppgifter som enligt ägardirektivet åligger bolaget, samt vår uppföljning av huruvida det har efterlevts.

Det åligger bolaget att:	EY:s kommentar
Snarast översända protokoll från bolagsstämma samt styrelsesammanträde.	Av KS och KF protokoll framgår inte att de har tagit del av AB Höganäshems protokoll. Bolagets protokoll är inte publicerade på kommunens hemsida, däremot på bolagets egen hemsida.
Skriftligen informera KS om ombyggnationer eller reinvesteringsåtgärder inom befintligt bestånd/försäljningar inom 300–700 basbelopp.	I januari 2025 fanns två ärenden på kommunstyrelsens dagordning: försäljning av outnyttjade pantbrev (KS/2024/1850) samt option om förvärv av Nyhamnsgården (KS/2024/398).
Inlämna fastställd arbetsordning och vd-instruktion.	Av KS och KF protokoll framgår inte att de har tagit del av arbetsordning eller vd-instruktion.
Rapportera i enlighet med tidplaner för mål och budget, delårsbokslut, bokslut, likviditetsplaner och liknande.	Det framgår inte av KS och KF protokoll att de har tagit del av delårsbokslut och bokslut.
Årligen i samband med bokslutsrapporteringen följa upp kraven i ägardirektivet samt i delårsrapporteringen bedöma hur kraven kommer att uppfyllas.	I bolagets årsredovisning 2024 går att läsa att styrelsen gör bedömningen att bolaget bedrivit verksamhet enligt beslutad bolagsordning och ägardirektiv. I bolagets delårsrapport 2025 finns ingen hänvisning till ägardirektivens krav eller bedömning av uppfyllelsen.

Källa: Kommunstyrelsens protokoll 2025, kommunfullmäktiges protokoll 2025, AB Höganäshem årsredovisning 2024 samt delårsrapport 2025 samt ägardirektiv

Enligt uppgift är handlingarna inskickade till kommunen och diarieförda. I samband med sakgranskning förtydligas att protokollen diarieförs i kommunens ärendehanteringssystem av en sekreterare på kommunledningskontoret.

Återrapportering Höganäs Omsorg AB

Ägardirektivet (§ 4) till Höganäs Omsorg AB anger att bolaget ska hålla kommunen väl informerad. I tabellen nedan sammanfattar vi de uppgifter som enligt ägardirektivet åligger bolaget, samt vår uppföljning av huruvida det har efterlevts.

Det åligger bolaget att:	EY:s kommentar
Snarast översända protokoll från bolagsstämma samt styrelsesammanträde.	Av KS och KF protokoll framgår det inte att de har tagit del av Höganäs Omsorg AB:s protokoll. Bolagets protokoll är publicerade på kommunens hemsida.
Informera kommunstyrelsen om större förändringar.	Under 2025 har inga ärenden rapporterats.

Upprätta budget, delårsrapport inkl. bokslutsprognos samt årsredovisning.	Budget 2026 inlämnad enligt KS protokoll 2025-08-19 § 163. Årsredovisning 2024 inlämnad enligt KS protokoll 2025-03-04 § 73 KS/2024/427. Delårsbokslut 2025 inlämnad enligt KS protokoll 2025-10-14 § 195.
Inlämna fastställda arbetsordning och VD-instruktion.	Av KS och KF protokoll framgår inte att de har tagit del av arbetsordning eller vd-instruktion.
Årligen utvärdera styrelsens och VD:s arbete, samt dokumentera och redovisa detta till ägaren.	EY har tagit del av två mallar för utvärdering av styrelse respektive vd. Av bolagets protokoll 2025-02-10 § 9 framgår att styrelsen ska fylla i dessa. EY har tagit del av ett mejl till socialnämndens nämnd-sekreterare där det övergripande resultatet för utvärderingen av styrelsen framgår, dock inte utvärderingen av vd. I sakgranskning förtydligas att utvärderingen sker muntligt i styrelsen. Resultatet förmedlas muntligen av styrelseordförande till vd.

Källa: Kommunstyrelsens protokoll 2025, kommunfullmäktiges protokoll 2025, Höganäs Omsorg AB:s årsredovisning 2024, delårsrapport 2025, ägardirektiv samt utvärdering

Enligt uppgift är handlingarna inskickade till kommunen och diarieförda. Vid sakgranskning framkom att bolaget har diariefört sina protokoll och handlingar i kommunens ärendehanteringssystem men att protokollen inte har expedierats till kommunstyrelsen i enlighet med ägardirektiven.

Kommunens delårsbokslut och årsredovisning

Den 14 oktober 2025 godkände kommunstyrelsens kommunens delårsbokslut. Bolagens och nämndernas verksamhetsberättelser inkluderas i en bilaga. Bolagen, likt nämnderna, rapporterar prognos för helåret samt måluppföljning. Avseende årsredovisning 2024 sker rapportering på samma sätt. Nämnderna och bolagens verksamhetsberättelser finns i en bilaga. Bolagen, likt nämnderna, rapporterar måluppföljning. Däremot inkluderas inte bolagens ekonomiska resultat eller analys av det ekonomiska resultatet.

Inför kommunstyrelsens ställningstagande i bolagsstyrningsrapporten (se avsnitt 2.3), ska kommunledningskontoret tillse att bolagens årsredovisningar samt övrig dokumentation som ska redovisas enligt ägardirektivet, har inkommit till kommunen.

2.2. Kommunfullmäktiges måluppfyllelse

I båda ägardirektiv fastställs att bolaget är en del av den kommunala organisationen och en del av kommunens verksamhet. Intervjupersoner beskriver att det är tydligt att bolagen ska vara delaktiga och bidra till fullmäktiges måluppfyllelse.

I fullmäktiges budget för 2025 framgår kommunens vision samt de åtta strategier och fem visionsbyggstenar som ingår.

AB Höganäshems mål

I tabellen nedan framgår AB Höganäshems mål enligt verksamhetsplan 2025 samt uppföljning i delårsrapporten 2025.

KF vision	KF strategi	Bolagets mål	Uppföljning aug 2025
Internationell kunskapskraft	Arbetsgivare i framkant	Att få motiverande medarbetare som har en hög vilja att rekommendera företaget.	Målet är nått.
Växande småstadscharm	Utveckla dialog och service	Vi fokuserar på kundernas behov genom vänligt bemötande, proaktivt agerande och professionell service. Därigenom ökar vi vårt förtroendekapital och stärker vårt varumärke.	Målet är nästan nått.
Långsiktigt hållbart Höganäs	Stärkt social hållbarhet	Höganäshem ska delta i utvecklingen av bostadsområden med olika profiler och karaktär där den boendespecialiserade kommunens förutsättningar och målgrupper prioriteras.	Målet är nått.

Källa: AB Höganäshem Verksamhetsplan 2025 samt delårsrapport 2025

I AB Höganäshems affärsplan för 2023–2026 med tillhörande verksamhetsmål utgår bolaget från kundresan och utvecklingsresan. Utvecklingsresan utgår från kommunens vision om att växa till 30 000 invånare år 2025. Verksamhetsmålen i affärsplanen utgår från service och kommunikation, fastighet och boendekvalité, miljömässig hållbarhet samt fastighetsvärde.

Höganäs Omsorg AB:s mål

Styrelsen har i december 2024 antagit en affärsplan för 2025–2027. Nedan framgår målen samt uppföljningen av dessa i delårsrapporten 2025.

KF strategi	Bolagets mål	Uppföljning aug 2025
Arbetsgivare i framkant	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Målet är nästan nått.
Stärkt social hållbarhet	Vi ska bidra till omsorgstagarnas möjlighet att välja och påverka sina livsval.	Målet är nästan nått.
Stärkt social hållbarhet	Vi ska stärka dialogen med omsorgstagare och anhöriga.	Målet är nästan nått.
Utveckla dialog och service	Vi ska verka för digitalt först.	Målet är nästan nått.
Förverkliga miljömässig hållbarhet	Vi ska utföra uppdragen med minsta möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga kostnadseffektivitet.	Målet är nästan nått.

Källa: Höganäs Omsorg AB:s affärsplan 2025–2027 samt delårsrapport 2025

2.3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Enligt intervjupersoner är kommunstyrelsens strategi för genomförandet av sin uppsiktsplikt av de kommunala bolagen att detta sker genom bolagstyrningsrapporten. Som tidigare beskrivits i rapporten skickar bolagen information till kommunen. I vår granskning av kommunstyrelsens protokoll kan vi inte se att kommunstyrelsen har behandlat informationen på något sätt.

Kommunstyrelsens rapport

Vid varje sammanträde tar kommunstyrelsen del av "kommunstyrelsens rapport". I dessa rapporter får kommunstyrelsen information från kommunens olika verksamheter, inklusive bolagen. I april respektive december 2025 har rapporten inkluderat Höganäs Omsorg, och i maj respektive december 2025 inkluderades AB Höganäshem. Rapporten är en presentation som tar upp vad som är aktuellt i verksamheten, exempelvis nya forum för brukares självständighet, resultat gällande kundnöjdhet, miljöarbete och Socialstyrelsens brukarundersökning.

Bolagstyrningsrapporten

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagens 6 kap. 9 § årligen pröva om den verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit varit förenlig med det kommunala ändamålet. Som underlag till detta beslut ska de helägda bolagen lämna uppgifter till en bolagsstyrningsrapport.

I bolagssyrningsrapporten för 2024 framgår följande om AB Höganäshem och Höganäs Omsorg AB:

- Bolagen bedömer att de under verksamhetsåret 2024 inte har vidtagit några åtgärder eller fattat några beslut som inte omfattas av de ändamål som anges i bolagsordningen eller inte är förenliga med de kommunala befogenheterna.
- Bolagsstyrelserna består av fem ordinarie ledamöter, har hållit sex till sju styrelsemöten samt årsstämma och konstituerande sammanträde.
- Bolagen har upprättat en intern kontrollplan. Resultatet framgår inte.[3]
- AB Höganäshem är en stor beställare av varor och tjänster. Slumpmässig kontroll av leverantörsfakturor genomförs löpande. Resultatet framgår inte.
- Höganäs Omsorg AB har identifierat en finansiell risk med anledning av att bolagets huvudsakliga kund är kommunen. Det utgör en risk om beställningar minskar eller uteblir. Bolaget har också tittat på eventuella framtida personalförsörjningsrisker.
- Bolagen har inte beslutat om några ärenden avseende principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Bolagstyrningsrapporten innehåller inte information om huruvida en utvärdering av styrelsen och vd har genomförts, eller om styrelseledamöterna eller vd har uppdrag,

[3] En granskning av kommunstyrelsens protokoll visar att styrelsen har tagit del av bolagens interna kontrollplaner samt uppföljningar av intern kontroll.

aktier, andelar eller andra intressen i företaget som bolaget har affärsförbindelser med.

I bolagsstyrningsrapporten gör kommunstyrelsen bedömningen att samtliga bolag har en god kontroll, en tillfredsställande rapportering och att styrelse och vd:ar följer sitt åtagande gentemot respektive bolag på ett tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2025 att godkänna bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2024. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten som de helägda bolagen har bedrivit under 2024 har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vi noterar att kommunstyrelsens beslut skedde i en gemensam att-sats för de "helägda dotterbolagen".

2.4. Bedömning

Ägarstyrningen i de kommunala bolagens verksamhet sker till stora delar i enlighet med kommunallagen och aktiebolagslagen. Bedömningen görs mot bakgrund av att fullmäktige har beslutat om bolagsordning och ägardirektiv, vilka också har fastställts av respektive bolagsstämma. De senast genomförda årsstämmorna har skett enligt bolagsordningarna, det finns skriftliga arbetsordningar och vd-instruktioner, och det framgår hur återrapportering ska ske till kommunstyrelsen. Likaså prövas bolagens verksamhet i årliga beslut.

Det är vår bedömning att precis som bolagsstämman antar ägardirektiv och bolagsordning för att dessa ska bli bindande för bolaget, behöver bolagsstämman besluta om policys och styrdokument. Det blir inte juridiskt bindande för bolagen att efterleva en policy som kommunfullmäktige fastställt, eftersom fullmäktige inte är ett bolagsorgan för bolagen. Eftersträvar kommunen styrdokument som bolagen är ålagda att följa behöver stämman, alternativt bolagsstyrelsen, besluta att dessa ska vara styrdokument även för det aktuella bolaget.

Vidare är det på bolagsstämman som ägaren utövar sitt inflytande över bolaget i enlighet med aktiebolagslagen. Bolagsstämman är därmed ägarens forum för att utöva den formella ägarstyrningen. Det är vår bedömning att ägaren bör delge ombudet dokumenterade instruktioner om hur denne ska rösta under stämman. Detta är särskilt viktigt för det fall att ansvar behöver utkrävas efter att beslut fattats, eller inte fattats, på stämman.

Vi noterar slutligen att kommunstyrelsen i sitt beslut i maj 2025 enligt 6 kap. 9 § har beslutat i en gemensam att-sats för samtliga helägda dotterbolag. Professor Daniel Stattin från Uppsala universitet har i en utredning för SKR skrivit att "Notera särskilt att styrelsens beslut skall avse varje […] aktiebolag".[4] För att undanröja eventuella oklarheter kring om beslutet följer praxis, och är möjligt att överklaga per bolag, bedömer vi att kommunstyrelsen bör fatta ett beslut per bolag. Detta gäller även delägda bolag.

[4] Förstärka uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda bolag. Daniel Stattin 2 juli 2018.

Det finns inte en kommunal bolagspolicy eller motsvarande som anger former för styrningen av bolagen. Det finns ett utkast till en koncernpolicy som arbetades fram efter översynen av ägarstyrningen för Höganäs Omsorg 2022. I den översynen var förslaget att skapa en praktisk företagspolicy med tydligt fokus på ägaridé, placering av ägarrollen samt ägardialog och strategisk agenda. Det är vår bedömning att det vore lämpligt att i ett sammanhållet dokument teckna ner den koncernstyrning som idag råder och som konkretiserar ägarens ambition och syn på ägarstyrning. Det är möjligt att värdet av en sådan koncernpolicy skulle bli tydlig först om en tvist, konflikt eller motsvarande skulle uppstå. I ett sådant fall, bedömer vi, att det skulle vara till fördel för kommunen att ha nedtecknade riktlinjer.

Bolagen är involverade och en del av kommunens vision och målarbete för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Vi bedömer att det är positivt att bolagen lever upp till kommunfullmäktiges krav om att på samma sätt som nämnderna beslutar om mål utifrån fullmäktiges strategier. Vidare är det positivt att bolagens måluppfyllelse också följs upp på samma sätt som nämnderna, vid delårsrapport och i samband med årsredovisning.

Kommunstyrelsen har till stora delar en strategi för genomförandet av sin uppsiktsplikt gentemot kommunalt ägda bolag. Kommunen följer SKR:s principer för styrning av kommunägda bolag som anger att en särskild bolagsstyrningsrapport ska lämnas som underlag till kommunstyrelsen. Däremot saknas två av de sju punkter SKR framhåller bör finnas med i kommunstyrelsens senaste bolagsstyrningsrapport. Dessa punkter avser om utvärdering av styrelsen och verkställande direktör har genomförts samt om styrelseledamöterna eller vd har uppdrag, aktier, andelar eller andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med.

Det är positivt att kommunstyrelsen har beslutat om vilken information och dokumentation som bolagen ska tillhandahålla kommunstyrelsen. Däremot bedömer vi att kommunstyrelsen med fördel kan förtydliga om ledamöterna har ett eget ansvar att ta del av information från bolagen som inte anmäls till kommunstyrelsen, så att alla får samma möjlighet att fullgöra sin uppsiktsplikt.

Det finns tillräckliga forum för dialog och möten mellan ägaren och bolagen. Det framgår av granskningen att det finns både formella forum, via koncernledningsgruppen och "Bryggangruppen", och informella forum mellan kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, styrelseordförande och vd. Vi vill i likhet med SKR framhålla att informell styrning i form av återkommande samråd och dialog mellan kommunen och bolag krävs för ett aktivt ägarskap. I sammanhanget vill vi dock även framhålla att kommunstyrelsen bör tydliggöra i styrande dokumenten hur samråd och dialog ska ske.

3. Slutsats

Vår sammanfattande bedömning, mot bakgrund av granskningens syfte, är att kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrningen av kommunens bolag till stora delar är ändamålsenlig.

I tabellen nedan sammanfattas svaren på revisionsfrågorna.

Revisionsfråga	Svar
Sker ägarstyrningen i de kommunala bolagens verksamhet i enlighet med kommunallagen och aktiebolagslagen?	Till stora delar.
Finns en kommunal bolagspolicy eller motsvarande som anger former för styrningen av bolagen?	Nej.
Är bolagen involverade och/eller en del av kommunens visions/målarbete för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse?	Ja.
Har kommunstyrelsen en strategi eller motsvarande för genomförandet av sin uppsiktsplikt gentemot kommunalt ägda bolag?	I vissa delar.
Finns tillräckliga forum för dialog och möten mellan ägaren och bolagen?	Till stora delar.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

- säkerställa att formella ombudsinstruktioner tas fram vid behov,
- säkerställa att styrelsens årliga beslut enligt KL 6 kap. 9 §, att varje kommunala bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under året har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna hanteras korrekt,
- överväga att ta fram ett förslag på bolagspolicy som kommunfullmäktige ska ta ställning till, samt
- överväga att fastställa en strategi för sin uppsiktsplikt.

Höganäs den 26 januari 2026

Negin Nazari
Certifierade kommunal yrkesrevisor
EY

Charlotte Ahlström
Verksamhetsrevisor
EY

4. Källförteckning

Intervjuade funktioner

- Kommunstyrelsens ordförande
- Kommunstyrelsens vice ordförande
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande
- Kommunchef
- Teamledare ekonomiavdelning
- Ordförande AB Höganäshem
- Vd AB Höganäshem
- Ordförande Höganäs Omsorg
- Vd Höganäs Omsorg

Analyserade dokument

Kommunövergripande

- Arbetsmaterial: Koncernpolicy - ägarstyrning av kommunala bolag i Höganäs kommun, ej daterad
- Ägarstyrning av HOAB Höganäs kommun, Kommunledningsakademin 2022
- Ekonomiavdelningens årshjul för ekonomiåret
- Delårsrapport 2025
- Kommunstyrelsens protokoll 2024-12-03 § 217 Revidering av AB Höganäshems ägardirektiv, KS/2022/1412
- Kommunfullmäktiges protokoll 2024-12-10 §161 Revidering av AB Höganäshems ägardirektiv, KS/2022/1412
- Kommunstyrelsens protokoll januari – november 2025
- Kommunfullmäktiges protokoll januari – november 2025
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll januari – november 2025

AB Höganäshem

- Verksamhetsplan 2025
- Bolagsordning, 2014:11, KF 2013-12-17 § 173
- Ägardirektiv, 2025-01-13
- Styrelsens arbetsordning, daterad 2025-03-10, antagen av bolagets styrelse 2025-03-24
- Instruktion för VD, daterad 2025-03-10
- Protokoll januari – november 2025

Höganäs Omsorg AB

- Ägardirektiv för Höganäs Omsorg AB, 2016:27, KF 2016-12-15 § 151
- Bolagsordning för Höganäs Omsorg AB, 2019:17, KF 2019-05-23 § 58
- Styrelsens arbetsordning, 2021-12-13
- Instruktion för VD, 2022-04-25
- Utvärdering av VD samt utvärdering av styrelsearbete, Styrelsekollegiet
- Mejl från Höganäs Omsorg AB:s styrelseordförande till socialnämndens nämndsekreterare gällande resultatet av styrelsens utvärdering 2024
- Protokoll januari – november 2025

5. Revisionskriterium

Kommunallagen (2017: 725) 6 kap. 1 §, 9 § samt 10 kap. 3 §

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Enligt 6 kap. 9 § ska styrelsen i årliga beslut för varje kommunala bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under året har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det tionde kapitlet reglerar överlämnande av kommunala angelägenheter till kommunala bolag. Av den tredje paragrafen framgår att om skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige:

- Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
- Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
- Utse samtliga styrelseledamöter,
- Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
- Utse minst en lekmannarevisor, och
- Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap. 1 §, 8 kap. 4 § och 41 §

Enligt 7 kap. 1 § utövas aktieägares lagstadgade inflytande i bolaget vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Av 8 kap. 41 § följer att bolagets aktieägare endast genom beslut på bolagsstämman kan ge bindande ägardirektiv till bolaget. I lagens 8 kapitel fastställs formerna för bolagets ledning. I 4 § fastställs styrelsens ansvar vilket är att:

- Svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
- Fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
- Se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Kommunstyrelsens reglemente 2 kap. 1 §, 4 §

Kommunstyrelsen ska hålla uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Det ingår i styrelsens styrfunktion att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen äger, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men även gällande övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Lika så ingår att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor i de företag kommunen äger.

SKR:s principer för styrning

Kommunägda bolag ska i en särskild bolagsstyrningsrapport, i årsredovisningen eller i underlag till kommunstyrelsens uppsiktsplikt, lämna information om sju ärenden. Det inkluderar om utvärdering av styrelsen och vd har genomförts, om styrelseledamöter eller vd har uppdrag, aktier eller andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med, hur styrelsearbetet har bedrivits, hur den interna kontrollen är organiserad och fungerar, hur bolagets risker har bedömts och följts upp, hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer samt vilka ärenden bolaget har överlämnat till kommunen för att bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning.

5

Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram 2025

KS/2026/22

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

KS Miljöutskott

2026-03-18

Närvarande

Beslutande ledamöter	Gertrud Greén (C) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Ronnie Larsson (S) Johan Westrell (SD) Lars Linderot (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Anneli Söderhjelm (M) Sandra Kovács (M) Reinhold Knutsson (S)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Fredrik Seger (hållbarhetsstrateg)
Sammanträdestid	Kl 16:00-17:00
Paragrafer	§7

Justering

Utsedd att justera	Ronnie Larsson (S) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Gertrud Greén (C)
Justerare	Ronnie Larsson (S)
Protokollet justerades	2026-03-26
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-03-27

KS/2026/22

§ 7
Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram 2025

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommuns arbete med Miljöprogrammet visar på både framsteg och utmaningar. Flera mål har uppnåtts eller är på god väg, medan andra kräver fortsatta insatser. Under programperioden mellan 2015–2025 har det skett stora förändringar i Höganäs kommun. Miljöfrågorna har växt in som en integrerad del i alla kommunens verksamheter. Det finns goda förutsättningar att ta vidare miljöfrågorna i kommunens kommande Hållbarhetsprogram.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 12 mars 2026,
Kommunledningskontoret, uppföljning av miljöprogrammet 2025, den 12 mars 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta *att* godkänna uppföljningen av Miljöprogrammet för 2025.

Johan Ingvarson (MP) yrkar i tillägg till ordförandes förslag att de utvecklingsområden i Miljöprogrammet där kommunen ännu inte nått uppsatta mål ska föras vidare i arbetet med det nya Hållbarhetsprogrammet.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut tillsammans med Johan Ingvarsons (MP) tilläggsyrkande under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslagen.

Beslut
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljningen av miljöprogrammet för 2025,

att de utvecklingsområden i Miljöprogrammet där kommunen ännu inte nått uppsatta mål ska föras vidare i arbetet med det nya Hållbarhetsprogrammet.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-04-22

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

KS Kultur- och fritidsutskott

2026-01-26

Närvarande

Beslutande ledamöter	Anneli Söderhjelm (M) (ordförande) Pia Lidwall (KD) (vice ordförande) Reinhold Knutsson (S) Louise Stjernquist (L) Göran Bengtsson (M) ersätter Margareta Widell (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Gustaf Wingårdh (M) Robert Dethorey (L)
Sammanträdestid	Kl 16:00-18:00
Paragrafer	§4

Justering

Utsedd att justera	Reinhold Knutsson (S) Digital signering

Underskrifter

Sekreterare	Emma Nilsson
Ordförande(n)	Anneli Söderhjelm (M)
Justerare	Reinhold Knutsson (S)
Protokollet justerades	2026-01-26
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-01-27

KS/2026/22

§ 4
Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram för kultur- och fritidsförvaltningen 2025

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommuns miljöprogram har gällt från år 2015 till 2025. Miljöprogrammets 19 mål är indelade i fem fokusområden och strävar efter att uppnå ett miljömässigt hållbart Höganäs. Målen täcker in kommunens egen verksamhet och kommunens ansvarsområden, men också hur vi ska samarbeta med de som bor och verkar i kommunen för att vi ska nå resultat tillsammans.

Till miljöprogrammet finns en beslutad åtgärdsplan som visar vad förvaltningar och bolag behöver göra för att programmets mål ska kunna uppnås. Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2025 genomfört planerade aktiviteter och åtgärder i linje med miljöprogrammet.

Ett förslag till hållbarhetsprogram för Höganäs kommun är framtaget av kommunledningskontoret. Programmet ersätter Höganäs kommuns miljöprogram, folkhälsoprogram och plan för tillgänglighet och delaktighet. Arbetet med framtagandet av hållbarhetsprogrammet har inneburit ett intensivt arbete för kultur- och fritidsförvaltningen som fram till oktober 2025 bar ansvar för uppföljning av både plan för tillgänglighet och delaktighet och folkhälsoprogram. Genom det samlade greppet med hållbarhetsarbetet har två nyckelpersoner från förvaltningen bytt organisatorisk tillhörighet till den nya hållbarhetsavdelningen.

Beslutsunderlag
Protokollsförslag
Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram för kultur- och fritidsförvaltningen 2025
Uppföljning - åtgärder - miljöprogrammet 2025 (kultur- och fritidsförvaltningen)

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-03-02

Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram för kultur- och fritidsförvaltningen 2025

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommuns miljöprogram har gällt från år 2015 till 2025. Miljöprogrammets 19 mål är indelade i fem fokusområden och strävar efter att uppnå ett miljömässigt hållbart Höganäs. Målen täcker in kommunens egen verksamhet och kommunens ansvarsområden, men också hur vi ska samarbeta med de som bor och verkar i kommunen för att vi ska nå resultat tillsammans.

Till miljöprogrammet finns en beslutad åtgärdsplan som visar vad förvaltningar och bolag behöver göra för att programmets mål ska kunna uppnås. Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2025 genomfört planerade aktiviteter och åtgärder i linje med miljöprogrammet.

Ett förslag till hållbarhetsprogram för Höganäs kommun är framtaget av kommunledningskontoret. Programmet ersätter Höganäs kommuns miljöprogram, folkhälsoprogram och plan för tillgänglighet och delaktighet. Arbetet med framtagandet av hållbarhetsprogrammet har inneburit ett intensivt arbete för kultur- och fritidsförvaltningen som fram till oktober 2025 bar ansvar för uppföljning av både plan för tillgänglighet och delaktighet och folkhälsoprogram. Genom det samlade greppet med hållbarhetsarbetet har två nyckelpersoner från förvaltningen bytt organisatorisk tillhörighet till den nya hållbarhetsavdelningen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning den 19 januari 2026

Ytterligare underlag i ärendet
-

Instansens beslut
Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

HÖGANÄS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen

2026-01-13
KS/2026/22

Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram för kultur- och fritidsförvaltningen 2025

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommuns miljöprogram har gällt från år 2015 till 2025. Miljöprogrammets 19 mål är indelade i fem fokusområden och strävar efter att uppnå ett miljömässigt hållbart Höganäs. Målen täcker in kommunens egen verksamhet och kommunens ansvarsområden, men också hur vi ska samarbeta med de som bor och verkar i kommunen för att vi ska nå resultat tillsammans.

Till miljöprogrammet finns en beslutad åtgärdsplan som visar vad förvaltningar och bolag behöver göra för att programmets mål ska kunna uppnås. Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2025 genomfört planerade aktiviteter och åtgärder i linje med miljöprogrammet.

Ett förslag till hållbarhetsprogram för Höganäs kommun är framtaget av kommunledningskontoret. Programmet ersätter Höganäs kommuns miljöprogram, folkhälsoprogram och plan för tillgänglighet och delaktighet. Arbetet med framtagandet av hållbarhetsprogrammet har inneburit ett intensivt arbete för kultur- och fritidsförvaltningen som fram till oktober 2025 bar ansvar för uppföljning av både plan för tillgänglighet och delaktighet och folkhälsoprogram. Genom det samlade greppet med hållbarhetsarbetet har två nyckelpersoner från förvaltningen bytt organisatorisk tillhörighet till den nya hållbarhetsavdelningen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning den 19 januari 2026

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsutskottet föreslås besluta

att godkänna uppföljningen

Angelica Andersson Fihn
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Emma Nilsson
Administrativ chef

Höganäs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.hoganas.se

Uppföljning - åtgärder - 2025 (KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN)

Mål	Åtgärder	Enhet	Vad ska göras	Hur uppföljning ska ske	Bedömning	Kommentar
1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 25 procent mellan 2011 och 2025.	Minska och effektivisera transporter med negativ miljöpåverkan.	Kultur- och fritids-förvaltningen	Verksamheterna ska genom olika åtgärder minska behovet för transporter samt effektivisera de transporter som görs. Exempel på åtgärder inkluderar utbildning i eco-driving, utöka antal trygghetskameror, inköp via internet, förbättra förutsättningar för distansmöten för tjänstemöten och med brukare, samt använda kommunens bilar framför privata bilar.	Redovisa vilka åtgärder som har tagits. Redovisa resor med egen bil i tjänsten och resor bokade genom kommunens resebyrå.		Få körningar har gjorts med privata fordon.
6.Minst 90 procent av kommunens egna och upphandlade transporter ska ske med förnybara bränslen senast 2025.	Byt ut bilar till miljövänliga alternativ.	Kultur- och fritids-förvaltningen	Vid nyanskaffning av personbilar skall kommunens tjänstefordonspolicy följas gällande val av fordon. Undantaget är när storlek eller specifik egenskap t.ex. lastförmåga, efterfrågas.	Årlig redovisning av fordonsflottan. Redovisning av förbrukade fossila respektive fossilfria drivmedel.		Förvaltningen har beställt en ny bil under året som följer kommunens tjänstefordonspolicy.
8.Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljöpåverkan från livsmedel och främja lokala livsmedel med låg miljöpåverkan	Arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val av livsmedel.	Kultur- och fritids-förvaltningen	En ny livsmedelupphandling kommer vara klar till oktober 2025. I förberedande arbete med kravställaning olika typer av hållbarhetskrav att tas fram för livsmedel. Berörda enheter ska aktivt arbeta för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val av livsmedel. Exempel på detta är: miljömärkningar, vegetarisk mat och djurskyddskrav.	Kostavdelningen har huvudsakligt uppföljningsansvar. Berörda enheter ska redovisa hur de har arbetat för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val av livsmedel.		Verksamheterna följer aktuella upphandlingar och avtal och verkar för att minimera miljö- och klimatpåverkan genom vårt utbud i våra verksamheter. Ett exempel på detta är kulturhusets café, som alltid serverar ett vegetariskt alternativ.
10. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag, med särskilt fokus på barn och unga.	Säkerställa att bytet av konstgräsplaner vid behov sker med lägsta möjliga miljöpåverkan.	Kultur- och fritids-förvaltningen	Kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att säkerställa att vi väljer det bästa alternativet vid nödvändigt utbyte av konstgräsplaner i framtiden.	Genom årlig redogörelse av vad som gjorts.		Sportcenter kommer att byta ut konstgräsplanerna i Höganäs under 2027. Tillsammans med Höganäs Bollklubb har ett arbete påbörjats för att kartlägga hur framtidens konstgräsplaner byggs upp, vilket material som används samt för en framtida hållbar drift/skötsel. Sportcenter samt Höganäs bollklubb har deltagit i en konferens om framtidens konstgräs och kommer fortsätta undersöka och

Mål	Åtgärder	Enhet	Vad ska göras	Hur uppföljning ska ske	Bedömning	Kommentar
						kartlägga under 2026.
12.Vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader ska det ställas miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav.	Ställa hållbarhetskrav i upphandling.	Kultur- och fritids-förvaltningen	Vid nya upphandlingar ska miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav ställas.	Redovisning av vilka miljökrav som har ställts under året och hur kontroll har skett.		Samtliga upphandlingar som gjorts till kulturhuset har beaktat miljömässiga krav. Även vid upphandling av teknik till evenemang har förvaltningen kunnat engagera lokala aktörer för att minska transporter.
17.Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda till ett aktivt miljöarbete.	Öka personalens miljökompetens och kunskap om miljöprogrammet samt hur miljöarbete kan bedrivas i det dagliga arbetet.	Kultur- och fritids-förvaltningen	Alla verksamheter ska kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling på miljöområdet som är kopplad till respektive yrkesroll. Andra åtgärder handlar om att utse miljöombud, informera om miljöprogrammet och att lyfta miljöfrågor på APT. Räddningstjänsten arbetar med rollbaserat miljötänk, återkommande utbildningar vartannat år.	Redovisa kompetensutveckling och utbildningar som personal har genomgått.		I och med arbetet med framtagandet av ett hållbarhetsprogram har vi ökat kompetensen kring miljöfrågor inom förvaltningen. Vi har också haft en utställning om hållbarhet under remissperioden för hållbarhetsprogrammet i kulturhuset.
	Förbättra förutsättningar för medarbetare att resa med kollektivtrafik, cykel och gång i tjänsten och till jobbet.	Kultur- och fritids-förvaltningen	Genom enkla åtgärder ska de anställda uppmuntras att välja gång, cykel eller kollektivtrafik i stället för bil i tjänsten samt till och från jobbet. Exempel på åtgärder är att tillhandhålla cyklar, el-cyklar, stegräknare, låneparaplyer, låneregnställ och kollektivtrafikbiljetter samt genom kampanjer som inspirerar anställda att gå eller cykla till och från jobbet.	Årlig redogörelse av vilka aktiviteter som har genomförts samt hur förutsättningarna har förändrats.		Förvaltningen har cyklar på sina arbetsplatser som personalen kan använda i tjänsten och medarbetare använder till största delen Skånetrafiken för resor i tjänsten.
18.Kommunen ska informera och engagera de som bor och verkar i Höganäs till en miljömedveten livsstil och främja miljöinriktade projekt.	Möjlighet till miljöanpassade evenemang i samverkan med föreningsliv och företag.	Kultur- och fritids-förvaltningen	Framtagande av separat taxa vid miljöanpassade evenemang. Framtagande av checklista för miljöåtgärder som ger reducerad taxa. Informera intressenter att möjligheten finns till reducerad taxa mot miljöåtgärder.	Uppföljning av miljöåtgärder som har genomförts med koppling till reducerad taxa.		Under 2025 har inga föreningar eller företag valt att använda möjligheten till lägre taxa genom att miljöanpassa evenemangen.
	Informera och engagera invånarna till en miljömedveten	Kultur- och fritids-förvaltningen	Informera om verksamheternas pågående miljöarbete samt engagera invånarna, kunder, hyresgäster och brukare till en miljömedveten livsstil. Exempel på åtgärder är:	Årligen redovisa informationsinsatser om pågående miljöarbete.		Biblioteket har kontinuerligt föredrag och skyltningar för att engagera invånare till en miljömedveten livsstil. Under året har aktiviteter genomförts i

Mål	Åtgärder	Enhet	Vad ska göras	Hur uppföljning ska ske	Bedömning	Kommentar
	livsstil.		Energirådgivning till privatpersoner, Information om källsortering, Vatten och avloppsfrågor samt att uppmärksamma Earth hour. Utse miljöstipendiater. Arrangera föredrag med hållbarhetstema. Exempel på externa kanaler är: artiklar i HK Magasinet, nyheter på hemsidan, inlägg i olika sociala medier.			samarbete med naturskyddsföreningen, Naturum, hållbarhetsutvecklare och mobila naturskolan. Tillsammans med utvecklingskontoret anordnades en forskningsföreläsning där invånarna fick lyssna och efteråt höra om kommunens arbete i frågan. Under Earth week anordnades aktiviteter och föreläsningar för att engagaera våra invånare till en miljömedveten livsstil.
	Sportbanken	Kultur- och fritids-förvaltningen	Utveckla sportbanken. Marknadsföra sportbanken för att få fler att använda tjänsten och utveckla utbudet i sportbanken ytterligare.	Redovisning av nyttjande av sportbanken		Utbudet har utvecklats med klassuppsättningar med friluftslådor, med SUP-brädor och med discgolf. Utlåningsgraden har under året dubblerats.
19.Kommunen ska undervisa barn och elever för att engagera dem till en miljömedveten livsstil.	Naturskola	Kultur- och fritids-förvaltningen	Kommunen har tillsammans med Naturum startat upp en naturskola under 2023. Naturskolan pågår i projektform till 2025. Skolklasser bokar in sig på naturskolan.	Redovisning av genomfört projekt		Projektet har under 2025 haft över 3800 personer som deltagit i någon av naturskolans insatser där alla insatser är kopplade till målen i Agenda 2030.

Höganäs kommun
Uppföljning miljöprogram 2025



Innehåll

Sammanfattning....3

Inledning....6

Energi och klimat....8

1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 25 procent mellan 2011 och 2025. 8
2. Höganäs kommun ska minska sin energianvändning med minst 25 procent mellan 2011 och 2025. 10
3. Höganäs kommun ska återvinna energi i möjligaste mån. Så låg primärenergifaktor som möjligt ska eftersträvas så att resursutnyttjande minimeras.12

Transporter....13

4. Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 35 procent 2025....13
5. Antalet laddningsställen för elbilar ska öka varje år fram till 2025. 14
6. Minst 90 procent av kommunens egna och upphandlade transporter ska ske med förnybara bränslen senast 2025. 16

Hållbar konsumtion....18

7. Minst 50 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiska senast 2025....18
8. Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val av livsmedel och främja lokala livsmedel med låg miljöpåverkan 20
9. Kommunen ska minska matsvinnet till max 8%....21
10. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag, med särskilt fokus på barn och unga. 22
11. Kommunens byggprojekt ska vara miljöanpassade. 23
12. Vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader ska det ställas miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav. 24
13. Höganäs ska återanvända mer, både inom kommunkoncernen och underlätta återbruk för invånare 26

Mark, vatten och natur....27

14. Kommunen ska arbeta aktivt för att god ekologisk status uppnås i Görslövsån och Oderbäcken enligt vattendirektivet. 27
15. Kommunen ska förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster. 28
16. Höganäs ska vara väl förberett med de anpassningar som krävs vid ett förändrat klimat. 29

Utbildning, kommunikation & engagemang....31

17. Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda till ett aktivt miljöarbete. 31
18. Kommunen ska informera och engagera de som bor och verkar i Höganäs till en miljömedveten livsstil och främja miljöinriktade projekt. 32
19. Kommunen ska undervisa barn och elever för att engagera dem till en miljömedveten livsstil....34

Sammanfattning

Höganäs kommuns arbete med miljöprogrammet visar på både framsteg och utmaningar. Flera mål har uppnåtts eller är på god väg, medan andra kräver fortsatta insatser. Under programperioden mellan 2015–2025 har det skett stora förändringar i Höganäs kommun. Miljöfrågorna har växt in som en integrerad del i alla kommunens verksamheter. Det finns goda förutsättningar att ta vidare hållbarhetsfrågorna i kommande hållbarhetsprogram.

Energi och klimat

Kommunen har överträffat målet om att minska växthusgasutsläppen med 25 % sedan 2011, med en minskning på 33 % per invånare och år. Även energianvändningen har minskat med 40 %, vilket är betydligt bättre än det uppsatta målet på 25 %. Återvinning av energi är prioriterat, och fjärrvärmesystemet drivs till stor del av restvärme från Höganäs AB. Trots framsteg har utsläppen ökat under 2024 på grund av förändrad reduktionsplikt för drivmedel, vilket påverkar koldixidutsläppen från de som bor och verkar i Höganäs.

Transporter

Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ligger på 34 %, vilket är nära målet på 35 %. Utbyggnaden av cykelvägar och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik har bidragit till denna positiva utveckling. Antalet laddningsställen för elbilar har ökat markant, och kommunen har nu 129 laddpunkter, vilket placerar Höganäs bland de mest ambitiösa kommunerna i Sverige. Däremot når kommunen ännu inte målet om att 90 % av de egna och upphandlade transporterna ska ske med förnybara bränslen, även om andelen förnybara drivmedel ökar.

Hållbar konsumtion

Andelen ekologiska livsmedel ligger på 30 %, vilket är under målet på 50 %. Höjda livsmedelspriser och begränsad tillgång på ekologiska varor har försvårat arbetet, men en ny livsmedelsupphandling har ökat andelen ekologiskt. Matsvinnet har minskat till 11 %, vilket är en förbättring men fortfarande över målet på 8 %. Kommunen arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från livsmedel, bland annat genom att servera mindre kött och öka andelen lokala produkter. Återbruk har blivit ett etablerat arbetssätt.

Under programperioden har en stor förflyttning skett i hela organisationen där

upphandlingarna har fått ett större fokus och det har medfört att hållbarhetskrav har kunnat bli en integrerad del i relevanta upphandlingar.

Mark, vatten & natur

Arbetet med att uppnå god ekologisk status i Görslövsån och Oderbäcken har påbörjats, men målet är ännu inte uppnått. En utredning om våtmark vid Stora Görslöv har genomförts, men osäkerheter kring fornlämningar försvårar genomförandet. Klimatanpassningsplanen är under framtagande, med fokus på effekter av värme, torka, skyfall och översvämningar. Kommunen arbetar även med att förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster, men arbetssätt för att integrera detta i fysisk planering är ännu inte klart.

Utbildning, kommunikation & engagemang

Kommunen har lyckats engagera både anställda, invånare och elever i miljöarbetet. Klimatväxlingsavgiften för tjänsteresor med egen bil ger önskad effekt, och antalet flygresor har minskat till förmån för tågresor. Skolor och förskolor arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, och naturskolan har nått över 3800 deltagare 2025. Evenemang som Mat och Sommarfesten har hållbarhetscertifierats, och kommunen samarbetar med företag och föreningar för att främja en miljömedveten livsstil.

Temaområde: Energi och klimat	
1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 25 procent mellan 2011 och 2025.	
2. Höganäs kommun ska minska sin energianvändning med minst 25 procent mellan 2011 och 2025.	
3. Höganäs kommun ska återvinna energi i möjligaste mån. Så låg primärenergifaktor som möjligt ska eftersträvas så att resursutnyttjande minimeras.	
Temaområde: Transporter	
4. Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 35 procent 2025.	
5. Antalet laddningsställen för elbilar ska öka varje år fram till 2025.	
6. Minst 90 procent av kommunens egna och upphandlade transporter ska ske med förnybara bränslen senast 2025.	
Temaområde: Hållbar konsumtion	
7. Minst 50 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiska senast 2025.	
8. Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljöpåverkan från livsmedel och främja lokala livsmedel med låg miljöpåverkan	
9. Kommunen ska minska matsvinnet till max 8 %	
10. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag, med särskilt fokus på barn och unga.	
11. Kommunens byggprojekt vara miljöanpassade.	
12. Vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader ska det ställas miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav.	
13. Höganäs ska återanvända mer, både inom kommunkoncernen och underlätta återbruk för invånare	
Temaområde: Mark, vatten & natur	
14. Kommunen ska arbeta aktivt för att god ekologisk status uppnås i Görslövsån och Oderbäcken enligt vattendirektivet.	
15. Kommunen ska förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster.	
16. Höganäs ska vara väl förberett med de anpassningar som krävs vid ett förändrat klimat.	
Temaområde: Utbildning, kommunikation & engagemang	
17. Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda till ett aktivt miljöarbete.	
18. Kommunen ska informera och engagera de som bor och verkar i Höganäs till en miljömedveten livsstil och främja miljöinriktade projekt.	
19. Kommunen ska undervisa barn och elever för att engagera dem till en miljömedveten livsstil.	

Inledning

Ett miljöprogram med tillhörande åtgärdsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2015, programmet reviderades inför 2021. Miljöprogrammets mål och åtgärdsplanens åtgärder ska följas upp en gång om året. Detta dokument innehåller uppföljningen av miljöprogrammets mål 2024 och redogör för hur åtgärderna i åtgärdsplanen för 2024–2025 har genomförts.

Ansvar och organisation:

Alla förvaltningar, nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag har ett ansvar för att leva upp till miljöprogrammets intentioner och mål. Kommunikation och koncerntanke är ledord i kommunens miljöarbete.

För varje mål har en eller flera funktioner, avdelningar, förvaltningar eller bolag identifierats som huvudansvariga. Det betyder inte att de angivna är ensamt ansvariga för målet. Några mål berör endast enskilda avdelningar eller funktioner, men många mål kräver delaktighet och samarbete mellan olika delar av kommunens verksamheter.

Bedömning av mål:

En del av målen är mätbara och kan bedömas utifrån fastställda målindikatorer. Andra mål har mer karaktär av inriktningsmål utan mätbara målindikatorer. Dessa mål bedöms utifrån hur väl åtgärderna har lyckats. I bedömningen har olika åtgärder olika relevans för måluppfyllelsen och kan ha större eller mindre påverkan på måluppfyllelsen.

Sammanställning av måluppföljningen har gjorts av hållbarhetsutvecklaren. Samtliga förvaltningar och bolag har gjort bedömningar och redovisat sitt genomförande av de åtgärder de är ansvariga för. Målen har färgbedömts utifrån samma beskrivning som används vid bedömning av verksamhetsplanens mål:

- Målet är inte nått.
- Målet är inte nått men vi rör oss mot det.
- Målet är nästan nått.
- Målet är nått.

Bedömning av åtgärder:

Den ansvariga förvaltningen, bolaget, avdelningen eller funktionen har följt upp sina åtgärder genom att bland annat färgbedömda åtgärderna. Åtgärderna har bedömts utifrån följande beskrivning:

- Det här gick inte som vi hade tänkt oss.
- Vi är definitivt i gång, men resultatet är inte vad vi hade tänkt oss.
- Det här är bra, med något litet undantag.
- Det här gick precis så bra, eller bättre, än vi hade tänkt oss.

Utöver att bedöma genomförandet av åtgärden har respektive enhet redovisat hur åtgärden genomförts.

Energi och klimat

1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 25 procent mellan 2011 och 2025.

Målbedömning: = Målet är nästan nått.

Förtydligande*

Målet gäller den geografiska kommunen, exklusive industrisektorn, och sätts i relation till antal invånare. Siffrorna baseras på utsläpp som härstammar från fossila källor.

Huvudansvarig för genomförande:
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande.

Kommentar

Utsläppsmätningar visar på minskade utsläpp för år 2023 och kommunens mål är överträffade med en minskning på 33 % jämfört med 2011. Från och med 2024 har utsläppen ökat markant på grund av förändrad reduktionsplikt i drivmedel på nationell nivå. Det påverkar allt transportarbete i Höganäs. Inom kommunens verksamheter har ökad användning av förnybara drivmedel kompenserat för delar av de ökande utsläppen. Fjärrvärmesystemet upprätthålls av restvärme från Höganäs AB och kompletteras med bioolja. Under 2024 och 2025 har en minskad produktion medfört lägre andel restvärme in i fjärrvärmesystemet.

Höganäs driver frågan om långsiktigt hållbart lantbruk. Tillsammans med Helsingborg pågår arbete med att ta fram en färdplan för hållbart lantbruk. Höganäs har beviljats medel för att arbeta med lantbrukets omställning inom ramarna för klimatneutrala städer 2030 där 48 städer arbetar tillsammans med hållbar omställning, ett tiotal kommuner har uttalat en gemensam utmaning kopplat till markanvändning och lantbruk. I oktober träffade Höganäs kommun, med kommunchef och kommunstyrelsens ordförande, lantbrukare i Höganäs genom LRF i Höganäs för att prata om framtida samverkansmöjligheter. Både hållbart lantbruk och ökad beredskap lyftes som intressanta samverkansområde.

Målindikator	Utfall	Målvärde 2025	
Minskning av växthusgasutsläpp (CO2-ekv), i relation till utsläpp 2011	33%	25 %	●

Åtgärder	Enhet	
1:1 Installera fler solcellsanläggningar	Gemensam åtgärd för Teknik- och fastighetsförvaltningen och AB Höganäshem	●
1:2 Minska och effektivisera transporter med negativ miljöpåverkan	HOAB, KLK, KUF, SBF, SOC & TFF	▲
1:3 Främja utbyggnad av solceller hos de som bor och verkar i Höganäs genom detaljplaner och bygglov.	Plan- och bygglovsavdelningen	●
1:4 Verka för ökad kolinlagring i Höganäs.	Kommunledningskontoret	▲

2. Höganäs kommun ska minska sin energianvändning med minst 25 procent mellan 2011 och 2025.

Målbedömning: = Målet är nått

Förtydligande*

Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet inkluderar uppvärmning och el. Energianvändning från transporter behandlas i transportområdet. Målet gäller absoluta tal och inte per invånare. Målet är normalårskorrigerat.

Huvudansvarig för genomförande:
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande.

Kommentar

Målet om att minska energianvändningen med 25% uppnåddes 2020. Fortsatta insatser har minskat energianvändningen ytterligare. Energianvändningen i kommunens byggnader ska nå ner till till 130 kWh per kvadratmeter och år. Utfallet för 2025 var 122 kWh per kvadratmeter och målet är uppnått före utsatt tid.

Utfallet för 2025 blev energianvändning som minskat med 40 % jämfört med utgångsåret 2011. den insatsen som verksamheterna har gjort med energibesparingar har gett kommunen ett bra läge för att hantera effekterna av höjda energipriser som vi har sett de senaste åren.

Målindikator	Utfall	Målvärde
Minskning av GWh, i relation till energianvändningen 2011.	40 %	25 %

Åtgärder	Enhet	
2:1 Minska energianvändningen genom att byta ut belysningspunkter.	HEAB och SBF	
2:2 Nyproduktion byggs med max 70 kWh förbrukning per kvm.	AB Höganäshem	
2:3 Systematiskt Energiarbete (SEA)	Fastighetsavdelningen	
2:4 Höganäs kommun ska till 2025 minska energianvändningen i byggnader till 130 kWh per kvadratmeter och år.	Fastighetsavdelningen & AB Höganäshem	

3. Höganäs kommun ska återvinna energi i möjligaste mån. Så låg primärenergifaktor som möjligt ska eftersträvas så att resursutnyttjande minimeras.

Målbedömning: = Målet är nästan nått.

Förtydligande*

Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet syftar till att utnyttja energislag så resurseffektivt som möjligt. att återvinna och att använda återvunnen energi prioriteras.

Huvudansvarig för genomförande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Höganäshem och Höganäs Energi.

Kommentar

För att prioritera fjärrvärme och närvärme gör Höganäshem utredningar vid nyproduktion och större ombyggnationer.
Beslutet om byggnation av pelletspanna har reviderats och beslutet är nu ersatt med en värmepumpslösning som ska vara på plats våren 2027. Denna värmepump utnyttjar en tidigare outnuttjad spillvärmekälla. Detta påverkar i sak inte miljöprestandan i verket eller till luft. Det finns i dag inget som indikerar att tillgången till bioolja skulle vara en trång sektor. Effektmässigt är fjärrvärmesystemet tillfredsställd.

Åtgärder	Enhet	
3:1 Nyproduktion byggs i första hand med fjärrvärme eller närvärme.	AB Höganäshem	
3:2 Uppföra pelletspanna	HEAB	

Transporter

4. Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 35 procent 2025.

Målbedömning: = Målet är nästan nått.

Förtydligande*

Målet gäller den geografiska kommunen och omfattar alla resor som görs, såväl inom kommunen som in i och ut ur kommunen.

Huvudansvarig för genomförande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommentar

Det genomfördes en resvaneundersökning i september 2023, resultatet visar att målet på 35 % nästan är uppnått. Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång var 34%.

Den positiva utvecklingen mot målet om att minst 35 % av resorna ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång kan i stor utsträckning tillskrivas kommunens aktiva arbete med att förbättra förutsättningarna för hållbar mobilitet. En avgörande faktor har varit satsningarna på utbyggnad och upprustning av cykelvägar, vilket har gjort det enklare och säkrare för invånarna att välja cykeln framför bilen. Dessa insatser har underlättat vardagliga resor och bidragit till ett ökat cyklande.

Samtidigt har kollektivtrafikresandet ökat, men inte i den utsträckning som förväntats. Detta förklarar varför målet ännu inte helt har uppnåtts. Vår trafikplanerare har regelbunden dialog med Skånetrafiken om kollektivtrafik, och i synnerhet om Skåneexpressen 11. Höganäs kommun och Skånetrafiken är inte överens om hur superbusskonceptet ska uppnås. Vi är heller inte överens om kostnaden för nya busshållplatser. Under 2025 uppfördes ytterligare en busskur vid idrottsplatsen. Arbetet fortsätter under 2026 med busshållplatserna S:t Andreas väg och Bruksgatan. Under 2027 planeras fokus ligga på busshållplatserna i Farhult.

Kommunen fortsätter att arbeta aktivt för att förstärka denna positiva trend och säkerställa att vi når och överträffar målet

Åtgärder	Enhet
4:1 Ta fram en trafikplan med tillhörande handlingsplan.	Samhällsbyggnads-förvaltningen
4:2 Införa superbusslinje mellan Höganäs och Helsingborg	Samhällsbyggnads-förvaltningen
4:3 Upprustning av busshållplatser på landsbygden	Samhällsbyggnads-förvaltningen

5. Antalet laddningsställen för elbilar ska öka varje år fram till 2025.

Målbedömning: **= Målet är nått**

Förtydligande*

Målet gäller antal laddningsställen i den geografiska kommunen. Med laddningsställen avses en plats där det finns en eller flera laddstolpar eller en plats med snabbladdningsstation. Möjlighet att ladda elbilar ska finnas på strategiska platser, det vill säga där människor uppehåller sig en längre tid, till exempel på arbetet eller vid boende i flerfamiljshus. Laddningsställen som räknas in i målet kan vara kommunens eller extern aktörs, dock räknas inte laddning vid enbostadshus in.

Huvudansvarig:
Höganäs Energi AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Höganäshem AB

Kommentar

I kommunen finns det 38 laddplatser med totalt 129 laddpunkter. Det ger Höganäs 4,8 publika laddpunkter per invånare vilket är i nivå med de mest ambitiösa kommunerna i landet.
De flesta svenska kommuner har betydligt färre publika laddpunkter per invånare. Myndigheternas övergripande bild (Energimyndigheten, Miljöbarometern) är att Sverige generellt har för få laddare, men Höganäs är inte en del av problemet – snarare en del av lösningen.

I Höganäs finns flera olika privata aktörer vilket ger goda förutsättningar i nuvarande och kommande utbyggnad av laddinfrastrukturen. Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar aktivt med att möjliggöra utbyggnaden av ladd stolpar. Både snabbladdare och ladd stolpar för långsammare laddning. Utbyggnaden sker idag av kommersiella aktörer som etablerar laddinfrastruktur. kommunens roll främst är att samordna, planera markanvändning och skapa rimliga förutsättningar.

Målet om laddinfrastruktur som sattes 2015 får anses uppnått.

Målindikator	Utfall
Antal laddningsställen i den geografiska kommunen.	129

Åtgärder	Enhet	
5:1 Utbyggnad av laddstolpar	HHM, SBF, KLK & TFF	
5:2 Laddinfrastruktur för kommunens bilar	TFF	

6. Minst 90 procent av kommunens egna och upphandlade transporter ska ske med förnybara bränslen senast 2025.

Målbedömning:  = Målet är inte nått men vi rör oss mot det.

Förtydligande*

Målet gäller: Förvaltningarnas och de helägda kommunala bolagens egna fordon, upphandlade persontransporter, upphandlade tjänster utförda med hjälp av lastbilar, arbetsmaskiner och liknande samt transporter av varor kommunen köper in.

Huvudansvarig:
Respektive förvaltning och bolag i samarbete med fordonsansvarig.

Kommentar

Fordonsparken uppdateras kontinuerligt i takt med att leasingavtal förnyas och ersätts. Lätta fordonen är i huvudsak miljöfordon. Elfordon får en allt större roll i kommunens verksamheter. Men även andelen hybridfordon ökar. Andelen förnybara drivmedel ökar, samtidigt minskar andelen miljöfordon i kommunens verksamheter när hybridbilar ersätter tidigare gasbilar.

Totalt tankade organisationen 33 00 liter bensin 2025, en ökning med 3000 liter jämfört med 2024. Ökningen beror på större användning av hybridbilar. Ökningen beror på flera faktorer och förväntas fortsätta öka. Hemtjänstens fordonsflotta förnyas och då ersätts gamla gasbilar med elbilar och hybridbilar. Av kommunens lätta fordon är 16 % hybridbilar som inte uppfyller statlig miljöbilsdefinition, 6 % dieselfordon som inte drivs av HVO och 1 % bensinfordon. Hybridfordon och dieselfordon finns till viss del i ett säkerhetssyfte för att möta elavbrott eller liknande.

Potentialen för minskad klimatpåverkan från transporter är störst för kommunens tunga fordon.
Centralförrådets nya tankstation har sen 2024 en tank för förnyelsebart HVO bränsle. Under året har något mindre mängd HVO använts jämfört med 2024. Minskningen beror på att transportbilar som tidigare körts på diesel/HVO har ersatts av elfordon.

Under 2025 har 34500 liter HVO tankats och 74000 liter vanlig diesel har tankats. Likt 2024 har 31 procent av dieselanvändningen har utgjorts av förnyelsebart HVO bränsle. En övergång till HVO bränsle påverkar i huvudsak kommunens tunga fordon, som i stor uträckning drivs av diesel. Målet är inte uppnått, men det har skett en stor förändring på miljöpåverkan från kommunens transporter under programmets tio år. Krav på förnyelsebara drivmedel är vanliga i upphandlingar och det finns goda förutsättningar för att minska klimatpåverkan från transporter ytterligare.

Målindikator	Utfall	Målvärde
Kommunens lätta fordon: andel fordon som drivs med förnybart bränsle i relation till totalt antal fordon, anges i procent.	77 %	90 %

Åtgärder	Enhet	
6:1 Byt ut bilar till miljövänliga alternativ.	HEAB, HHM, HOAB, KUF, TFF, SBF, SOC & UTB	
6:2 Öka användningen av förnybara bränslen i upphandlade tjänster där transporter är en betydande del	KLK, SOC, SBF, TFF & UTB	
6:4 Ställa hållbarhetskrav i entreprenader	SBF, KLK	
6:5 Ersätta fossila drivmedel till förnybara drivmedel i tunga fordon.	TFF, RTJ	

Hållbar konsumtion

7. Minst 50 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiska senast 2025.

Målbedömning:  = Målet är inte nått men vi rör oss mot det.

Förtydligande*

Samma krav ska ställas på externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet. Kommunen ska prioritera ekologiska livsmedel från lokala producenter vid inköp av livsmedel.

Huvudansvarig:

Kostavdelningen samt verksamheter utanför kostavdelningen som köper livsmedel.

Kommentar

Den ekologiska andelen för 2025 landade på 30% för hela Höganäs kommun och 32% för Teknik och fastighetsförvaltningen av inköpsvärdet. Sett till volym blev andelen större, 43% sett för Höganäs kommun och 45% för teknik och fastighetsförvaltningen.

På grund av höjda livsmedelspriser och många gånger dålig kvalité på ekologisk frukt och grönsaker har ekologiska varor inte prioriterats. Tillgången på ekologisk kött har varit väldigt begränsad under 2025. Vilket har påverkat de ekologiska inköpen med några procent, då ekologisk köttfärs är en stor produkt. En ny livsmedelsupphandling blev klar till oktober 2025 med stor tyngd vid ekologiska avtalsprodukter. Det har resulterat i 34% ekologiskt för kvartal 4 2025.
Även om målet inte är uppnått så har det gett organisationen en värdefull riktning och möjliggjort ökning av ekologiska livsmedel.

Målindikator	Utfall	Målvärde
Andel ekologiska livsmedel (mätt i kronor) i relation till totala mängden livsmedel	30 %	50 %

Åtgärder	Enhet
7:1 Prioritera ekologiska livsmedel vid inköp.	HOAB, KUF, SOC & TFF
7:2 Öka andelen ekologiska livsmedel som serveras i kommunens upphandlade verksamheter.	SOC

8. Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val av livsmedel och främja lokala livsmedel med låg miljöpåverkan

Målbedömning: = Målet är nästan nått.

Förtydligande*

Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet.

Huvudansvarig:

Kostavdelningen samt verksamheter utanför kostavdelningen som köper livsmedel.

Kommentar

En minskad miljöpåverkan från livsmedel är ett ständigt pågående arbete, under året har flera framsteg gjorts.

Kostavdelningen har jobbat över tid för att minska andelen koldioxidekvivalenter. I förskolorna, skolorna och gymnasiet serveras det enbart vegetarisk mat en dag i veckan. I de maträtter där det finna möjlighet att dryga ut med grönsaker som ex köttfärssås görs detta. Klimatpåverkan från livsmedel kan följas genom inköpsverktyget. För 2025 var klimatbelastningen 2,15 kg CO2e/kg livsmedel. Totalt köptes 419 ton livsmedel som gav upphov till 905 ton koldioxidekvivalenter. En minskad miljöpåverkan från livsmedel är nära kopplat till mängden serverat kött. Mängden kött som serverats 2025 är 10,5% sett till volym och 25,9% i inköpsvärde kostavdelningens verksamheter.

Idag serveras det korv från Per i Viken ca fyra gånger per år till äldreomsorgens och skolornas matgäster. Kostavdelningen har även använt sig av Bjärekyckling vid något enstaka tillfälle. Potatis, morötter, lök, färdigblandade sallader, strimlade och hackade grönsaker tas från Steglinge Gård AB.

Åtgärder	Enhet	
8:1 Arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val av livsmedel.	HOAB, KUF, SOC & TFF	

Åtgärder	Enhet	
8:2 Vid upphandling av verksamhet som hanterar kost och livsmedel ska krav ställas i förfrågningsunderlag för externa utförare att de aktivt ska arbeta för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val av livsmedel.	Socialförvaltningen	
8:3 Servera mer lokalproducerade livsmedel.	TFF, KLK	
8:4 Minska klimatpåverkan från livsmedel	TFF	

9. Kommunen ska minska matsvinnet till max 8%.

Målbedömning: = Målet är nästan nått.

Förtydligande*

Målet förväntas uppnås 2023. Matsvinnet som omfattas är kökssvinn, serveringssvinn och tallriksvinn. Delmål är: 2021 12 %, 2022 10 %, 2023 8 %.

Huvudansvarig:
Kostavdelningen samt kök utanför kostavdelningens organisation.

Kommentar

Kostavdelning har systematiskt jobbat med att väga allt matsvinn på ett likvärdigt sätt på alla enheter. Därefter har resultatet analyserats kontinuerligt och vidtagit åtgärder för att minska svinnet.

Kommunens mål på 8 % är väldigt lågt, men vi är på väg mot målet och ligger idag på ca 11 %.

Det har lagts stor vikt vid att förbättra matbeställningarna för att minska matsvinnet. Förskolor och skolor arbetar med att beställa rätt antal portioner i det digitala verktyget Matilda, där personalen hjälper barnen att ta lagom stora portioner och uppmuntrar att ta mindre och gå fler gånger om de är osäkra på hur mycket de vill ha. Vårdnadshavare uppmanas att meddela frånvaro innan beställning för att undvika onödiga portioner.

Åtgärder	Enhet	
9:1 Minska matsvinnet vid serveringstillfället och i kommunens kök.	HOAB, SOC, TFF & UTB	
9:2 Vid upphandling av verksamhet som serverar mat ska motsvarande krav ställas i förfrågningsunderlaget för externa utförare.	SOC	

10. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag, med särskilt fokus på barn och unga.

Målbedömning: = Målet är nått.

Förtydligande*

Målet gäller från 2015 och framåt.

Huvudansvarig för genomförande:
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande.

Kommentar

Fastighetsavdelningen och AB Höganäshem använder byggvarubedömningen och grundkraven är klass gul. Krav finns med i våra projekteringsanvisningar och är väl etablerat, avser alla projekt.
Sportcenter kommer att byta ut konstgräsplanerna i Höganäs under 2027. Tillsammans med Höganäs Bollklubb har ett arbete påbörjats för att kartlägga hur framtidens konstgräsplaner byggs upp, vilket material som används samt för en framtida hållbar drift/skötsel. Under programperioden har utbildningsförvaltningen etablerat arbetssätt för att skapa giftfria miljöer och skolorna arbetar aktivt med giftfri miljö. Målet kan anses uppnått.

Åtgärder	Enhet	
10:1 Använda systemet Byggvarubedömning i nyproduktion och renovering.	HHM & TFF	

Åtgärder	Enhet	
10:3 Säkerställa att bytet av konstgräsplaner vid behov sker med lägsta möjliga miljöpåverkan	KUF & TFF	●

11. Kommunens byggprojekt ska vara miljöanpassade.

Målbedömning: ⌂ = Målet är nästan nått.

Förtydligande*

Höganäs miljöanpassar byggprojekt genom aktiva åtgärder där miljöcertifierade byggnader, materialval, livscykelanalyser och cirkulära affärsmodeller används för att minska miljöpåverkan från kommunens byggprojekt.

Huvudansvarig: Teknik- och fastighetsförvaltningen, exploateringsavdelningen och Höganäshem.

Kommentar

Kommunledningskontoret har i flera markanvisningar infört ett bonussystem vid miljömärkning av byggnationen. Faller detta väl ut kommer de att bli ett permanent inslag. Brukskolan ock kulturhuset har byggts med hybrisstomme, som innebär större del i trä, för att minska klimatavtrycket.

Ny lagstiftning kommer ställa klimatkrav vid upphandling av byggnation. Utfall vid nybygge i Nyhamnsläge var 265 kr/kvm, BTA.

Under programperioden har arbetet med miljöanpassat byggande gått framåt. Både tack vare kommunens krav och arbete med hållbart byggande. Men även på grund av nationell styrning som driver utveckling mot minskad klimatbelastning vid byggnation. Arbetet behöver fortsätta kommande år.

Åtgärder	Enhet	
11:1 Bygga med minskad klimatbelastning	TFF	⌂
11:2 Byggprojekt med ”spjutspetskrav”	TFF, HHM Exploateringsavd.	⌂

12. Vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader ska det ställas miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav.

Målbedömning: = Målet är nått.

Förtydligande*

Målet gäller från 2015 och framåt. Exempel på ”miljömässigt relevanta krav” kan vara krav på farliga ämnen som inte får finnas i produkten, krav på energieffektivitet och krav på resurshushållning. Även byggkoncessioner ska omfattas av dessa krav.

Huvudansvarig: Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande.

Kommentar

Väsentliga insatser har genomförts under året som stärker arbetet.
Ett nytt arbetssätt med en upphandlingslots för att samla möjligheterna till hållbarhetskrav, IT-krav och säkerhetskrav och kravbibliotek har påbörjats. En avtalscontrollerfunktion har införts på kommunledningskontoret.
Genomförda upphandlingar med miljökrav löper på enligt avtal. Flera centrala upphandlingar har genomförts under året.
Krav om fossilfria bränsle har använts i upphandling om livsmedel och färdtjänst.
Under programperioden har en stor förflyttning skett i hela organisationen där upphandlingarna har fått ett större fokus och det har medfört att hållbarhetskrav har kunnat bli en integrerad del i relevanta upphandlingar.
Men potentialen att minska miljö och klimatpåverkan från upphandlingar är mycket stor och behöver ges ytterligare fokus kommande år.

Åtgärder	Enhet	
12:1 Ställa hållbarhetskrav i upphandling	KLK, SBF, KUF, TFF, UTB, SOC, AB HHM, HEAB, HOAB	●
12:3 Minska användningen av plast i kommunens verksamheter	Kommunledningskontoret	◆
12:4 Policy för hållbara & rättvisa anläggningsmaterial	KLK, SBF	▲

13. Höganäs ska återanvända mer, både inom kommunkoncernen och underlätta återbruk för invånare

Målbedömning: = Målet är nästan nått.

Huvudansvarig:
Kommunledningskontoret

Kommentar

Återbruket har fortsatt använts i kommunens verksamheter och är idag väl etablerat. Men det finns potential kvar att utnyttja befintliga resurser mer effektivt genom att renovera mer inventarier och återbruka mer.
Utvecklingscenter har stärkt upp sin verksamhet med personal och kompetens för att renovera och bygga om befintliga inventarier för att ta tillvara de inventarier som finns i kommunens verksamheter. Återbruk används regelbundet i skolan och förskolorna, särskilt i praktisk-estetiska ämnen som slöjd och skapande. Lerbergsskolan med återbruksateljen har spridit kunskap om återbruk genom studiebesök och föreläsningar, och även ställt ut barnens återbruksarbete.

Åtgärder	Enhet	
13:1 Skolorna ska främja återbruk och göra det tillgängligt för elever	UTB	
13:2 Återbruka och renovera inventarier	TFF, KLK	
13:3 Återbruk i flerfamiljsfastigheter	HHM	
13:4 Främja återbruksateljen	UTB	

Mark, vatten och natur

14. Kommunen ska arbeta aktivt för att god ekologisk status uppnås i Görslövsån och Oderbäcken enligt vattendirektivet.

Målbedömning: ◆ = Målet är inte nått men vi rör oss mot det.

Huvudansvarig:
Kommunledningskontoret.

Kommentar

Inga ytterligare insatser har gjort för åtgärder kring Görslövsån från Höganäs kommun under 2025. Generell samverkan med lantbrukare genom LRF har startats och utvecklats. Ett av de första stegen är att få till ett lyckat exempel på att det går att genomföra åtgärder tillsammans med markägare och berörda myndigheter. den långsiktiga målsättningen bör vara att skapa ett vattenråd kring Görslövsån och Oderbäcken med berörda intressenter. Det finns en markägare med intresse att genomföra åtgärder kring Görslövsån, fokus bör vara att stötta markägaren för att kunna genomföra åtgärd.

Under våren 2024 lät kommunen Klimatstrategerna undersöka hur en våtmark kan utformas vid Stora Görslöv där det förtydligas hur en kombinerad bevattningsdamm och våtmark kan planeras vid Görslövsån. Arbetsgång framåt är tydlig, men försvåras av osäkerheter kring fornlämningar i området. Målet är inte uppnått. Ett aktivt arbete för att uppnå god ekologisk status är svårt.

Målindikator	Utfall
God ekologisk status i Görslövsån	Nej
God ekologisk status i Oderbäcken	Nej

Åtgärder	Enhet	
14:1 Minska miljöpåverkan från enskilda avlopp genom miljötillsynsarbete.	SBF	▲
14:3 Ta fram projektplan för förbättrad ekologisk status	KLK	◆
14:3 Stötta markägare som vill vidta åtgärder för förbättrad vattenkvalié	KLK	◆

15. Kommunen ska förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster.

Målbedömning: ◆ = Målet är inte nått men vi rör oss mot det.

Förtydligande*

Målet gäller från 2016 och framåt.

Huvudansvarig:
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret

Kommentar

Arbetet med att förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster pågår. Genomförande av åtgärder kopplade till kommunens grönplan stärker ekosystemtjänsterna i kommunen. Arbetssätt för att gynna ekosystemtjänster i fysisk planering är inte klart. Samhällbyggnadsförvaltningen arbetar med uppdraget att ta fram riktlinjer.

Åtgärder	Enhet	
15:1 Ta fram arbetssätt för hantering av ekosystemtjänster	Samhällsbyggnadsförvaltningen	◆

16. Höganäs ska vara väl förberett med de anpassningar som krävs vid ett förändrat klimat.

Målbedömning:  = Målet är inte nått men vi rör oss mot det.

Förtydligande*

Klimatförändringarna medför påverkan på många delar av samhället, höjd havsnivå, ökade nederbördsmängder och ökad torka behöver beaktas i vår samhällsplanering.

Huvudansvarig:

Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentar

Arbetet med klimatanpassningsplanen pågår, men planen är inte färdigställd. Fokus har varit på effekter av värme och torka i första hand. Effekter kopplade till skyfall och översvämning har påbörjats och arbetet fortsätter 2026.

För att säkra reträttvägar med bestämmelser om natur- eller parkmark prioriterar kommunen släppen mellan byarna vid kusterna där trycket på byggnation är stort. Det finns i översiktsplanen. I ÄÖP Jonstorp är reträttvägar utpekade.

Kommunen har ett pågående arbete för att minska konsekvenser av översvämningar och frågorna ingår i alla nya planer och nyexploateringar samt i områden som har behov. Samhällsbyggnads förvaltningen har påbörjat ett projekt som ska löpa under flera års tid att anlägga "multi ytor" vilket innebär att vid ett skyfall så kan en lekplats bli översvämmad och när vattnet runnit undan går det att leka igen.

Frågorna beaktas idag i samhällsplaneringen. Men klimatanpassningar är ett komplext område som kommer påverka hela samhället under många år framåt. Ytterligare arbete behövs för att Höganäs ska vara väl förberett för ett förändrat klimat

Åtgärder	Enhet
16:1 I översiktsplaner säkra reträttvägar med bestämmelser om natur- eller parkmark.	Plan- och bygglovsavdelningen
16:2 Minska konsekvenser av översvämningar.	Samhällsbyggnadsförvaltningen, TFF
16:3 Ta fram en klimatanpassningsplan	Kommunledningskontoret, SBF, TFF

Utbildning, kommunikation & engagemang

17. Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda till ett aktivt miljöarbete.

Målbedömning: = Målet är nått

Huvudansvarig:
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande. Centrala satsningar samordnas av hållbarhetsutvecklaren.

Kommentar

Det finns ett aktivt arbete för att stärka personalens miljökompetens i kommunens verksamheter.

Klimatväxlingsavgiften för resor med egen bil i tjänsten är i drift. Avgiften har blivit 44 procent lägre 2025 jämfört med 2024. Det är en önskvärd effekt som kommer av att anställda använt egen bil i tjänsten i mindre utsträckning under 2025. Skolorna och förskolorna erbjuder flera alternativ för att främja hållbara transporter. Lånecyklar finns för personalen vid utflykter, och lådcykel har köpts in för att ersätta bil vid kortare transporter.

Resor med upphandlad resebyrå visar att anställda rest mindre med flyg och en större andel av inrikesresor går med tåg. I enlighet med kommunens rese- och mötespolicy.
Klimatpåverkan från köpta resor är 15 ton för 2025. Flygresor står för majoriteten av klimatpåverkan. Rest sträcka med tåg respektive flyg är jämförbart, ca 10 000 mil. Flygresorna är fördelade på 40 inrikesresor och 30 utrikesresor.

De senaste åren har antalet flygresor till och från Stockholm, minskat och ersatts av tågresor. 2025 gjordes 43 flygresor till eller från Stockholm och 136 tågresor till eller från Stockholm. 2024 var motsvarande antal flygresor 100. Minskningen kan bero på att allt flyg numera går till Arlanda istället för Bromma. Flygtiden blir längre och skillnaden mot tågresa blir mindre.

Om alla inrikes flygresor ersätts med tågresor kommer klimatbelastningen från kommunens resor minska med ca 7 ton koldioxid. Det är en minskning, men i

relation till andra besparingsåtgärder är effekten liten. Syftet att arbeta aktivt med miljöstyrning av resor i tjänsten är främst som kultur- och beteendeförändring för att flytta normer mot hållbar mobilitet. Klimatvinsten är liten men tydlig.

Åtgärder	Enhet	
17:1 Öka personalens miljökompetens och kunskap om miljöprogrammet samt hur miljöarbete kan bedrivas i det dagliga arbetet.	HOAB, KLK, KUF, RTJ, SBF, SOC, TFF & UTB	●
17:2 Upprätthålla miljödiplomering av Höganäshem.	AB Höganäshem	●
17:3 Förbättra förutsättningar för medarbetare att resa med kollektivtrafik, cykel och gång i tjänsten och till jobbet.	HHM, HOAB, KLK, KUF, SBF, SOC & TFF, UTB	▲
17:5 Sortera mera, projekt för förbättrad avfallshantering	TFF, KLK	●

18. Kommunen ska informera och engagera de som bor och verkar i Höganäs till en miljömedveten livsstil och främja miljöinriktade projekt.

Målbedömning: ● = Målet är nått

Huvudansvariga:
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande. Centrala satsningar samordnas av hållbarhetsutvecklaren.

Kommentar

Kommunen arbetar aktivt för att stötta företag och föreningar och inspirera invånare, ett arbete som har växt fram under programperioden. under programperioden har vi arbetat med inspirerande aktiviteter mot invånare, både under den återkommande Earth Week och vid andra tillfällen. Biblioteket har kontinuerligt föredrag och skyltningar för att engagera invånare till en miljömedveten livsstil. Under året har aktiviteter genomförts i samarbete med naturskyddsföreningen, Naturum, hållbarhetsutvecklare och mobila naturskolan.

Mat och sommarfesten hållbarhetscertifierades och insatserna för att göra evenemanget hållbart påverkade besökarna i rätt riktning. Besökare uppmanades att lämna bilen hemma och erbjöds vegetariska alternativ från matserveringarna, flergångsglas användes för att undvika engångsplast. I oktober arrangerades en utställning av hållbarhetsprogrammet på bilbioteket, utställningen var uppskattad av besökare.

Under hösten deltog kommunen i European Mobility Week, ett europeiskt initiativ som uppmuntrar till hållbara sätt att resa. Vi inspirerade och arrangerade aktiviteter kring hållbart resande under Kulturnatten.

En handlingsplan för evenemang har tagits fram inom ramarna för platsvarumärket riktat mot företagen i kommunen. Handlingsplanen har fyra fokusområden, där "hållbarhet och legacy" är ett område. Det är ett tydligt exempel på hur vi sprider hållbara evenemang, både internt i kommunorganisationen men även ut till näringslivet.

Vi har skapat ett hållbarhetsnätverk där vi arbetar med lokala företag i aktuella hållbarhetsfrågor. under 2025 arrangerade vi en träff tillsammans med Helsingborg, Båstad och Ängelholm om framtidens energilösningar under företagardagarna. Tillsammans med Företagarna arrangerades en lokal hub till ”A sustainable tomorrow” med många medverkande företag.

Åtgärder	Enhet	
18:1 Förbättra avfallssortering i flerfamiljsfastigheter	HEAB & HHM	●
18:2 Bidra med medel till Miljöbron.	Kommunledningskontoret	●
18:3 Främja hållbar turismnäring	Kommunledningskontoret	●
18:4 Möjlighet till miljöanpassade evenemang i samverkan med föreningsliv och företag	Kultur och fritidsförvaltningen	◆
18:5 Miljöanpassa evenemang	Kommunledningskontoret	●
18:6 Arbeta aktivt för att verksamheter ska ha ett bra arbete för att förebygga olyckor	Räddningstjänsten	▲
18:7 Genomföra energieffektiviseringar hos företagare	Energi- och klimatrådgivarna	▲
18:8 Arbeta med biologisk mångfald och ekosystemtjänster.	AB Höganäshem	▲
18:9 Informera och engagera invånarna till en miljömedveten livsstil.	HEAB, HHM, HOAB, KLK, KUF, SBF, SOC & TFF RTJ	●

19. Kommunen ska undervisa barn och elever för att engagera dem till en miljömedveten livsstil

Målbedömning: = Målet är nått

Förtydligande* I linje med gällande läroplaner genomförs undervisning i syfte att barn och elever skapar en förståelse för hur naturens olika kretslopp och människor, natur och samhälle påverkar varandra. På olika sätt sprida information om det miljöarbete som pågår i verksamheterna till vårdnadshavare.

Huvudansvarig:

Utbildningsförvaltningen

Kommentar

Det finns ett etablerat arbete i undervisningen som lär barn och elever om samband och kretslopp i naturen samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Alla elever på gymnasieskolan får undervisning som främjar hälso- och miljömedvetenhet. Elever i årskurs två, samhällsprogrammet genomförde ett sociologi projekt där eleverna utforskat vad som styr våra beteenden och har fått prova att lägga om den egna livsstilen. Eleverna utgick från i Parisavtalet som handlar om att minska koldioxidutsläppen. i projektet tog de hjälp av en klimatkalkylator som gav svar på den egna klimatpåverkan. Parallellt med de teoretiska studierna skulle eleverna sedan prova att förändra den egna livsstilen till att bli mer hållbar utifrån ett klimatperspektiv.
Projektet avslutades med en presentation och ett panelsamtal med eleverna och inbjudna politiker.

Förskolorna arbetar med hållbar utveckling genom aktiviteter som sortering av avfall, skräpplockardagar och undervisning om naturens kretslopp. Förskolorna är engagerade i "Grön flagg"-arbetet och deltar i återkommande evenemang som Earth Hour och Skräpplockarveckan. Kommunen driver tillsammans med Naturum en välbesökt naturskola sen 2023. Naturskolan pågår i projektform till 2026 med finansiering från stiftelsen Gripen och Höganäs kommun. Projektet har under 2025 haft över 3800 personer som deltagit i någon av naturskolans insatser där alla

insatser är kopplade till målen i Agenda 2030.

Åtgärder	Enhet	
19:1 Elever i gymnasieskolan ska läras att observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling	Utbildningsförvaltningen	
19:2 Utveckla förståelse för samband i naturen och för olika kretslopp samt för hur människor natur och samhälle påverkar varandra	Utbildningsförvaltningen	
19:3 Naturskola i Höganäs	KUF, UTB	

Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram 2025

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommuns arbete med miljöprogrammet visar på både framsteg och utmaningar. Flera mål har uppnåtts eller är på god väg, medan andra kräver fortsatta insatser. Under programperioden mellan 2015–2025 har det skett stora förändringar i Höganäs kommun. Miljöfrågorna har växt in som en integrerad del i alla kommunens verksamheter. Det finns goda förutsättningar att ta vidare hållbarhetsfrågorna i kommande hållbarhetsprogram.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 12 mars 2026,
Kommunledningskontoret, uppföljning av miljöprogrammet 2025, den 12 mars 2026.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av miljöprogrammet för 2025.

Chef namn
Titel

Fredrik Seger

Hållbarhetsutvecklare

Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram för kultur- och fritidsförvaltningen 2025

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommuns miljöprogram har gällt från år 2015 till 2025. Miljöprogrammets 19 mål är indelade i fem fokusområden och strävar efter att uppnå ett miljömässigt hållbart Höganäs. Målen täcker in kommunens egen verksamhet och kommunens ansvarsområden, men också hur vi ska samarbeta med de som bor och verkar i kommunen för att vi ska nå resultat tillsammans.

Till miljöprogrammet finns en beslutad åtgärdsplan som visar vad förvaltningar och bolag behöver göra för att programmets mål ska kunna uppnås. Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2025 genomfört planerade aktiviteter och åtgärder i linje med miljöprogrammet.

Ett förslag till hållbarhetsprogram för Höganäs kommun är framtaget av kommunledningskontoret. Programmet ersätter Höganäs kommuns miljöprogram, folkhälsoprogram och plan för tillgänglighet och delaktighet. Arbetet med framtagandet av hållbarhetsprogrammet har inneburit ett intensivt arbete för kultur- och fritidsförvaltningen som fram till oktober 2025 bar ansvar för uppföljning av både plan för tillgänglighet och delaktighet och folkhälsoprogram. Genom det samlade greppet med hållbarhetsarbetet har två nyckelpersoner från förvaltningen bytt organisatorisk tillhörighet till den nya hållbarhetsavdelningen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning den 19 januari 2026

Ytterligare underlag i ärendet
-

Instansens beslut
Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

6
Ansökan om planbesked för Ljuset 1 (Lexikonvägen 1, ICA-butiken) i Höganäs, Höganäs kommun
KS/2026/98

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll
KS Planutskott

2026-03-24

Närvarande

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Göran Lock (MP) Ros-Mari Paulsson (L) Lennart Nilsson (S) Gertrud Greén (C) ersätter Fredrik Walderyd (M) (vice ordförande)
Övriga närvarande	Abdulmouneim Baradey (planarkitekt) Fanny Keats (kommunsekreterare) Gunilla Sandebert (stadsarkitekt) Jacob Derefeldt (digitaliserings- och ärendeutvecklare) Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Sammanträdestid	Kl 13:30-14:00
Paragrafer	§13

Justering

Utsedd att justera	Göran Lock (MP) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Peter Schölander (M)
Justerare	Göran Lock (MP)
Protokollet justerades	2026-03-31
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-04-01

KS/2026/98

§ 13
Ansökan om planbesked för Ljuset 1 (Lexikonvägen 1, ICA butiken) i Höganäs, Höganäs kommun

Sammanfattning av ärendet
Den 12 februari 2026 inkom en ansökan om planbesked för fastigheten Ljuset 1 i Höganäs (Lexikonvägen 1), där en befintlig ICA-butik är belägen. Fastigheten är idag planlagd som handel. Fastighetsägaren avser att utveckla och bygga ut den befintliga butiken.

Ansökan syftar till att pröva förutsättningarna för att upprätta en ny detaljplan som ersätter gällande plan. Förslaget omfattar en tillbyggnad om cirka 2 800 kvm BYA på den befintliga byggnadens västra sida samt ett extra våningsplan om cirka 300 kvm BTA vid tillbyggnadens norra hörn. Det nya våningsplanet är avsett för personalytor, vilket frigör yta på bottenplanet som istället kan nyttjas för butiksändamål.
Vidare redovisar förslaget en omdisponering av parkeringsplatser i syfte att effektivisera fastighetens nyttjande samt en omlokalisering av befintlig returstation om cirka 60 kvm BYA till en extern placering längs fastighetens västra gräns.

Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande.

Planarbetet beräknas antas av kommunfullmäktige december 2027.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 26 februari 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planutredning den 3 mars 2026,
Ansökan om planprocess den 12 februari 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* bevilja ansökan om planbesked och uppdra samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för fastighet Ljuset 1 i Höganäs, Höganäs kommun, med ett beräknat antagande under december 2027.

Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja ansökan om planbesked och uppdra samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för fastighet Ljuset 1 i Höganäs, Höganäs kommun, med ett beräknat antagande under december 2027.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-04-27

Ansökan om planbesked för Ljuset 1 (Lexikonvägen 1, ICA butiken), i Höganäs

Sammanfattning av ärendet
Den 12 februari inkom ansökan om planbesked för fastigheten Ljuset 1. Fastigheten är i nuläget planlagd som handel. Fastighetsägaren avser att utveckla och bygga ut befintlig ICA-butik inom fastigheten Ljuset 1.

Syftet med denna ansökan om planbesked är att pröva förutsättningarna för att ta fram en ny detaljplan som ersätter gällande plan. Förslaget redovisar en tillbyggnad på cirka 2 800 kvm BYA på den befintliga byggnadens västra sida samt ett extra våningsplan vid tillbyggnadens norra hörn på cirka 300 kvm BTA. Det andra våningsplanet planeras användas som personalytor vilket frigör yta på bottenplanet som istället kan nyttjas för butiksändamål.

Förutom önskad utbyggnation redovisar förslaget dels en omdisponering av parkeringsplatser i syfte att effektivisera nyttjandet av fastigheten, dels att en returstation på cirka 60 kvm BYA, som idag är lokaliserad inom befintlig byggnad, får en extern placering längs fastighetens västra fastighetsgräns.

Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande.

Planarbetet beräknas antas av kommunfullmäktige december 2027.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Bilaga 1. Förslag byggnation

Ytterligare underlag i ärendet
-
Planprocessen
-

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan om planbesked och uppdra planavdelningen att genomföra planprocess för fastighet Ljuset 1, i Höganäs med ett beräknat antagande under december 2027.

Jacob Von Post

Samhällsbyggnadsförvaltningschef

Gunilla Sandebert

Stadsarkitekt/Planchef

Abdulmouneim Baradey

Planarkitekt

KS/2026/98

Planutredning för Ljuset 1 (Lexikonvägen 1), i Höganäs Höganäs kommun, Skåne län



Bild på utredningsområdet

2026-03-24

HÖGANÄS KOMMUN

Planansökan, syfte

Den 12 februari inkom ansökan om planbesked för fastigheten Ljuset 1. Fastigheten är i nuläget planlagd som handel. Fastighetsägaren avser att utveckla och bygga ut befintlig ICA-butik inom fastigheten Ljuset 1.

Syftet med denna ansökan om planbesked är att pröva förutsättningarna för att ta fram en ny detaljplan som ersätter gällande plan. Förslaget redovisar en tillbyggnad på cirka 2 800 kvm BYA på den befintliga byggnadens västra sida samt ett extra våningsplan vid tillbyggnadens norra hörn på cirka 300 kvm BTA. Det andra våningsplanet planeras användas som personalytor vilket frigör yta på bottenplanet som istället kan nyttjas för butiksändamål.

Förutom önskad utbyggnation redovisar förslaget dels en omdisponering av parkeringsplatser i syfte att effektivisera nyttjandet av fastigheten, dels att en returstation på cirka 60 kvm BYA, som idag är lokaliserad inom befintlig byggnad, får en extern placering längs fastighetens västra fastighetsgräns.




Planeringsförutsättningar

Fastigheten Ljuset 1(ICA butiken) ligger i Höganäs sydöstra stadskant och omfattar cirka 19 000 kvadratmeter. Fastigheten ägs av ett privat företag. Området gränsar i norr till Forskargatan och en skolverksamhet, i väster till Pål Anders väg och angränsande verksamheter, i söder till Lexikonvägen samt i öster till ett bostadsområde.

Inom fastigheten finns en större butiksbyggnad (ICA Kvantum Höganäs) samt en omfattande parkeringsyta som betjänar handelsverksamheten.

Ansökan innebär en utbyggnad av butiken.



Planerat väg- och cykelnät i området. Huvudgata redovisas med röd linje. Huvudstråk för gång och cykel redovisas i blått. Streckad blå linje är ett tänkt gångstråk mellan drömparken i öst och aktivitetsstråket längs med Pålanders väg i väst.

Planutredningsområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA), och är ansluten till det kommunala VA-nätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Eftersom den planerade utbyggnaden kommer att uppföras på befintlig asfalterad parkeringsyta, bedöms den faktiska ökningen av avrinning bli begränsad. Behovet av kompletterande fördröjningsåtgärder anses därmed vara relativt litet.


Inom området finns underjordiska ledningar för vatten, el, telenät.

Det finns inga kända mark- eller miljöföroreningar inom fastigheten.
En utbyggnad av butiken kan medföra en ökning av trafikmängden och därmed även en viss ökning av trafikbuller. Samtidigt bedöms den utökade byggnadsvolymen ge en ökad avskärmningseffekt mot de verksamheter som ligger väster om fastigheten, vilket kan innebära ett förbättrat skydd för den närliggande bostadsbebyggelsen i öster.

Planer, förordnanden

Översiktsplan för Höganäs kommun

Förslaget följer översiktsplanens och planeringsstrategins intentioner.
I översiktsplanen sägs bland annat, som berör aktuellt planområdet att området ska användas till Tätortsområde.



Gällande detaljplan

För området gäller Detaljplan för **Höganäs 37:39 med flera, Delplan 2: lexikonvägen.** som vann laga kraft den 26 juni 2019. Detaljplanen är fortsatt gällande och har en genomförandetid på tio år från den dag planen vann laga kraft.

Detaljplanen redovisar bland annat att:

- Området ska användas till Detaljhandel.
- Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 8,0 meter.
- Största byggnadsarea för huvudbyggnader är 5250 kvadratmeter per egenskapsområde. Största byggnadsarea för huvudbyggnader är 6000 kvadratmeter per användningsområde. För handel och parkering gäller angivet värde även för komplementbyggnader.
- Skyltar ska om inget annat anges placeras på byggnad och vara kopplad till verksamheten. Skyltar får inte överstiga angiven nockhöjd.
- Komplementbyggnad inom område för handel får sammanbyggas med huvudbyggnad. Komplementbyggnads nockhöjd ska vara tydligt lägre än huvudbyggnads takfot. Enskilda byggnadsdelar sam t tekniska anläggningar

och utrym m en på byggnader för h andel får sticka upp högst 2 m eter över angiven nockhöjd.
- Uppförande av stängsel inom detaljhandel är bygglovspliktigt
- Genomförandetiden är 10 år.



Riksintressen
Området omfattas av två riksintressen: riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för påverkansområde för väderradar. Dessa riksintressen täcker i princip hela kommunen.

Bedömning med motivering

Planavdelningens bedömning är att föreslå positivt planbesked för ansökan. Föreslagen markanvändning stämmer överens med gällande översiktsplan samt detaljplan.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att förslaget medför övervägande positiva konsekvenser. Den planerade utvecklingen bedöms bidra till att stärka det lokala näringslivet och förbättra serviceutbudet för kommunens invånare.

Det är viktigt att beakta att detaljplanen fortfarande är gällande. Planen vann laga kraft den 26 juni 2019 och har en genomförandetid på tio år från dagen den trädde i kraft.

Det bedöms krävas en ny trafik- och bullerutredning eftersom ändringen kan innebära en utökning och ändring av trafiken till butiken och dess parkeringsplatser. Närheten till bostäder medför också att det blir extra viktigt att fläktbuller och liknande inte stör närboende.

Höganäs Energi utgår från att exploatören bekostar flytten av transformatorstation och elbilsladdare söderut samt ombyggnaden av högspänningsnätet. Servis- och matningskablar till ICA måste omläggas runt den nya byggnaden, vilket också ska betalas av exploatören. Dessutom behöver man utreda om fastigheten kräver mer effekt efter utbyggnaden, och i så fall förstärka serviskablarna. Även fiberanslutningen måste flyttas.

Förslag till beslut

Planavdelningen får i uppdrag att genomföra detaljplaneprocessen. Ärendet behandlas som standard planförfarande. Planarbetet bekostas av fastighetsägare. Planarbetet beräknas antas i december 2027.

Upplysning

Beslutet att godkänna att en ny detaljplan prövas innebär att kommunen bedömer att det är befogat att pröva förslaget. Planbeskedet föregriper inte den detaljplaneprocess då förslagets lämplighet och genomförbarhet slutligt prövas. I den processen kan förslaget behöva justeras eller planarbetet avbrytas.
Ett avtal ska tecknas mellan kommunen och den sökanden innan planprövning kan påbörjas. I avtalet regleras fördelningen av planarbetets kostnader.

Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2§ PBL inte överklagas.

Ansökan om planbesked

Fastighet: Höganäs Ljuset 1
Sökande: Fastica 29 Aktiebolag (556697-1544)
C/O Ica Fastigheter AB, Ingenjör Bååths Gata 11, T2, 721 84 Västerås.

Bakgrund och syfte

Fastighetsägaren avser att utveckla och bygga ut befintlig ICA-butik inom fastigheten Ljuset 1. Syftet med denna ansökan om planbesked är att pröva förutsättningarna för att ta fram en ny detaljplan som ersätter gällande plan.

Föreslagen utbyggnad

Föreslagen utbyggnad redovisas i Bilaga 1. Förslag byggnation. Förslaget redovisar en tillbyggnad på ca 2 800 kvm BYA på den befintliga byggnadens västra sida samt ett extra våningsplan vid tillbyggnadens norra hörn på ca 300 kvm BTA. Det andra våningsplanet planeras användas som personalytor vilket frigör yta på bottenplanet som istället kan nyttjas för butiksändamål.

Förutom önskad utbyggnation redovisar förslaget dels en omdisponering av parkeringsplatser i syfte att effektivisera nyttjandet av fastigheten, dels att en returstation på ca 60 kvm BYA, som idag är lokaliserad inom befintlig byggnad, får en extern placering längs fastighetens västra fastighetsgräns.

Förhållande till gällande planer

Gällande detaljplan, *Detaljplan för Höganäs 37:39 mfl, delplan 2; Lexikonvägen,* vann laga kraft i juni 2019. Detaljplanen medger viss möjlighet att bygga ut befintlig byggnad som, utifrån dagens verksamhetsbehov, inte bedöms vara tillräcklig. En ny detaljplan bedöms därför nödvändig för att möjliggöra utveckling av verksamheten på platsen.

Begäran om planbesked

Fastighetsägaren ansöker härmed om planbesked enligt plan- och bygglagen.



Ljuset 1,Höganäs

Struktursskiss - utbygggnad av ICA

Tillkommande BYA: ca 2800 m² (Total BTA: ca 6600m²)
Cykelparkering: 100 platser inom entrézon
Bilplatser för kunder: 199 (varav 6 med laddmöjlighet,
6 platser för rörelsehindrade/P RH och 4 familjeplatser/P F)
Bilplatser för personal: 20
Totalt antal bilplatser inom fastigheten: 219

Svefa. 260211

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 meter

Skala 1:1000 (A4)

7
Godkännande av detaljplan för Flundrarp 1:22 (Galleri Fredland) i Arild, Höganäs kommun, inför granskning
KS/2024/431

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

KS Planutskott

2026-03-24

Närvarande

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Göran Lock (MP) Ros-Mari Paulsson (L) Lennart Nilsson (S) Gertrud Greén (C) ersätter Fredrik Walderyd (M) (vice ordförande)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Gunilla Sandebert (stadsarkitekt) Jacob Derefeldt (digitaliserings- och ärendeutvecklare) Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) Tove Olsson (planarkitekt)
Sammanträdestid	Kl 13:30-14:00
Paragrafer	§14

Justering

Utsedd att justera	Göran Lock (MP) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Peter Schölander (M)
Justerare	Göran Lock (MP)
Protokollet justerades	2026-03-31
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-04-01

KS/2024/431

§ 14
Godkännande av detaljplan för Flundrarp 1:22 (Galleri Fredland) i Arild, Höganäs kommun, inför granskning

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked inkom den 23 november 2023 från fastighetsägaren för fastigheten Flundrarp 1:22 i Arild, Höganäs kommun, med syftet att utreda lämpligheten i att inleda ett detaljplanearbete för att möjliggöra bostadsanvändning inom fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2024, § 23, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för fastigheten. Detaljplanen syftar till att komplettera nuvarande användningsbestämmelser med bostad, samt att anpassa planen till befintlig kulturmiljö och säkerställa skydd av kulturmiljön inom planområdet.

Planförslaget möjliggör bostad i befintlig byggnad samt en mindre utbyggnad på byggnadens baksida för att på ett ändamålsenligt sätt anpassa byggnaden. Förslaget medger även återuppbyggnad av byggnaden så som den historiskt använts med takterrass och tillhörande broövergång. Vidare innehåller förslaget varsamhetsbestämmelser och utökad lovplikt för att skydda det kulturmiljövärde befintlig byggnad och fastighet innehar.

Inför granskning har planområdet utökats med två kvadratmeter så att hela den yta som tidigare varit reglerad med handel kompletteras med bostad. Utökningen berör en samfällighet och syftar till att undvika en restyta på två kvadratmeter med egen markanvändning. Även höjdbestämmelser för nock- och totalhöjd har tillkommit. En av varsamhetsbestämmelserna har förtydligats och en annan har tagits bort med anledning av en ny bedömning om vad som är bevarandevärt med befintlig byggnad. Därutöver har fler bilder på befintlig byggnad lagts till samt redaktionella förtydliganden och kompletteringar genomförts.

Planprocessen genomförs med standardförfarande, där samråd och granskning genomförs innan antagandebeslut.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, samrådsredogörelse den 24 mars 2026.

Ytterligare underlag i ärendet
Planutskottet, undersökning om betydande miljöpåverkan den 28 oktober 2025 § 58,
Integrerad Akustik, bullerutredning Arild Flundrarp 1:22 den 21 augusti 2025,
Trafikverket, ansökan om anslutning från fastighet Flundrarp 1:22 utmed väg 1448, Höganäs kommun, den 7 maj 2025.

Planprocessen
Samrådsförslag, upprättat den 28 oktober 2025, godkänt av planutskottet den 28 oktober 2025, § 58.
Miljökonsekvensbedömning, den 28 oktober 2025, § 58.
Samråd genomfördes mellan den 10 november och 1 december 2025.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* godkänna det utökade planområdet, *att* godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 24 mars 2026 samt, *att* godkänna förslag till detaljplan för Flundrarp 1:22 i Arild, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför granskning.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna det utökade planområdet,

att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 24 mars 2026,

att godkänna förslag till detaljplan för Flundrarp 1:22 i Arild, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför granskning.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-04-27

Detaljplan för Flundrarp 1:22 (Galleri Fredland), i Arild, inför granskning

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked inkom den 23 november 2023 från fastighetsägaren. Syftet var att utreda lämpligheten i att påbörja en detaljplan för att möjliggöra användning för bostad inom fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2024, § 23, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för fastigheten Flundrarp 1:22. Detaljplanens syfte är att komplettera nuvarande användningsbestämmelser, med en användningsbestämmelse för bostad. Syftet är också att anpassa detaljplanen till befintlig kulturmiljö samt skydda kulturmiljön inom planområdet.

Planförslaget möjliggör bostad i befintlig byggnad på fastigheten, samt en mindre utbyggnad på byggnadens baksida för att på ett ändamålsenligt sätt kunna anpassa byggnaden. Förslaget möjliggör också att återuppbygga byggnaden så som den historiskt använts med takterrass och tillhörande broövergång. Vidare innehåller förslaget varsamhetsbestämmelser och utökad lovplikt för att skydda det kulturmiljövärde befintlig byggnad och fastighet innehar.

Inför granskning har planområdet utökats två kvadratmeter så att hela den yta som tidigare varit reglerad med ”handel” kompletteras med ”bostad”. De två kvadratmetrarna berör en samfällighet. På så sätt undviks en restyta på två kvadratmeter med egen markanvändning. Även höjdbestämmelser för nock- och totalhöjd har tillkommit. En av varsamhetsbestämmelserna har förtydligats och en annan har tagits bort, på grund av en ny bedömning av vad som är bevarandevärt med befintlig byggnad. Fler bilder på befintlig byggnad har också lagts till. Övriga förändringar att förtydliganden och kompletteringar av redaktionell karaktär.

Planprocessen genomförts med standardförfarande, där samråd och granskning genomförs innan antagandebeslut.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, samrådsredogörelse den 24 mars 2026.

Ytterligare underlag i ärendet
KS Planutskott, Undersökning om betydande miljöpåverkan den 28 oktober 2025 § 58,
Integrerad Akustik, Bullerutredning Arild Flundrarp 1:22 den 21 augusti 2025,
Trafikverket, Ansökan om anslutning från fastighet Flundrarp 1:22 utmed väg 1448, Höganäs kommun den 7 maj 2025.

Planprocessen
Samrådsförslag, upprättat den 28 oktober 2025, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 28 oktober 2025, § 58.

Miljökonsekvensbedömning, den 28 oktober 2025, § 58.
Samråd genomfördes mellan den 10 november till 1 december 2025.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna det utökade planområdet,

att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 24 mars 2026,


att godkänna förslag till detaljplan för Flundrarp 1:22, i Arild, upprättat den 24 mars 2026, inför granskning.

Jacob von Post
Samhällsbyggnadsförvaltningschef

Gunilla Sandebert
Stadsarkitekt/Planchef

Tove Olsson
Planarkitekt

PLANKARTA



PLANENS SYFTE

Detaljplanens syfte är att komplettera nuvarande användningsbestämmelser, med användningbestämmelse för bostad. Syftet är också att anpassa detaljplanen till befintlig kulturmiljö samt skydda kulturmiljön inom planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

GRÄNSLINJER

- Planområdesgräns
- Egenskapsgräns
- Sekundär egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

H	Detaljhandel
B	Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Marken får endast förses med öppen förbindelselänk till byggnad.

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 120 kvadratmeter inom användningsområdet. Dock får en huvudbyggnad högst vara 105 kvadratmeter.

Varsamhet

Fasader ska vara av stående träpanel i gråvit färgskala.

Byggnaders volym, flacka taklutning samt fönstrens placering och utformning ska bibehållas så att befitnlig byggnads karaktär bevaras.

Höjd på byggnadsverk

Högsta totalhöjd inom planområdet är 5,9 meter.

h_1 0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter.

Utförande

b_1 Högst 25 procent av fastighetsarean får hårdgöras.

Ändrad lovplikt

Bygglov krävs även för bygglovbefriade åtgärder enligt 9 kap. 3c§, 9 kap. 4a§, 9 kap. 4b§, 9 kap. 5§ och 9 kap. 5a§ PBL.

a_1 Marklov krävs även för hårdgörande av mark inom fastigheten.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u_1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (begränsas av sekundär egenskapsgräns).


Utformning

f_1 Vid bro eller liknande får bredden högst vara 1,2 meter.

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 10 år över hela planområdet och börjar gälla från och med laga kraft datum.

ORIENTERINGSKARTA



GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

49:710 Fastighetsbeteckning

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

Grundkartan är upprättad 2026-03-17 av Geodataavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta framställd med fotogrammetrisk metod under 1994, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i mars 2026.

Skala 1:500
Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs

/Tecumseh Hollis, Höganäs 2026-03-17

HÖGANÄS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR
FLUNDRARP 1:22
ARILD, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

ANTAGANDE:	**LAGA KRAFT:**	GRANSKNINGSHANDLING STANDARDFÖRFARANDE
UPPRÄTTAD: 2026-03-24	**DIARIENUMMER:** KS/2024/431	Gunilla Sandebert Planchef Tove Olsson Planarkitekt

KS/2024/431

Planbeskrivning

Detaljplan för

Flundrarp 1:22 (Galleri Fredland)

i Arild, Höganäs kommun, Skåne län



Bild: Planområdet från Stora vägen

Granskningshandling
24 mars 2026

HÖGANÄS KOMMUN

Innehållsförteckning

Förord 1

Om detaljplan 1
Handlingar 1
Medverkande tjänstepersoner 1

Detaljplanens syfte 2

Planens syfte 2
Bakgrund och planbesked 2
Ärendeinformation 2

Planeringsförutsättningar 4

Området idag 4
Områdets historia 5
Landskapsbild 7
Bebyggelse 9
Kulturmiljömässiga förhållanden 10
Allmän och kommersiell service 14
Trafik 14
Teknisk försörjning 15
Hälsa och säkerhet 15

Planeringsunderlag 18

Kommunala planeringsunderlag 18
Riksintressen 23
Skydd av områden och natur . 25
Regionala planeringsunderlag 25

Beskrivning av detaljplanen.. 26

Planområdets läge och avgränsning 26
Markägoförhållanden 27
Hela detaljplanen 27
Kvartersmark 28
Föreslagen teknisk försörjning 29
Utredningar 30

Motiv till detaljplanens regleringar 31

Användning av kvartersmark 31
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 31

Detaljplanens genomförande 34

Genomförandetid 34
Organisatoriska frågor 34
Fastighetsrättsliga genomförande frågor 35
Ekonomiska frågor 35

Konsekvenser av detaljplanens genomförande 36

Miljökonsekvenser 36
Undersökning om betydande miljöpåverkan 36
Sociala konsekvenser 36
Miljökvalitetsnormer 37
Nationella miljömål 38
Klimatförändringar 38
Konsekvenser på infrastruktur.. 38

Förord

Om detaljplan

En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanen styr hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor och park, husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa syftet med planen, förutsättningar för planen, vilka konsekvenser planen får och hur planen ska genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan.

Handlingar

Planhandlingarna består av:
Plankarta
Planbeskrivning (denna handling)
Grundkarta
Fastighetsförteckning

Bilder
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden redovisas detta i bildtexten.

Medverkande tjänstepersoner

I planarbetet har följande tjänstepersoner medverkat:

- Tove Olsson, planarkitekt och planförfattare
- Gunilla Sandebert, stadsarkitekt/planchef

Detaljplanens syfte

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att komplettera nuvarande användningsbestämmelser, med en användningsbestämmelse för bostad. Syftet är också att anpassa detaljplanen till befintlig kulturmiljö samt skydda kulturmiljön inom planområdet.

Bakgrund och planbesked

Ansökan om planbesked inkom den 23 november 2023 från fastighetsägaren. Syftet var att utreda lämpligheten i att påbörja en detaljplan för att möjliggöra användning för bostad inom fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2024 § 23, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för fastigheten Flundrarp 1:22.

Ärendeinformation

Planen genomförs med standardförfarande där samråd och granskning genomförs innan antagande. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

För utformning av planhandlingarna används Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5), Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan (BFS 2020:6) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning (BFS 2020:8).

Samråd

Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med övriga kommunala förvaltningar. Efter beslut om samråd i kommunstyrelsen planutskott sänds planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Efter samrådet bearbetas förslaget och alla inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen anges om och hur inkomna synpunkter tillgodoses.

Samråd hölls 10 november – 1 december 2025.

Granskning

Efter beslut om granskning i kommunstyrelsen planutskott genomförs granskning då medborgare, myndigheter och övriga kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas förslaget på nytt, och alla inkomna

synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet anges om och hur inkomna synpunkter tillgodoses.

Antagande
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige för antagande.

Eventuellt överklagande
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor efter anslaget protokoll skickas till den instans som tagit beslutet om antagande.

Laga kraft
Om beslutet om antagande av detaljplan inte överklagas får detaljplanen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet om antagande.




Bild: Illustration av planprocessen och politiska beslut och var denna detaljplan befinner sig just nu.

Planeringsförutsättningar

Området idag

Planområdet består av fastigheten Flundrarp 1:22 samt en mindre del av samfälligheten Flundrarp s:3 (två kvadratmeter). Planområdet ligger utmed Stora vägen och befintlig byggnad används idag som galleri för konstutställningar (Galleri Fredland) under sommarhalvåret. Övrig mark är trädgård med grusyta och gräsbevuxet berg. Det finns även en mindre förrådsbyggnad.



Bilder: Till vänster, planområdet ovanifrån. Till höger, planområdet från Stora vägen sett från nordväst.



Bild: Aktuellt planområde (rött) och Höganäs centrum (blått) i förhållande till kommunens utbredning.

Områdets historia

Arild växte framför allt fram präglat av fisket som i många år var den huvudsakliga sysslan i byn. De första byggnaderna uppfördes i slutet av 1800-talet nära hamnen och i huvudsak som små fiskarlängor. Området söder om Stora vägen i Arild skiljer sig något från övriga området, genom att bestå av mer storskaliga byggnader uppförda från sekelskiftet år 1900. Utvecklingen uppkom av att Arild blev en populär badort i början av 1900-talet, där Hotell Arild, idag Hotell Rusthållargården, var en tidig utveckling i planområdets omgivning. Många byggnader i området har en kulturhistorisk klassificering på grund av särskilda uttryck från de tidpunkter då Arild växte fram, både före och efter 1900-talet.

Befintlig byggnad inom planområdet användes ursprungligen som ateljé åt Nyhamnslägefödde fotografen Peter P. Lundh. Ateljén öppnade 1907. Lundh är mest känd för sina badbilder vid Mölle och Arild. Sedermera blev Lundh även hovfotograf.

Ateljéns placering var strategisk mellan Hotell Arild (idag hotell Rusthållargården) och Fru Troedssons pensionat (idag Strand hotell). Ursprungligen hade ateljén en takterrass med utsikt över Skälderviken.



Bild: Befintlig byggnad från tiden då den var ateljé åt Peter P. Lundh. Bild från nuvarande fastighetsägare.




Bild: Ursprunglig byggnad från hamnen i Arild. Byggnaden inringad med ljust vitt. Bild från nuvarande fastighetsägare.



Bild: Befintlig byggnad från tiden då den var ateljé åt Peter P. Lundh. Bild från nuvarande fastighetsägare.

Landskapsbild

Landskapsbild och topografi

Planområdet ligger på en höjdrygg cirka 21 meter över havet drygt 120 meter från strandkanten. Arild ligger på en bergskam som medför stora höjdskillnader mellan olika fastigheter. Stora delar av planområdet är relativt platt. Bakom befintlig byggnad reser berget sig mot söder. Grannfastigheten söder om planområdet ligger cirka tio meter högre upp än planområdet.




Bild: Höjdsättningskarta över planområdet markerat med rött.




Bild: Utdrag ur kommunens 3D-grafik. Stigningen går att se bakom byggnaden. Planområdet markerat med streckat rött.

Vatten

Grundvattnet har inte mätts in då planområdet ligger cirka +21 meter över havet. Recipient är Skälderviken vars ekologiska status bedöms som *god* och kemiska status som *uppnår ej god*. Tillkomsten är *naturlig*.

Geologi

Jordarten under befintlig byggnad består av svallsediment, grus. Resterande del av planområdet består av urberg.

Fritid och rekreation

I Arild finns omfattande rekreationsmöjligheter. Exempel på aktiviteter är småbåtshamn, flertalet naturområden, lekplatser, sportaktiviteter och bad. Inom en radie på cirka en kilometer finns flera naturreservat och hela planområdet ingår i riksintressen för exempelvis friluftsliv, rörligt friluftsliv, kulturmiljövård samt naturvård. Även Skåneleden går i planområdets nära omgivning.



Bild: Ett urval av fritid- och rekreationsmöjligheter i planområdets omgivning

Vegetation

Planområdet består till hälften av synligt berg (berg i dagen). Berget är delvis täckt med sly, mossa och gräs.



Bilder: Växtlighet inom planområdet.

Fornlämningar

Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till det föreslagna planområdet. Skulle fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen (1988:950) KML.

Bebyggelse

Arild består i huvudsak av enbostadshus i olika karaktär. Utformningen bland bebyggelsen är blandad i huvudsak mellan mindre fiskarlängor och större kaptensvillor från slutet av 1800-talet och 1900-talets början. Många av byggnaderna i området har en kulturmiljöklassificering, på grund av signifikanta karaktärer som härstammar från olika byggnadsideal och tider. Arilds kapell och Rusthållargården är exempel på kulturmiljömässigt signifikanta byggnader i planområdets omgivning. Även befintlig byggnad inom planområdet är utpekad kulturmiljömässigt särskilt värdefull enligt 8 kap. 13§ PBL.

Byggnaderna i Arild är placerade i en brant topografi och trädgårdarna upplevs därför ofta som små.



Bilder: Två kulturmiljöklassificerade byggnader i planområdets nära omgivning. Till vänster Hotell Rusthållargården (ca 250 meter från planområdet), till höger en- och tvåbostadshus (ca 100 meter från planområdet).

Kulturmiljömässiga förhållanden

Befintlig byggnad inom planområdet är utpekad kulturmiljömässigt särskilt värdefull enligt 8 kap. 13§ PBL. För detta gäller förbud mot förvanskning. Det är framför allt byggnadens fönster, tak, fasadmaterial och hägnad som förstärker kulturmiljövärdet. Befintlig dörr är utpekad som något negativ för kulturmiljövärdet.




Bild: Kulturmiljömässigt utpekade byggnader enligt kommunens "kulturmiljöwebben". Blå avser särskilt värdefulla byggnader enligt 8 kap. 13§ PBL, grön avser värdefulla byggnader enligt 8 kap. 17§ PBL. Planområdet markerat med rött.

Bedömning av befintlig byggnads arkitektoniska och kulturmiljömässiga värde från Höganäs kommuns stadsarkitekt:

”Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde som utställningslokal sedan många år tillbaka och även stort bevarandevärde med sitt speciella formspråk. Placeringen är strategisk utmed Stora vägen.

Huset byggdes en gång i tiden som ateljé åt den kände hovfotografen Peter P Lundh. Från 1907 sålde han vykort, fotografier, film och kartor här. Många konstnärer tillbringade somrarna runt förra sekelskiftet i Arild bland annat några av Skagenmålarna.

Byggnadens yttre ska bevaras för framtiden, gällande volym, fasadmaterial som är stående träpanel, fönstrens placering och utformning samt byggnadens detaljer. Utställningslokalen invändigt mot gatufasaden bör bibehållas och inte förvanskas.

Det som kan tillåtas som yttre förändring är altan på taket som funnits med från husets ursprung enligt äldre fotografier. Smärre tillbyggnader och ändringar på byggnadens baksida bör kunna tillåtas utan att påverka det kulturhistoriska värdet.

En ändring av detaljplan tas fram för fastigheten som även kommer medge B bostad utöver användningsbestämmelsen H handel i nuvarande detaljplan. Detta är inget problem, vatten är indraget och endast mindre ombyggnation kommer krävas invändigt mot byggnadens baksida.”



Bilder: Detaljerade bilder på befintlig byggnads fönsterparti.



Bild: Fönsterpartiet mot Stora vägen.





Bilder: Byggnadens takkupa framifrån och från sidan. Takkupan har ett takfönster in över nuvarande utställningslokal. Nockhöjden är cirka 5 meter, cirka 40–50 cm över resterande tak.



Bild: Tydlig bild på ljusinsläppet in i byggnaden från byggnadens takkupa med takfönster.



Bild: Befintlig byggnad mot öster. På bilden upplevs byggnadens flacka taklutning på det valmade taket. Lutningen uppskattas till mindre än 5 grader (bortsett från byggnadens takkupa).



Bild: Byggnadens möte med Stora vägen. Bild tagen mot väster.

Allmän och kommersiell service

Närmaste dagligvaruhandel ligger i Nyhamnsläge (cirka 5 kilometer sydväst). Dagligvaruhandel finns också i Jonstorp (cirka 10 kilometer österut). Kommersiell service såsom restauranger, fik etcetera finns i småskalig karaktär i Arild och Skäret (cirka 3 kilometer österut). Höganäs, 9 kilometer söderut, är närmaste ort för större utbud av kommersiell service.

Kommunalt drivna grundskolor (F-9) och förskolor finns i Jonstorp och i Nyhamnsläge. Cirka 2 kilometer söderut ligger den fristående skolan Brunnby skola med förskoleklass till niondeklass. I Brunnby finns också en fristående förskola.

Höganäs och Ängelholm, två pendlingsorter för skola och arbete, ligger 9 kilometer söderut respektive 20 kilometer österut från planområdet. Närmaste större stad är Helsingborg som ligger cirka 30 kilometer söderut från planområdet.

Trafik

Övergripande trafikstruktur

Gatorna i Arild är generellt smala och av bykaraktär. Stora vägen precis norr om planområdet har även den karaktären av en bygata, om än något större än andra gator i området. Stora vägen tillhör en av de mer viktiga stråken i orten och är en statlig väg som Trafikverket ansvarar för.

Stora vägen knyter an till den statliga vägen Norra Kustvägen, som sedermera knyter an till väg 112, E6 och E4 mot Malmö, Göteborg och Stockholm.

Biltrafik

Stora vägen norr om planområdet tillåter biltrafik i 30 km/h. Trafikverket ansvarar även för Stora vägen.

Trafiksäkerhet

Inom Stora vägens säkerhetszon, som löper två meter från vägkant, får inga oeftergivliga föremål placeras. Säkerhetszonen ska hållas fri från till exempel murar, bullerplank, djup vattenfördröjning och stambildande vegetation. Eftergivliga anordningar som staket kan tillåtas.

Gång- och cykeltrafik

Längs Stora vägen finns en mindre trottoar för fotgängare. Framkomligheten vid möte mellan fotgängare och cyklister är dock begränsad. Cykelväg mot Höganäs börjar i Brunnby, cirka 2 kilometer söder om planområdet.
En del av Skåneleden går i nära anslutning till planområdet.

Kollektivtrafik

Cirka 150 meter från planområdet finns busshållplatsen ”Arild bussplatsen”. Hållplatsen trafikeras under sommarhalvåret av linje 203 med avgång en gång i timmen. Varannan buss går mot Jonstorp – Höganäs (söderut) och varannan mot Mölle (västerut).

Under vinterhalvåret trafikerar linje 223 hållplatsen med avgång en gång i timmen. Varannan buss går mot Nyhamnsläge (västerut) och varannan buss mot Jonstorp (österut). För att ta sig till Höganäs krävs byte i Nyhamnsläge eller Jonstorp.

Parkering
Parkering är ej tillåten längs Stora vägen nära planområdet. En större asfalterad parkering finns cirka 150 meter öster om planområdet, som kan användas av besökare och arbetare i de verksamheter som huserar inom planområdet idag. Fastighetsägare löser privat parkering inom den egna fastigheten.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Allmännyttiga ledningar i form av kommunala VA-ledningar går genom planområdets västra del. I dagsläget finns ingen rättighet för dessa ledningar. Ledningshavaren ansvarar för att söka en sådan rättighet.

Dagvattenhantering
Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet hanteras genom LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).

Värme
Fjärrvärme finns ej inom eller intill planområdet.

Avfall
Avfallshantering sker på den egna fastigheten. Renhållningsordningen för Höganäs kommun ska följas.

För verksamheter gäller eget ansvar för avfall och eventuellt farligt avfall. Verksamheter kan välja att lämna avfallet till en aktör på den privata marknaden eller själva lämna dessa på en godkänd mottagningsanläggning.

Övriga ledningar
Utbyggnaden av fibernätet inom Höganäs kommun blev färdigt 2019. Inom planområdet finns därför möjlighet, om det inte redan genomförts, att koppla in till fibernätet.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Det finns en förordning till miljöbalken, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Förordningen anger att om

bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00.

Stora vägen norr om planområdet har en hastighetsbegränsning på 30km/h. Trafikverket äger och sköter vägen och gör regelbundet mätningar. Den senaste gjordes 2016 och visade följande:

Stora vägen: Mätning från 2016	
ÅDT Axelpar	1162 fordon/dygn
ÅDT Tunga fordon	104 fordon/dygn

Tabell: Mätvärden från Trafikverkets senaste mätning (2016) för Stora vägen i Arild

Risk för översvämning

Planområdet ligger cirka +21 meter över havet. Risken för översvämning vid ökade havsnivåer anses därmed mycket låg.

Enligt kommunens skyfallskartering är det de centrala delarna av planområdet som påverkas i högst grad vid ett eventuellt 100-årsregn. Påverkan på fastigheten anses dock generellt som låg.



Bild: Utdrag ur kommunens skyfallskartering. Planområdet markerat med streckat rött. Pilar avser flödesriktning.

Markföroreningar
Någon föroreningsundersökning har inte genomförts. Då planområdet och dess närmiljö historiskt endast använts som bostads- och/eller handelsmiljö bedöms risken för föroreningar som låg.

Radon
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Radonmätning inom det specifika planområdet har inte genomförts. Riskerna att utsättas för markradonstrålning inom aktuellt planområde bedöms därför som små förutsatt att byggnation sker i enlighet med gällande normer för radonskyddat utförande.

Tillgänglighet för räddningstjänsten
Det är fördelaktigt om räddningstjänstens fordon kan komma fram till byggnaden på alla sidor. Det får vara högst 50 meter från ställplatsen för fordonen till byggnadens ingång.

Planeringsunderlag

Kommunala planeringsunderlag

Översiktsplan för Höganäs kommun

Översiktsplan för Höganäs kommun, *ÖP 2035*, fick laga kraft 6 december 2019, kommunfullmäktige §80. Den 13 juni 2024, kommunfullmäktige §87, aktualiserades översiktsplanen i kommunens planeringsstrategi, där den samlade bedömningen var att översiktsplanens strategier, inriktningar och föreslagen markanvändning är aktuell, likaså för det angivna planområdet.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men visar på kommunens vilja och långsiktiga vision. I översiktsplanen sägs bland annat följande, som berör det aktuella planområdet:

- att området ska användas som tätortsområde vilket bland annat definieras som ”Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, och där bostäder ingår”.
- att riktlinjer för byggandet är att utvecklingsmöjligheterna ska ske med stor restriktivitet på grund av ortens småskalighet och höga kulturmiljövärden.
- att förtätningar inom outnyttjade byggrätter ska göras i harmoni med de kulturmiljövärden som präglar Arilds och Nabbens karaktär, vilket betyder att kommunen vill säkerställa att eventuell utveckling sker på ett sätt som är förenligt med ortens kulturmiljö.




Bild: Kartutsnitt av kommunens översiktsplan. Planområdet markerat med rött.

Gällande detaljplaner

För området gäller följande detaljplan:

Detaljplan för ***Arilds centrala del*** i Höganäs kommun, Malmöhus län.
Planen fick laga kraft 25 april 1996. Genomförandetiden har gått ut.

Lantmäteriets aktbeteckning: 1284-P170.

Detaljplanen redovisar bland annat:

- att området ska användas till handel (norra delen) och bostad (södra delen).
- att området ligger inom värdefull miljö där ändring av byggnad inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till omgivningens egenart.
- att riktlinjer för byggandet på området för handel är:
    - vind får inte inredas utöver angivet våningsantal.
- att riktlinjer för området för bostäder är:
    - en våning i högst 3,0 meter i byggnadshöjd.
    - största byggnadsarea är 185 kvadratmeter, dock störst 20% av fastighetsarean.
    - endast en huvudbyggnad per fastighet.
    - huvudbyggnad ska placeras utefter förgårdsmark samt minst 4,5 meter från angränsande fastighet.

Gällande detaljplan följer inte fastighetsgränserna i området, utan i två kvadratmeter av det nordvästra hörnet av nedan markerat område, tillhör planregleringen en annan fastighet. Planområdet i denna detaljplan har anpassats till denna historiska markanvändning, för att inte en två kvadratmeter restbit av äldre reglering ska uppstå. Gällande detaljplan kommer inom det begräns2ade planområdet att ersättas med i denna handling föreslagen detaljplan.




Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan "Arilds centrala del". Planområdet i denna detaljplan markerat med streckat rött.

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöwebben som visar kommunens kulturmiljöprogram, antogs av kommunfullmäktige den 17 maj 2018 § 56 och är ett icke-juridiskt bindande planeringsinstrument. I kulturmiljöprogrammet ingår planområdet i området ”Arild område 2 – Gamla rusthållargården”.

Planrelaterade karaktärsdrag för området

- Öppet byggnadssätt
- Byggnaderna är indragna en bit från angränsande väg, cirka 2–3 meter
- Placeringen av entré varierar, men företrädesvis mot vägsträckning
- Relativt storskaligt och höga proportioner i relation till de mindre bostadslängorna från 1800-talet i området i närheten av hamnen (Arild område 1)
- Mestadels byggnader från i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, byggda i sekelskiftesstil. Förekommer instick av byggnader i 1940–50-talsstil främst i närheten av Balderupsvägen
- Flera byggnader har källarvåning med små anpassade källarfönster
- Tillhörande uthus, förrådsbyggnader och gästhus är vanligt förekommande
- Tomterna är stora och innefattas av rik vegetation i form av planteringar, buskar och träd
- Hägnaderna består främst av häckar
- Dominerande markmaterial är gräsmatta med stensatta entrépartier
- Nockriktningarna varierar, men huvudbyggnaderna är främst vända med långsidan mot intilliggande väg

Formrelaterade karaktärsdrag för området

- Friliggande enfamiljshus
- Hög sockel med källarvåning
- Flera byggnader har en eller flera skorstenar, huvudsakligen på nock samt kupor
- Huvudsakligen sadeltak, men det förekommer enstaka byggnader med mansardtak
- Svagt utskjutande taksprång
- Frontespis förekommer på flera byggnader från sekelskiftet 1900
- Företrädesvis symmetrisk uppbyggnad fasader med regelbunden fönstersättning, centrerad entré eller frontespis
- Spröjsade två-, treluftsfönster med träomfattning och dubbeldörrar vid huvudentrén. Det förekommer även fyrluftsfönster på sekelskifteshusen
- Verandor, balkonger, burspråk och dekorativa snickeridetaljer och listverk är vanligt förekommande

Karaktärsdrag för området kopplade till materialval och färg

- Röda takpannor
- Bebyggelsen har företrädesvis putsade fasader men det förekommer byggnader med stående träpanel (locklist)

- Fasaderna varierar framför allt mellan ljusa kulörer som gult, vitt eller grått
- Flera byggnader har gröna eller röda fasaddetaljer så som fönsterfoder, fönsterbåge, dörrar eller snickeridetaljer



Bild: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram. Planområdet markerat med rött.

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021–2024 - riktlinjer för bostadsförsörjning antogs den 25 november 2021 §110 av kommunfullmäktige. Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar bland annat nationella och regionala mål, utvecklingen på bostadsmarknaden och de verktyg kommunen har att tillgå för att påverka den lokala bostadsmarknaden. I bostadsförsörjningsprogrammet finns också kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen samt en åtgärdstabell som beskriver hur kommunen arbetar för att nå riktlinjerna.

Följande riktlinjer kan detaljplanen bidra till:

- Kommunen bör eftersträva att minst hälften av nyproduktionen tillkommer genom förtätning. Vid förtätning ska varsamhet visas gentemot befintliga miljöer, strukturer och kulturvärden.
- Kommunen ska främja en god bebyggd miljö och möjliggöra bostäder för hela befolkningen som anpassas efter livets alla skeden.

Ortsanalys Arild

Ortsanalys Arild, har godkänts av Kommunstyrelsen 2 oktober 2012 § 66. En ortsanalys är inte juridiskt bindande, men beskriver ortens karaktär och önskad utveckling. I ortsanalysen sammanfattas Arilds kännetecken som:

- sin struktur med slingrande gator
- sin bebyggelse och dess täthet, skala, material och utformning

- sitt starka föreningsliv
- det omkringliggande landskapet och havet
- sin topografi
- sitt lugn

Vad gäller byggnation utifrån ortsanalysen, rekommenderas byggnation utifrån behov, att helheten tas i beaktande, flexibilitet i bebyggelsen som möjliggör utveckling, att relationen mellan bebyggelse och bevarat öppet landskap avvägs samt att parkeringsbristen ses över.

Vattentjänstplan (vatten & avlopp)

Vattentjänstplan för Höganäs kommun antogs den 14 december 2023 § 238 av kommunfullmäktige. I denna vattentjänstplan finns en långsiktig helhet för hanteringen av spill-, dricks- och dagvatten inom kommunen. Genom denna långsiktighet avser man att säkra ett hållbart VA-system, både vad gäller att säkra anläggningars och ledningssystemens funktion, minska utsläpp av näringsämnen till recipienterna och att tydliggöra vilka behov av till exempel åtgärder eller kunskapsuppbyggnad som finns i framtiden.

I första hand ska dagvattenfördröjning ske på allmän platsmark. Vid avledning av dagvatten till recipient eller ledning som är känslig för ytterligare flödesbelastning, ska flödet begränsas genom exempelvis fördröjning av dagvattnet. Strävan ska vara att i första hand hantera dagvattnet inom aktuellt planområde. Dagvattenanläggningar bör uteslutande placeras på allmän platsmark så att kommunen äger och har skötselansvaret för anläggningarna. All byggnation ska förutsätta att dagvattnets uppdämningsnivå är gatunivå. Med detta menas att dagvatten vid kraftiga regn tillåts stiga upp till gatans nivå.

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm

Kommunens parkeringsstrategi antogs av kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 148 och har som syfte att stödja kommunens ambitioner om ett hållbart, attraktivt och funktionellt trafiksystem för samtliga transportslag. För att parkeringsstrategin ska kunna tillämpas på rätt sätt behöver den användas tillsammans med parkeringsnormen, som antogs av kommunstyrelsen den 7 februari 2023 § 28. Parkeringsnormen anger en miniminivå för hur många parkeringsplatser som ska anläggas för olika typer av bostäder, skolor och förskolor.

I grunden gäller för enbostadshus med enskild parkering två parkeringsplatser per bostad. För verksamheter är utgångspunkten personaltäthet. Det innebär att parkeringstalen (p-talen) i normen kan ses som riktlinjer som kan användas i ett tidigt skede. Det faktiska parkeringstalet beslutas i dialog med den berörda verksamheten och är baserat på efterfrågan och verksamhetens geografiska läge. P-talen kan frångås om vissa grundförutsättningar uppfylls och lämpliga åtgärder genomförs av exploatören.

För fastigheten finns en godkänd ansökan om utfart från Trafikverket. Lösningen baseras på parkering inom fastigheten, där tillfredsställande sikt och utrymme uppnås med tekniska lösningar.

Riksintressen



Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse kulturmiljövärden.




Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse naturvård.

Kulturmiljövård

Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB. I ställningstagandet för riksintresset uttrycks att tillkomst av ny bebyggelse samt förändringar i befintlig bebyggelse och miljö ska ske på ett sådant sätt att de inte skadar uttrycket för riksintresset.

Riksintresset uttrycker sig genom en kustmiljö och ett odlingslandskap som vuxit fram ur det forna Kulla fälad med bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid. Landskapet är variationsrikt med talrika bevarade fornlämningsmiljöer. Sockencentrum, bymiljöer, fiskelägen, badorter och en av landets äldsta, mycket strategiskt belägen, fyrplats är exempel på fornlämningsmiljöer inom riksintresset.

Naturvård

Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för naturvård enligt 3 kap. §6 MB.

Platsen är intressant ur många perspektiv, bland annat Kullabergs-horsten och zonen mellan bräck- och saltvatten. Dessa ger förutsättningar för ett artrikt växt- och djurliv. Området skyddas till stor del av de naturreservat som skapats i området, som kräver skötselplaner. Vidare kan riksintresset påverkas negativt av upphörd jordbruk/bete, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller gödsel, bebyggelse, nydikning samt täkter.

Friluftsliv

Planområdet ingår i område riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap § 6 MB. Riksintresset för friluftsliv sträcker sig över hela Kullaberg och ner längs strandlinjen mot Helsingborg. Det är det värdefulla friluftslivet i dessa miljöer




Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse friluftsliv.




Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse rörligt friluftsliv.




Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon.

som omfattas av riksintresset. Det är viktigt att byggnation av ny bebyggelse sker på ett sätt som inte skadar friluftslivet. Riksintresset har reviderats och kompletterats 2016–17, med fokus på behovet av tätortsnära natur för friluftsliv.

Rörligt friluftsliv

Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap § 2 MB. Värdeomdömet av riksintresset är inte redovisat i lagen, vilket gjort att kommunen gjort ett eget Värdeomdöme, som till stora delar kopplar an till värdebedömningen för riksintresset för friluftsliv (se ovan). Övrig del av värdebedömningen berör inte planområdet.

Kustzon – Högexploaterad kust

Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 4 kap. MB. Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3–5 kilometer brett bälte som är riksintresse för kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel.

Riksintresset ska även se till att friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan, skyddas så att erforderlig hänsyn tas till naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§ sista stycket MB som lyder ”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.”.

Vid nyexploatering ska kommunen säkra reträttvägar för flora och fauna med anledning av framtida förändring av strandlinjen, säkra områden som riskerar utsättas för översvämning och/eller erosion, samt säkra allmänhetens tillgänglighet till friluftsliv, hav och kustnära natur.

Skydd av områden och natur

Naturreservat

Planområdet berörs inte av områdesskyddet naturreservat enligt 7 kap 4–8 §§ MB. Det finns flera naturreservat i planområdets omgivning: Skärets naturreservat, Nabbens naturreservat samt Östra Kullabergs naturreservat.

Regionala planeringsunderlag

Kulturhistorisk värdefull miljö

Planområdet innefattas av bevarandevärd miljö enligt Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet är inte juridiskt bindande.

Kulturhistorisk värdefull miljö: Skånelinjen/Per Albin-linjen

Skånelinjen, eller *Per Albin-linjen* som den också kallas efter dåvarande statsministern Per Albin Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs den södra kusten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd och skulle förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. Försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.

Beskrivning av detaljplanen

Planområdets läge och avgränsning

Det aktuella planområdet är placerat längs stora vägen i Arild och omfattar hela fastigheten Flundrarp 1:22 samt en mindre del av samfälligheten Flundrarp s:3 (två kvadratmeter). Planområdet är cirka 473 kvadratmeter.




Bild: Aktuellt planområde i tätorten markerat med rött.



Bild: Planområdet.

Markägoförhållanden

Det aktuella planområdet innefattas av fastigheten Flundrarp 1:22. Fastigheten är privatägd. En mindre del i det nordvästra hörnet av planområdet (två kvadratmeter) tillhör samfälligheten Flundrarp s:3. Den inkluderas då den i tidigare detaljplan varit reglerad med samma bestämmelser som för fastigheten Flundrarp 1:22, och kommunen vill undvika en två kvadratmeter rest med egen markanvändning.

Hela detaljplanen

Planförslaget innebär en komplettering med användningsbestämmelse för bostad, som läggs till nuvarande användning för handel. Det innebär att utöver nuvarande användning, kommer fastigheten kunna nyttjas som bostadsfastighet.

Befintlig byggnad har ett stort kulturmiljövärde och bestämmelser om varsamhet av viktiga aspekter och karaktärer för byggnaden används i detaljplanen. Vissa enligt PBL bygglovsbefriade åtgärder görs bygglovspliktiga, också för att säkerställa kulturmiljövärdet på fastigheten.

Byggrätten styrs av både prickad mark (mark som ej får bebyggas), kryssad mark (mark som endast får förses med öppen förbindelselänk till byggnad) och högsta byggnadsarea på totalt 120 kvadratmeter. Huvudbyggnad tillåts till högst 105 kvadratmeter. Det innebär att en mindre utbyggnad av befintlig byggnad tillåts, för att på ett rationellt sätt kunna nyttja byggnaden som bostad. Utbyggnaden tillåts på byggnadens baksida tillsammans med nuvarande uthus, vilket gör att det karaktäristiska uttrycket på byggnaden gentemot Stora vägen bibehålls. Dessutom tillåts att byggnaden återuppbyggs såsom den historiskt använts med en bro till en takterrass ovanpå byggnaden.

Ett markreservat för underjordiska ledningar läggs i planområdets västra del, för att skydda och tillgängliggöra de ledningar som ligger där och försörjer närliggande fastigheter. Ett sådant markreservat innebär att marken ska hållas fri och tillgänglig. Fullständig rättighet och trygghet för ledningshavaren görs dock med en ledningsrätt eller ett servitut, som ledningshavaren ansvarar för att söka.

Framtida dagvattenhantering säkerställs genom bestämmelse om hårdgörandegrad, och krav på marklov vid hårdgörning som gör att graden kan kontrolleras över tid.

Planförslaget innefattar:

- Kompletterande användning för bostad, som läggs till dagens användning för handel.
- Varsamhetsbestämmelser för befintlig byggnad som har ett stort kulturmiljövärde.
- Mindre utbyggnadsmöjlighet på byggnadens baksida. Byggnadens totala area får högst uppgå till 120 kvadratmeter, varav huvudbyggnad högst får vara 105 kvadratmeter.
- Markreservat för underjordiska ledningar i väster.

- Säkerställd framtida dagvattenhantering.

Planförslaget följer översiktsplanens intentioner eftersom den nya markanvändningen ryms inom definitionen av ”tätortsområde”, anpassas till omgivande kulturmiljö och inkluderar skydd av kulturmiljövärden i Arild. Förslaget är också en typ av förtätning av byggrätter i Arild, vilket är i linje med översiktsplanen.

Kvartersmark

Bostadsbebyggelse

Detaljplanen tillåter att befintlig byggnad inom planområdet används som bostadshus, vilket är huvudsyftet med detaljplanen.

Verksamheter och kommersiell service

Detaljplanen tillåter att befintlig byggnad inom planområdet fortsätter att användas som galleri eller annan handelsverksamhet, såsom den historiskt används.

Komplementbyggnader

På grund av placeringen av prickad mark (mark som inte får bebyggas), tillåter detaljplanen endast komplementbyggnader på baksidan av befintlig byggnad (sett från Stora vägen). Befintlig komplementbyggnad precis öst om huvudbyggnaden blir inte stridande mot detaljplanen. Komplementbyggnader ska räknas in i den totala byggnadsarean på fastigheten, vilket innebär att huvudbyggnad plus eventuella komplementbyggnader högst får uppgå till totalt 120 kvadratmeter.

Parkering

Enligt kommunens parkeringsnorm ska parkering lösas inom fastigheten. Vid bostad med enskild parkering ska två platser per bostad finnas. För fastigheten finns en godkänd ansökan om utfart från Trafikverket, som ger förutsättningar för att kunna anordna upp till två parkeringar inom planområdet där god sikt och säkerhet uppnås genom tekniska lösningar. Parkeringslösningen anses därmed tillfredsställande och löst.

Tillgänglighet för räddningstjänsten

Räddningstjänstens fordon kommer åt norra sidan av befintlig byggnad inom planområdet från Stora vägen. Även den västra sidan av befintlig byggnad kan nås genom infart på planområdet. Övriga sidor går ej att nå med fordon direkt, men gatan Nedre Glarhallavägen ligger cirka 25 meter söder om planområdet, och det går därmed att via grannfastigheten att nå även denna sida av planområdet. På grund av planområdets storlek (ca 473 kvadratmeter) bedöms tillgängligheten för räddningstjänsten ändå som god.

Kulturhistorisk bebyggelse

Hela planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljö. Befintlig byggnad inom planområdet utgör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 2 kap §6 PBL. Byggnaden är skyddad enligt 8 kap §13 PBL. Befintlig byggnad har skyddats

genom varsamhetsbestämmelser för byggnadens fasadmaterial och färg, byggnadens volym, taklutning samt fönstrens placering och utformning.

Förslaget följer kulturmiljöprogrammets rekommendationer.

Riktlinjer för bebyggelsens utförande och utformning

Befintlig byggnad inom planområdet blir inte planstridig med anledning av detaljplaneförslaget. Byggnaden tillåts bygga ut på sin baksida tillsammans med nuvarande uthus, och total byggnadsarea får högst uppgå till högst 120 kvadratmeter totalt och 105 kvadratmeter för huvudbyggnad. Det tillåter en utbyggnad av huvudbyggnaden på högst 16 kvadratmeter. Genom att tillåta en mindre utbyggnad går det att bostadsanpassa byggnaden samt anpassa för framtida behov.

En stor del av planområdet är prickad (mark som inte får bebyggas). Detta bibehåller byggnadens karaktäristiska uttryck mot Stora vägen och värnar kulturmiljövärdet.

En liten del av planområdet är kryssad mark. På sådan mark får endast öppen förbindelselänk till byggnad uppföras. Det innebär att en bro eller annan liknade angöring till byggnaden får byggas där. Syftet är att kunna återuppbygga fastigheten som den såg ut historiskt, då en bro högre upp på fastigheten möjliggjorde en takterrass ovanpå byggnaden. Bron får högst vara 1,2 meter bred.

Flera varsamhetsbestämmelser har tillkommit med anledning av den befintliga byggnadens kulturmiljövärde, och syftar till att säkerställa att uttrycket av värdet inte förvanskas. Exempelvis tillåts endast stående träpanel i gråvit färgskala samt att byggnadens volym med fönstrens placering och utformning måste bibehållas.

Föreslagen teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet är sedan tidigare ansluten till kommunalt vatten och spillvatten (avlopp). Inga nya anslutningar blir aktuella med anledning av detaljplanen.

Dagvattenhantering

Idag hanteras dagvattnet genom LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), vilket innebär att dagvattnet hanteras inom den egna fastigheten. Kommunen har inte verksamhetsområde för dagvatten i området, vilket innebär att fortsättningsvis måste dagvattnet hanteras på samma sätt. God dagvattenhantering i framtiden har säkerställts genom bestämmelse för högsta hårdgörningsgrad på 25 procent. Hårdgörning ska i denna detaljplan tolkas som en tätt, icke-genomsläppligt material, till exempel asfalt eller en byggnad. Eftersom grus och liknade material släpper igenom vatten, ska det inte i denna detaljplan tolkas som ett material som innebär hårdgörning. Till detta används en bestämmelse om utökat marklov för hårdgörning, som säkerställer att hårdgörningsgraden kontrolleras.

Värme
Det finns inte möjlighet att ansluta till fjärrvärme inom planområdet.

Avfall och återvinningsstation
Renhållningsordningen för Höganäs kommun ska följas när det gäller framkomligheten för både kärl och renhållningsfordon. Avfallshantering sker inom fastigheten.

Närmaste återvinningsstationer för hushållsavfall finns i Brunnby två kilometer söderut och i Jonstorp tio kilometer österut. Närmaste återvinningscentral (för större avfallshantering) finns i Höganäs cirka 13 kilometer söderut.

För verksamheter gäller eget ansvar för avfall och eventuellt farligt avfall. Verksamheter kan välja att lämna avfallet till en aktör på den privata marknaden eller själva lämna dessa på en godkänd mottagningsanläggning.

Övriga ledningar
Fibernätet blev fullt utbyggt i kommunen under 2019. Därför finns möjlighet att ansluta planområdet till fiber, om det inte redan genomförts.

Allmännyttiga ledningar går längs den västra kanten av planområdet, vilket föranlett ett markreservat för underjordiska ledningar på samma område.

Utredningar
Bullerutredning
En bullerutredning har utförts för att kontrollera och säkerställa att befintlig byggnad inom fastigheten inte är bullerutsatt. Beräkningarna visar att riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå på 60 dBA uppfylls vid fasad. Detta innebär att inga delar av byggnaden klassas som bullerutsatta enligt gällande riktlinjer. För uteplatsen uppfylls riktvärdena på 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, under förutsättning att uteplatsen anläggs på byggnadens baksida.

Fastighetsbestämning
Då fastighetsgränserna för planområdet är avsöndrade är de inte lagligen bestämda och därmed osäkra. Därför görs inom ramen för planarbetet en fastighetsbestämning som senast kommer vara slutförd och fått laga kraft inför antagandebeslut. Inför antagande kommer plankartan vara anpassad efter eventuella förändrade fastighetsgränser.

Motiv till detaljplanens regleringar

Användning av kvartersmark

H **Handel**

Bestämmelsen används för att befintlig och historisk verksamhet inom planområdet ska kunna fortsätta bedrivas.


B **Bostäder**

Bestämmelsen möjliggör bostad inom planområdet, vilket är syftet med detaljplanen.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark


Begränsning av markens utnyttjande

Prickad mark **Marken får inte förses med byggnad.**



På prickad mark får byggnad inte placeras. Prickmarken har i detaljplanen använts för att styra var byggnad får placeras med hänsyn till gata och kulturmiljö.

Kryssad mark **Marken får endast förses med öppen förbindelselänk till byggnad.**



På kryssad mark får endast förbindelselänk till byggnad uppföras. Det kan exempelvis vara en mindre bro. ”Öppen” avser en icke-sluten konstruktion. Bestämmelsen har använts för att möjliggöra historisk användning av platsen, men samtidigt värna det kulturmiljövärde befintlig byggnad och fastighet har.

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 120 kvadratmeter inom användningsområdet. Dock får en huvudbyggnad högst vara 105 kvadratmeter.

Bestämmelsen används för att begränsa hur stor del av den byggbara ytan på fastigheten som får bebyggas. Det är nödvändigt för att bevara befintlig byggnads kulturhistoriska värde, vilket är ett av syftena med detaljplanen. Bestämmelsen är en generell bestämmelse som gäller inom hela planområdet och saknar därför enskild bestämmelsebeteckning.

Höjd på byggnadsverk

Högsta totalhöjd inom planområdet är 5,9 meter.

Bestämmelsen används för att begränsa största möjliga höjd inom planområdet. Totalhöjden innefattar uppstickande delar såsom skorstenar, master eller staket, till skillnad från nockhöjden som endast begränsar en enskild byggnads högsta höjd. Bestämmelsen är nödvändig för att värna kulturmiljön inom planområdet och är en generell bestämmelse som gäller inom hela planområdet. Därför saknas enskild bestämmelsebeteckning.

h_1 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter.
Bestämmelsen används för att begränsa hur hög en byggnad inom planområdet kan bli, och mäts från medelmarknivån invid byggnaden. Inom planområdet finns tre olika nockhöjder angivna, vilka syftar till att värna befintlig byggnadsstruktur för framtiden samt betona de delar av strukturen som anses bärande i befintlig byggnads kulturhistoriska värde. Det gör att även om befintlig byggnad rivs eller byggs om, kommer nya byggnadsdelar behöva följa samma struktur. Bestämmelserna är nödvändiga för att värna kulturmiljövärdet inom planområdet.

Varsamhet

Fasader ska vara av stående träpanel i gråvit färgskala.
Bestämmelsen används för att trygga och värna det kulturmiljövärde som befintlig byggnad inom planområdet har. Bestämmelsen utgår från den värdebedömning som redogörs för i kommunens kulturmiljöprogram och delvis går att läsa på sidan 11 i planbeskrivningen. Bestämmelsen är en generell bestämmelse som gäller inom hela planområdet och saknar därför enskild bestämmelsebeteckning.

Byggnaders volym, flacka taklutning samt fönstrens placering och utformning ska bibehållas så att befintlig byggnads karaktär bevaras.
Bestämmelsen används för att trygga och värna det kulturmiljövärde som befintlig byggnad inom planområdet har. Bestämmelsen utgår från den värdebedömning som redogörs för i kommunens kulturmiljöprogram och delvis går att läsa på sidan 11 i planbeskrivningen. Bestämmelsen är en generell bestämmelse som gäller inom hela planområdet och saknar därför enskild bestämmelsebeteckning.

Utförande

b_1 Högst 25 procent av fastighetsytan får hårdgöras.
Bestämmelsen motiveras av att hanteringen av dagvatten ska fungera liknande som idag. Hårdgörning ska i denna detaljplan tolkas som en tätt, icke-genomsläppligt material, till exempel asfalt eller en byggnad. Eftersom grus, gatsten och liknade markbeläggning släpper igenom vatten, ska det inte i denna detaljplan tolkas som ett material som innebär hårdgörning.

Ändrad lovplikt

Bygglov krävs även för bygglovbefriade åtgärder enligt 9 kap. 3c§, 9 kap. 4a§, 9 kap. 4b§, 9 kap. 5§ och 9 kap. 5a§ PBL.
Bestämmelsen motiveras av att planområdet finns i en känslig kulturmiljö där det är viktigt att byggnation kontrolleras för att värna kulturmiljön, vilket också är syftet med detaljplanen. Bestämmelsen används med 4 kap. 15§ PBL som stöd. Bestämmelsen är en generell bestämmelse som gäller inom hela planområdet och saknar därför enskild bestämmelsebeteckning.

a_1 Marklov krävs för hårdgörande av mark.
Bestämmelsen används för att garantera att bestämmelsen b_1 om hårdgörande av mark efterföljs och kontrolleras. Hårdgörning ska i denna detaljplan tolkas som ett tätt, icke-genomsläppligt material, till exempel asfalt eller en byggnad. Eftersom grus och liknade markbeläggning släpper igenom vatten, ska det inte i denna detaljplan tolkas som ett material som innebär hårdgörning.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u_1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Mark som ej får bebyggas då det finns underjordiska ledningar. På mark med denna bestämmelse får inga bygglov ges som förhindrar genomförandet av markreservatet. Även bygglovsbefriade åtgärder ska noga övervägas, eftersom syftet med bestämmelsen är att mark ska hållas fri och tillgänglig för underjordiska åtgärder, exempelvis vid vattenläckage eller avloppsstopp. Bestämmelsen är nödvändig för att trygga tillgången till de underjordiska ledningar som går genom planområdet.

Utformning

f_1 Vid bro eller liknande får bredden högst vara 1,2 meter.

Bestämmelsen innebär att den konstruktion som byggs inom området högst får vara 1,2 meter bred. Bestämmelsen syftar till att skapa en harmonisk boendemiljö där eventuell konstruktion inte överdrivet tar över byggnadens visuella struktur.

Detaljplanens genomförande

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen får laga kraft. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.

Organisatoriska frågor

Tidsplan

Målsättning är att detaljplanen ska antas hösten 2026.

Avtal

För detaljplanearbetet har ett planavtal upprättats och signerats av kommunen och exploatören. Avtalet förtydligar ansvarsfördelning, debitering och villkor.

Ansvarsfördelning

Anläggning	Ansvar och drift
Allmänt VA-nät	– Höganäs kommun
El och fiber	– Höganäs energi
Tele	– Skanova
Kvartersmark	– berörd fastighetsägare

Vatten och spillvatten (avlopp) ingår i VA-avdelningens verksamhetsområde. Fastigheten inom planområdet är sedan tidigare ansluten till vatten och spillvatten (avlopp). Inga fler anslutningar blir aktuella med anledning av detaljplanen.

Exploatören ansvarar för att område markerat med ”u_1” – markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar – hålls fritt. Ledningshavaren ansvarar för att skydda tillgången till ledningarna genom servitut eller ledningsrätt.

Exploatören skall både kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter, samt huvudmän för eldistribution och gasdistribution innan markarbeten utförs inom kvartersmark för markering av förekommande kablar.

Regler och tillstånd

Utökad lovplikt krävs för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 3c§, 9 kap. 4a§, 9 kap. 4b§, 9 kap. 5§ och 9 kap. 5a§ PBL. Det innebär att dessa inte längre är bygglovsbefriade utan kräver bygglov.

Marklov krävs för hårdgörande av mark inom fastighetsgränsen. Syftet är att säkerställa fungerande dagvattenhantering över tid. Hårdgörandegraden får högst uppgå till 25 procent. Hårdgörning ska i denna detaljplan tolkas som ett tätt, icke-

genomsläppligt material, till exempel asfalt eller en byggnad. Eftersom grus och liknade markbeläggning släpper igenom vatten, ska det inte i denna detaljplan tolkas som ett material som innebär hårdgörning.

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor

Fastighetsägare

Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som tillhör detaljplanen.

Rättigheter

Området berörs inte av några servitut eller ledningsrätter. Däremot går allmännyttiga ledningar genom planområdet som tryggas med ”u_1” – markreservat för underjordiska ledningar. I dagsläget finns ingen rättighet för dessa ledningar. Ledningshavaren ansvarar själv för att söka servitut eller ledningsrätt för sina ledningar.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal. Plankostnad tas ut i samband med beslut om samråd, beslut om granskning och beslut om antagande. Exploatören står för samtliga utredningskostnader exempelvis vid bullerutredning och fastighetsbestämning.

Kommunen får inga utgifter med anledning av detaljplanens framtagande eller genomförande.

Konsekvenser av detaljplanens genomförande

Miljökonsekvenser

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB

Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Undersökning

Bestämmelserna i PBL om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om man vid en undersökning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB och i 4 kap. 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap. MB.

Riksintresse för högexploaterad kust

Planförslaget bedöms inte ligga inom de undantagsbestämmelser som finns i 1§ sista stycket MB, då Arild inte är en tätort med grundläggande service. Kommunen anser dock att riksintresset för högexploaterad kust inte påverkas av detaljplanens genomförande. Detta motiveras av att tomten redan är ianspråktagen och bebyggd, syftet med denna detaljplan är endast att befintlig byggnad kan användas mer diversifierat.

Riksintresse för kulturmiljövård

Planförslaget kan få en positiv påverkan på riksintresset för kulturmiljövård, eftersom befintlig kulturmiljö inom planområdet lyfts fram, värnas och får ett visst skydd i och med planförslaget. Det värnar och bevarar kulturmiljön i Arild.

Övriga riksintressen

Övriga riksintressen bedöms inte påverkas av planförslaget.

Sociala konsekvenser

Bostadspolitiska mål

I och med att detaljplanen möjliggör ett nytt boende inom kommunen bidrar detaljplanen till mål om ökat invånarantal och färdigställda bostäder. Omfattningen av projektet, en bostad, gör dock att påverkan är marginell.

Fritid och folkhälsa
Arild är en naturskön plats med möjlighet till vandring, bad och andra fritidsaktiviteter. Att erbjuda en sådan plats för bostad höjer möjligheten till detta för de enskilda boende.

Tillgänglighet
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid planläggning. Hur kraven på tillgänglighet enligt PBL, plan- och byggförordningen (2011:338) PBF och Boverkets byggregler BBR i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning.

Service
Att erbjuda fler bostäder i Arild höjer servicebehovet men också serviceunderlaget.

Miljökvalitetsnormer
Luft utomhus
Höganäs kommun ingår i Skånes Luftvårdsförbund som utför mätningar och beräkningar i Skåne. Beräkningar för Höganäs kommun visar att nivåerna av luftföroreningar ligger under för samtliga ämnen i luft enligt de nationella miljökvalitetsnormerna. Den senaste årsrapporten för Höganäs kommun vad gäller kontrollen av luftkvaliteten inom samverkansområdet Skåne är från 2022.

Sammantaget bedöms inte miljökvalitetsnormerna för luft påverkas eller överskridas med anledning av detaljplanen.

Vatten
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas negativt av planförslagets genomförande. Recipienten är Skälderviken och dess ekologiska status bedöms som *god* och den kemiska statusen som *uppnår ej god*. Härkomsten är *naturlig*.

Buller
Det finns en förordning till miljöbalken, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter, men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00.

Enligt bullerutredningen som utförts i samband med planarbetet bedöms inte planförslagets genomförande påverkas negativt av buller, och inte heller påverka genom att orsaka mer buller. Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för buller inte riskera att påverkas negativt av planförslagets genomförande.

Nationella miljömål

All samhällsplanering innebär på något sätt, positivt eller negativt, påverkan på den omgivande miljön och kan därför anses att på något sätt alltid beröra miljömålen. I undersökningen tas miljömålen i beaktande och en bedömning görs om planförslagets sammanlagda påverkan på miljömålen utgör negativ påverkan på dessa eller inte.

Sammantaget bedöms inte gällande nationella miljömål påverkas negativt av planförslagets genomförande.

Klimatförändringar

Översvämningar och ökade havsnivåer

I Höganäs kommuns *Klimat PM* som antogs av Kommunstyrelsen 24 januari 2012 § 7 redovisas att havsnivån kan komma till att uppgå till +3,5 meter år 2100. En höjd medelvattennivå innebär att grundvattnet stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsområden. Planområdet ligger cirka +21 meter över havet och därmed anses risken för översvämning till följd av höjda havsnivåer som liten.

Konsekvenser på infrastruktur

Trafik

Det blir ingen konsekvens på trafikmängden med anledning av detaljplanen.

Parkering kommer att anordnas på fastigheten, med utfart mot Stora vägen. Fastigheten har en godkänd ansökan om utfart från Trafikverket, där god sikt och säkerhet uppnås. Det blir därmed inga konsekvenserna på Stora vägen med anledning av ny parkering på fastigheten.

KS/2024/431

Samrådsredogörelse

Detaljplan för

Flundrarp 1:22 (Galleri Fredland)

i Arild, Höganäs kommun, Skåne län



Bild: Planområdet från Stora vägen

Granskningshandling
24 mars 2026

HÖGANÄS KOMMUN

Bakgrund och syfte

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2024 §23, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för fastigheten Flundrarp 1:22.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att komplettera nuvarande användningsbestämmelser, med en användningsbestämmelse för bostad. Syftet är också att anpassa detaljplanen till befintlig kulturmiljö samt skydda kulturmiljön inom planområdet.

Planarbetets gång

Planförfarande och planprocessen

Detaljplanen för Flundrarp 1:22, Arild handläggs enligt standardförfarande, det vill säga där samråd och granskning genomförs innan antagandebeslut. Detaljplanen antas av kommunstyrelsen.

Plansamråd: 10 november – 1 december 2025

Plansamråd genomfördes mellan 10 november och 1 december 2025. Information om samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista samt genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Under hela samrådstiden har förslaget också gått att ta del av fysiskt i kommunens lokaler.

Inkomna synpunkter

Under samrådstiden har 16 skrivelser inkommit. Angivet datum i anslutning till skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunens diarium. I de fall yttranden innehåller synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess.

I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt En kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. Samtliga yttranden kan läsas i sin helhet i kommunens diarium.

Myndigheter och företag

Nordion Energi AB (där Weum Gas AB och Swedegas AB ingår) (2025-11-07)
har inga synpunkter.

NSR (2025-11-07)

- Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska, med att uppmärksamma frågor som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan i detaljplanskedet. Man kan med fördel reflektera över massbalanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, sortering, behandling och återanvändning av massor. Detta gäller både massor som är förorenade i olika grad samt för området rena massor.
- Se Bilaga 1 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i gällande renhållningsordning för Höganäs kommun.
- I aktuell renhållningsordning för kommunen finns föreskrifter kring avfallshanteringen som är viktiga att följa. Se Bilaga 1 för de viktigaste aspekterna vad gäller framkomlighet.

Kommentar: Synpunkten noteras. Att renhållningsordningen för Höganäs kommun ska följas är inkluderat i planbeskrivningen.

PostNord (2025-11-10)
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är PostNord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar PostNord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att detta ska fungera i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska posten tas emot i en fastighetsbox i anslutning till entrén. Färdvägen till postanordningen ska vara öppen och farbar året runt för valt fordon, samt möjliggöra vändning.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog om godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller andra förändringar rörande befintlig eller ny infrastruktur.

En placering som inte är godkänd leder till att postutdelningen inte påbörjas till adressen.

Kommentar: Synpunkten är noteras, men är inget som regleras i en detaljplan.

Skanova (Telia Company) AB (2025-11-11) har inga synpunkter.

Lantmäteriet (2025-11-17)

För plangenomförandet viktiga frågor där planen behöver förbättras

Vilka bestämmelser avgränsas av sekundära egenskapsgränser?

I detaljplanen används sekundära egenskapsgränser, men det anges inte vilken eller vilka planbestämmelser som dessa avgränsar. Detta gör planen otydlig i sin reglering. Boverket anger i PBL Kunskapsbanken att det är viktigt att tydligt ange vilken bestämmelse som avgränsas av en sekundär egenskapsgräns. Detta kan framgå i listan med planbestämmelser.

Exempel på hur detta kan lösas finns i en plankarta från Dorotea kommun där kommunen lagt till texten *"(begränsas av sekundär egenskapsgräns)"* efter berörd bestämmelse.

Fastighetsgränser med osäkert läge som gränsar till planområdet

Planområdesgränsen följer fastighetsgränsen till Flundrarp 1:35 m.fl., men dessa gränser saknar inmätta gränspunkter både i digitala registerkartan och grundkartan. Lantmäteriet påminner om att detaljplanen inte påverkas om gränsen senare visar sig ha ett annat läge. Risken är dock att planen ligger delvis på grannfastighet eller att en remsa uppstår mellan planlagt område och fastighetsgräns.

En sådan gräns är enligt HMK Handbok Digital Grundkarta 2021 ett objekt av vikt som bör utredas snarast. Vid oklar gräns krävs fastighetsbestämning.

Kommunen bör rapportera förbättrad lägesosäkerhet genom en DRK-leverans till ajourhållning-DRK@lm.se enligt DRK-avtalet.

Delar av planen som bör förbättras

Kontrollera fastighetsgränser av vikt med lägesosäkerhet 0,025 meter

Det finns användnings- eller planområdesgränser som sammanfaller med fastighetsgränser som i registerkartan har mycket god lägesosäkerhet (0,025 m).

Dessa värden kan vara missvisande, eftersom många gränspunkter över hela landet transformerades vid övergången från RT 90 till SWEREF 99 utan kontrollmätning. Lantmäteriet uppmanar kommunen att vara extra uppmärksam och vid behov kontrollmäta dessa gränser.

Kontrollmätta punkter ska rapporteras via DRK-leverans enligt samma rutin som ovan.

Vilken typ av ledningar inom markreservat för allmännyttiga ledningar?

Planförslaget innehåller u_1-områden, men planbeskrivningen anger inte vilken typ av allmännyttiga ledningar som ska dras inom markreservatet eller vilken ledningshavare som avses. Detta bör tydliggöras.

Redovisning av rättigheter
På fastigheten Flundrarp 1:22 framgår det av fastighetsregistret att redovisningen av rättigheter kan vara ofullständig.

Detta skapar osäkerhet om vilka sakägare som berörs av planläggningen. Vid planläggning bör både fastighetens gränser och dess rättigheter vara utredda och tydligt redovisade i planbeskrivningen.

Kommentar:

1. **Sekundär egenskapsgräns**
   Inför granskning har det förtydligats vilken bestämmelse som begränsas av sekundär egenskapsgräns.

2. **Fastighetsgränser**
   I samband med planarbetet har fastighetsägaren beställt en fastighetsbestämning av fastigheten Flundrarp 1:22 (planområdet) med anledning av att fastigheterna är avsöndrade och därmed anses osäkra. Fastighetsbestämningen behöver få laga kraft innan detaljplanen kan gå mot antagande.

3. **Typ av ledningar**
   Inför granskning har tydliggjorts vilken typ av ledningar det är som ligger inom markreservat för ledningar, nämligen VA-ledningar som ägs av kommunen.

4. **Redovisning av rättigheter**
   Rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. I planbeskrivningen finns beskrivet att kommunala VA-ledningar går genom planområdet, som i dagsläget dock inte är tryggade med någon rättighet och därför inte framkommer i fastighetsförteckningen. Process för tryggande av dessa ledningar ska enligt uppgift påbörjas efter detaljplanens avslutande.

Trafikverket (2025-11-19)

Väg

Planområdet ligger direkt söder om väg 1448 (Stora vägen) för vilken Trafikverket är väghållare. Inom vägens säkerhetszon, som löper 2 meter från vägkant, får inga oeftergivliga föremål placeras. Säkerhetszonen ska hållas fri från t.ex. murar, bullerplank, djup vattenfördröjning och stambildande vegetation. Eftergivliga anordningar som staket kan tillåtas.

Anslutning till statlig väg
Trafikverket förutsätter att den anslutning till väg 1448 som godkänts (ärende TRV 2025/52980) används.

Miljö och hälsa – Buller

Trafikverket förutsätter att detaljplanen utformas så att riksdagens Förordning (2015:216) om buller vid bostadsbyggnader innehålls. Detaljplanen måste möjliggöra de anpassningar som krävs för att uppfylla gällande bullerriktvärden. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren.

Kommentar: Information om säkerhetszonen har lagts till i planbeskrivningen inför granskning.

Inför samråd gjordes en bullerutredning som visade att byggnaden och en eventuell uteplats klarar de bullerriktvärden som behövs, utan åtgärder. Därav vidtas inga ytterligare åtgärder gällande bullerfrågan.

Länsstyrelsen (2025-11-12)

Länsstyrelsens synpunkter – prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Riksintresse kulturmiljövård 3 kap. 6 § MB

Länsstyrelsen anser att även om kommunen beskriver att intentionen med detaljplanen är att bibehålla den särskilt värdefulla kulturmiljön och komplettera denna med en mindre utbyggnad, så möjliggör detaljplanen fler scenarion.

Eftersom byggnaden inte ges något rivningsförbud skulle den nuvarande byggnaden kunna rivas och ersättas med en ny byggnad utan reglerad höjd, vilket skulle kunna få stora negativa konsekvenser för riksintresset. Även om byggnaden bibehålls saknas det reglering av höjd på den föreslagna tillbyggnaden. Samtliga möjliga konsekvenser av detaljplanen behöver beskrivas i planbeskrivningen, annars kan Länsstyrelsen komma att agera enligt försiktighetsprincipen.

Länsstyrelsens rådgivning

Översiktsplanens aktualitet

Redovisning av ställningstagandet av översiktsplanens aktualitet gäller för alla detaljplaner som påbörjats efter den 11 september 2024. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att förtydliga sin bedömning i planbeskrivningen.

Rådgivning kulturmiljö

Länsstyrelsen ser positivt på intentionerna att bibehålla befintlig byggnad och ge den ny användning. För att uppfylla syftet med detaljplanen, det vill säga att skydda kulturmiljön inom planområdet, rekommenderas att säkerställa kulturmiljön med rivningsförbud.

Länsstyrelsen menar att det finns behov av att förtydliga planbestämmelse k_3. Om det är ”fönstrens placering och utformning” samt ”utställningslokalen invändigt mot gatufasaden” (s. 10 i planbeskrivningen) som avses bör detta framgå. Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på möjligheten att skydda interiör/planlösning med skydd av kulturvärden.

Det är positivt att kommunen bekräftar byggnaden som särskilt värdefull enligt 8:13, så att frågan är avgjord till efterföljande lovprövningar, eftersom ett utpekande i bevarandeprogram i sig inte är juridiskt bindande.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda avseende riksintresse för kulturmiljövården, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10–11 §§ PBL.

Kommentar:

- **Riksintresse kulturmiljövård**
  Inför granskning har högsta nockhöjder samt en högsta totalhöjd (5,9 meter) lagts till i detaljplanen som en generell bestämmelse. Nockhöjderna är olika på olika delar av planområdet, för att värna befintlig byggnads struktur och framhävande element.

  Inget rivningsförbud läggs till inför granskning. Bedömningen är att rivningsförbud är en inskränkning som inte står i proportion med skyddsvärdet på byggnaden. Dessutom bedöms skydd mot rivning fortfarande finnas i form av rivningslov, som ofta är mycket restriktivt i kulturmiljöer och sällan ges till värdefulla kulturmiljöklassificerade byggnader. Undantag kan vara byggnader som är så förvanskade att de inte bedöms vara möjliga att rädda.

  Bedömningen är också att om befintlig byggnad rivs, tvingar bestämmelserna i detaljplanen till viss del fram en byggnad som ändå speglar det kulturmiljövärde som finns idag i form av exempelvis färg, form, volym och fasadlivet med fönster mot gatan.

- **Översiktsplanens aktualitet**
  Inför granskning har översiktsplanens aktualitet förtydligats.

- **Kulturmiljö – förtydliganden av bestämmelser**
  Inför granskning har den tidigare bestämmelsen k_2 förtydligats till ”*Byggnaders volym, flacka taklutning samt fönstrens placering och utformning ska bibehållas så att befintlig byggnads karaktär bevaras*.”. Bestämmelsen har inför granskning blivit generell och saknar därför enskild bestämmelsebeteckning i plankartan. Bestämmelsen k_3 har tagits bort då en djupare bedömning av byggnadens kulturvärde kommit fram till att det framför allt är byggnadens exteriör som innehar det största kulturmiljövärdet, vilken skyddas dels med bestämmelsen om volym, taklutning och fönstrens placering och utformning, dels med bestämmelser för nockhöjd.

Region Skåne (2025-11-28) avstår från att yttra sig.

Internt

Höganäs energi (2025-11-10) har inga synpunkter.

Miljöavdelningen (2025-11-10) har inga synpunkter.

Utbildningsnämnden (2025-11-25) har inga synpunkter.

VA-avdelningen (2025-11-16) har inga synpunkter.

Geodataavdelningen (2025-11-27) har inga synpunkter.

Räddningstjänsten (2025-11-28) har inga synpunkter, i övrigt att beakta:

- Tillgängligheten för Räddningstjänstens fordon säkerställs.
- Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området.
- Det är kort avstånd mellan byggnaden och Stora vägen (trafiksituationen)
- Hänsyn tas till planbeskrivningen.

> ***Kommentar:*** Synpunkten noteras. Tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon finns via Stora vägen intill planområdet. Det går även till viss del att placera ett fordon inne på fastigheten, samt nå fastigheten norrifrån genom grannfastigheten och gatan Nedre Glarhallavägen. Fastigheten är dock så pass liten (cirka 480 kvadratmeter) att detta inte bedöms vara en olägenhet för Räddningstjänsten.

Stadsmiljöavdelningen (2025-12-01) har inga synpunkter.

Privatpersoner

Flundrarp 1:81 (2025-12-01)
Boende på Stora Vägen 40, Flundrarp 1:81, vill framföra invändningar mot den föreslagna takterrassen i detaljplanen. Detta då vi får insyn i vår privata trädgård, mer skugga och lugnet riskerar att försvinna då folk samlas på takterrassen.

Vi tycker att det är bra som det är idag utan takterrass. Vi hoppas att våra synpunkter tas i beaktande och att man inte tillåter takterrass.

> ***Kommentar:*** Det har tidigare funnits en takterrass ovanpå byggnaden på Flundrarp 1:22, som byggdes i anslutning till eller i nära anslutning till byggnadens uppförande. Takterrassen kan ses på äldre bilder av byggnaden, som finns inkluderade i planbeskrivningen. Byggnaden är kulturmiljöklassificerad på grund av dess medverkan i Arilds framväxt och täta samband med den kände fotografen Peter P.

Lundh, och sedermera fortsatta användning som galleri (genom idag Galleri Fredland). Det ses generellt som positivt att återbygga en byggnad till dess tidigare utförande, för att tydliggöra en byggnads kulturmiljömässiga sammanhang, historia och värde. Därav anses det inte som en olägenhet ur allmän synpunkt att tillåta att en takterrass uppförs på befintlig byggnad inom Flundrarp 1:22, så som byggnaden historiskt har sett ut. Inför granskning kvarstår därför möjligheten att bygga en takterrass på byggnaden, det vill säga ett hindrande av takterrass införs inte. Yttrandet tillmötesgås därmed inte.

Sammanfattning

Sammanlagt har 16 skrivelser inkommit. Skrivelser från 6 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 2 har föranlett en omarbetning av planförslaget. Det har också gjorts ändringar som inte föranletts av en synpunkt. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:

- Planområdet utökas cirka två kvadratmeter i det nordvästra hörnet, för att täcka in hela den yta som haft samma markanvändning (handel). På så sätt undviks en rest på två kvadratmeter som får en egen markanvändning när fastigheten Flundrarp 1:22 kompletteras med användning för bostad. Samrådskretsen ändras inte, då samfälligheten varit sakägare och inkluderats i fastighetsförteckningen även under samrådet.
- Flera av bestämmelserna har blivit generella och saknar därför egen bestämmelsebeteckning. Det innebär att bestämmelserna gäller inom hela planområdet.
- Byggrätten ökar till totalt högst 120 kvadratmeter inom planområdet. Huvudbyggnaden begränsas dock till högst 105 kvadratmeter.
- Tillägg av bestämmelser för högsta nockhöjd, h_1.
- Tillägg av bestämmelse för högsta totalhöjd inom planområdet, som en generell bestämmelse.
- Tillägg av bestämmelse f_1 gällande bredd på eventuell broövergång (eller liknande konstruktion).
- Ändrad och förtydligad bestämmelseformulering för tidigare bestämmelsen k_2, nu en generell bestämmelse.
- Borttag av den tidigare bestämmelsen k_3.
- Prickmark utökad något så att hela den befintlig bergväggen täcks av byggnadsförbud.
- Kompletteringar och förtydliganden i planbeskrivningen.
    - Fler bilder på befintlig byggnad exteriört.

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda:

- Flundrarp 1:81 - privatperson

Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande:

- Önskemål om hindrande av takterrass på befintlig byggnad inom planområdet.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Detaljplan för

Planområde Flundrarp 1:22, i Arild

Höganäs kommun, Skåne län

Undersökningens bakgrund

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska det göras en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt:

- 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (2010:900) PBL
- 6 kap. 5–7 §§ Miljöbalken (1998:808) MB
- Miljöbedömningsförordningen (2017:966) MBF 3§, 5-6 §§ och 10-13§§
- Plan- och byggförordningen (2011:338) PBF 2 kap. 5§

Om det bedöms att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning upprättas. Då ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning (genom ett avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 MB. Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan *inte* medför betydande miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § MB.

Om föreslagen detaljplan innebär att planområdet möjliggör för så kallade MKB-projekt, enligt 4 kap. 34§ PBL, ska undersökningen enligt 2 kap. 5§ PBF omfatta ytterligare aspekter i bedömningen om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 11-13 §§ MBF.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att tillåta bostad i befintlig fastighet på Flundrarp 1:22.

Sammanfattning och bedömning

Detaljplanen bedöms inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 4 kap. §34 PBL ska därför inte tas fram. Höganäs kommuns motivering är att planens påverkan på omgivningen bedöms bli mycket begränsad och att den inte uppfyller tröskeln för betydande miljöpåverkan, och följaktligen behövs ingen MKB i detta ärende.

Medverkande tjänstepersoner

I planarbetet har följande tjänstepersoner medverkat:

- Gunilla Sandebert, Stadsarkitekt/Planchef
- Jacob von Post, Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Fredrik Seger, Hållbarhetsutvecklare

Undersökning om betydande miljöpåverkan – Flundrarp 1:22 i Arild

Bakgrund

Höganäs kommun planerar att ta fram en detaljplan för att möjliggöra även boende i befintlig fastighet som idag är utställningslokal. Ingen miljöpåverkan har identifierats för planändringen. Arild omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, planändringen bedöms inte påverka kulturmiljön.

Frågan är om denna plan ska betraktas kunna medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Nedan utreds gällande regelverk, tillämpning och liknande praxis för att avgöra om en MKB krävs i detta fall.

Regelverk: PBL, Miljöbalken och MKB-förordningen

Enligt svensk lag ska kommunen vid upprättande eller ändring av en detaljplan alltid undersöka om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Denna undersökning ska göras tidigt i planprocessen och utgå från kriterierna i miljöbedömningsförordningen. Om genomförandet av planen bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan måste en strategisk miljöbedömning göras och en fullständig miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Detta krav är inskrivet i PBL 4 kap. 34 §, som anger att om en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt beslutet i behovsbedömningen, ska planbeskrivningens redovisning av miljökonsekvenser uppfylla miljöbalkens krav på en MKB.

Kriterier för betydande miljöpåverkan: För att avgöra om en plan medför betydande miljöpåverkan tar kommunen hänsyn till ett antal faktorer enligt 5 § MBF och 6 kap. MB. Dessa kriterier omfattar bland annat:

- Projektets art och omfattning: Vilken typ av verksamhet eller åtgärd planen medger, dess storlek och driftens karaktär (t.ex. resursanvändning, utsläpp, avfall). Även kumulativa effekter av planen tillsammans med andra projekt beaktas.
- Platsens känslighet och lokalisering: Planområdets miljöegenskaper och sårbarhet – t.ex. om området är ekologiskt känsligt, innehåller skyddade arter/habitat, har kulturvärden eller omgivningen redan är hårt belastad. Särskilt beaktas om området är skyddat eller utpekat nationellt/internationellt och om miljökvalitetsnormer (t.ex. för luft eller vatten) riskerar att överskridas. Även tätbebyggda områden nämns som en faktor, då intensiv markanvändning kan göra ett område mer sårbart.
- Möjliga miljöeffekters karaktär: De potentiella effekternas omfattning, varaktighet och intensitet; om effekterna är positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående. Hit räknas även risk för olyckor eller påverkan på människors hälsa.
- Möjlighet till begränsning eller avhjälpning: I vilken mån eventuella negativa effekter går att förebygga eller kompensera genom skyddsåtgärder eller planutformning.

Utifrån dessa kriterier ska kommunen göra en samlad bedömning i varje enskilt fall om planens konsekvenser är så pass betydande att en formell miljöbedömning med MKB krävs. Vissa typer av projekt pekas ut i lagstiftning och praxis som nästan alltid innebär betydande påverkan – till exempel anläggning av större industriområden, köpcentrum eller andra omfattande stadsutvecklingsprojekt samt vissa stora infrastrukturer och turistanläggningar.

Bedömning av den aktuella planen
Med utgångspunkt i ovan nämnda kriterier kan man analysera detaljplanen på följande sätt:

- Lokaliseringsfaktorer: Området är tätbebyggt, planändringen av denna fastighet bedöms inte påverka området. Inga miljökvalitetsnormer bedöms vara överskridna idag (t.ex. för luft eller buller), och planen förväntas inte orsaka att normer överskrids framöver.
- Projektets art och omfattning: Ingen fysisk förändring på fastigheten. Ingen utvändig förändring av fastigheten. Ingen ny infrastruktur (vägar, VA-ledningar utanför tomten etc.) krävs utöver det som redan finns. Sammantaget är projektets omfattning begränsad och av en typ som inte motiverar en full MKB i planprocessen.
- Trafik och transporter: Godkännande från Trafikverket finns gällande utfart och parkering på fastigheten.
- Miljöaspekter och eventuella problem: Buller från vägen kommer att utredas i planarbetet. Vatten och avlopp är anslutet till kommunens nät. Sammanlagt bedöms de potentiella miljöeffekterna vara obefintliga.

Utifrån denna analys bedöms det inte finnas några omständigheter som tyder på att detaljplanens genomförande skulle medföra en ”betydande miljöpåverkan” i plan- och bygglagens och miljöbalkens mening. Effekterna är inte av den storleksordning, varaktighet eller allvarlighetsgrad som kräver en omfattande strategisk miljöbedömning.

Slutsats
Höganäs kommuns motivering är att planens påverkan på omgivningen bedöms bli mycket begränsad och att den inte uppfyller tröskeln för betydande miljöpåverkan, och följaktligen behövs ingen MKB i detta ärende.

Inledande frågor

Undantag från undersökningskrav (6 kap. §3 MB)	Ja	Nej
Syftar planen till att endast tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten?		x
Kommentar		

Bedömning av MKB-projekt (2 kap. §5 PBF och 4 kap. 34§ PBL)	Ja	Nej
Bedöms projektet vara ett så kallat MKB-projekt?		x
Kommentar		

MKB-projekt innebär:

- ett industriområde,
- ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt,
- en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
- en hamn för fritidsbåtar,
- ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
- en campingplats,
- en nöjespark,
- en djurpark,
- en spårväg, eller
- en tunnelbana.

Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan

I vilken utsträckning påverkas olika områden av detaljplanens genomförande? I checklistan anges en positiv påverkan med ett + och en negativ påverkan med ett – samt ingen förändring med ett x. Resultatet av checklistan leder till bedömningen för hela undersökningen.

Riksintressen (3–4 kap. MB och §5 9 p. MBF)	**Ingen**	**Liten**	**Stor**
Naturvård	x		
Kulturmiljövård	x		
Friluftsliv	x		
Rörligt friluftsliv	x		
Högexploaterad kust	x		
Kommunikationer	x		
Totalförsvar	x		
Yrkesfiske	x		
Natura 2000 (27 § första stycket 1 eller 2 MB)	x		
Kommentar			

Miljö (5 kap. MB och 5§ MBF)	**Ingen**	**Liten**	**Stor**
Nationella miljömål	x		
Miljökvalitetsnormer, Utomhusluft	x		
Miljökvalitetsnormer, Yt- och grundvatten	x		
Miljökvalitetsnormer, Fisk- och musselvatten	x		
Betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför (exempelvis med kumulativa effekter eller försvårande av hantering av miljöeffekter)	x		
Kommentar			

Natur (7 kap. MB och 5§ MBF 4–6, 8)	**Ingen**	**Liten**	**Stor**
Naturreservat	x		
Biotopskydd	X		
Nyckelbiotop	X		
Viltstråk, grönstrukturer	x		
Fiskevatten eller jaktområde	x		
Våtmark, sumpskog	x		
Rödlistade arter, fridlysta arter	x		
Andra sällsynta eller hotade växter och djur eller dess samhällen	x		
Risk för störning på häckande fågel och andra ungdjur	x		
Djurskyddsområden	x		
Invasiva arter, risk för spridning	x		

Strandskydd	x		
Naturvårdsplan	x		
Nationell bevarandeplan odlingslandskap	x		
Naturminne	x		
Värdefull geologi	x		
Värdefull åkermark (är klass känd?)	x		
Förändring av sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö eller havsområde	x		
Kommentar			

Samhällsfunktioner (5§ 1 p. MBF)	**Ingen**	**Liten**	**Stor**
Transporter (gods, personer m.m.)		-	
Annan kommunikation (tele, IT m.m.)	X		
Tillgång till dricksvatten, avlopp och dagvatten	X		
Service (affärer, post m.m.)	X		
Arbetstillfällen	X		
Areella näringar (som produktion)	X		
Vård (sjuk- och åldringsvård)	X		
Skola, förskola	X		
Mötesplatser	X		
Fritidsaktiviteter	X		
Rekreationsmöjligheter	X		
Annan grön närmiljö än rekreation	X		
Barriäreffekter i tillgängligheten	X		
Turism		+	
Avfallshantering	X		
Grannkommunerna (trafik, luft, exploatering, planarbete, samhällsfunktioner som ovan m.m.)	X		
Kommentar			

Risker för människors hälsa eller miljön (5§ 7 p. MBF)	**Ingen**	**Liten**	**Stor**
Trygghet	X		
Folkhälsa, rörelse för barn och vuxna	X		
Jämställdhet	X		
Anpassning till funktionshinder	x		
Trafiksäkerhet	X		
Buller	X		
Vibrationer	X		
Strålning, radon	X		
Ljusstörningar	X		

Lukt	X		
Farliga ämnen	X		
Olycksrisker, Explosion	X		
Markförorening	X		
Risk för ras och skred (erosion)	X		
Höjd över havet (minst 3 meter över havet enligt *ÖP2035*)	X		
Risk för förorening av ytvatten och/eller grundvatten	X		
Vattentillgång, vattenkvalitet i yt- eller grundvattentäkt eller möjlig sådan	X		
Förändring i infiltration, avrinning eller dränering (dagvatten)	X		
Förändring i flöde, riktning eller strömförhållande i grundvatten eller andra ytvatten	X		
Risk för uttorkning eller översvämning	X		
Vindförhållanden	X		
Luftfuktighet	X		
Luft-, vatten- och marktemperatur	X		
Transporter		-	
Produktion	X		
Uppvärmning för boende, lokaler med mera	X		
Kommentar			

Kulturvärden (5§ 8 p. MBF)	**Ingen**	**Liten**	**Stor**
Stadsbild eller landskapsbild, exempelvis siktlinjer	X		
Historiska kopplingar	X		
Byggnadsminne	X		
Värdefull byggnad/bebyggelsemiljö	X		
Fornlämningar, fornminne	X		
Kulturmiljöprogram	X		
Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefullt markområde	X		
Kulturreservat	X		
Kommentar	Ingen yttre förändring av byggnaden.		

/ 0

TRAFIKVERKET

BESLUT

Ärendenummer
TRV 2025/52980

Dokumentdatum
2025-05-07

Konfidentialitetsnivå
Ej känslig
Beslutat av
Arlinda Krasniqi

Mottagare

Ann-Charlotte Fredland
Johan Banérs gata 61
254 54 Helsingborg

Kopia till

Projektledare Underhåll

Ansökan om anslutning från fastighet FLUNDRARP 1:22 utmed väg 1448, Höganäs kommun

Beslut

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Södra regionen beviljar tillstånd för breddning av anslutning av enskild körväg från fastigheten FLUNDARP 1:22 till väg 1448 i Höganäs kommun.

Beslutet gäller omedelbart.

Som villkor för tillståndet gäller att arbetena med anslutningen och dess utformning ska göras enligt bifogade föreskrifter och utformningsanvisning.

Väganslutningens läge har markerats med pil på bifogad karta.

Innan du påbörjar ditt arbete med anslutningen ska du kontakta Trafikverkets entreprenör i område Helsingborg på telefonnummer 010 - 476 14 73. Syftet är att meddela när arbetet är tänkt att starta, att koordinera med arbeten som Trafikverket beställt och att samordna arbetsmiljöansvaret. De är även behjälpliga med att svara på frågor av teknisk karaktär och ge råd om utförandet. Arbetet med anslutningen får inte medföra några kostnader för Trafikverket.

Tillståndet upphör att gälla om anslutningen inte byggts inom ett år från datumet för detta beslut. Tillståndet kan förlängas upp till ytterligare ett år. När anslutningen är färdig anmäler du att den är klar för avsyning, se bifogade föreskrifter.

TMALL 0049 Beslut 6.0

Bakgrund

Anslutningen har tidigare använts av fastighetsägaren men man har sedan valt att sätta upp staket vilket gjort att det är svårt att ta sig in och ut.

Trafikverket
Box 810
781 28 Borlänge

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Du har ansökt om breddning av anslutning från fastigheten FLUNDRARP 1:22 till väg 1448 i Höganäs kommun. Anslutningen är avsedd att serva ett enbostadshus/verksamhet.

Ansökan kom in till Trafikverket 2025-04-29.

Vid telefonsamtal informerade vi om att vi kan bevilja breddning av anslutning vilket innebär att ni får ha kvar delar av staketet eller plocka bort det helt. Detta gör det möjligt för er att köra in och ut. Ert tidigare förslag om att bygga en parkeringsficka utmed vägen har vi tittat på och informerat er om att vi inte beviljar så breda anslutningar utmed statliga vägar. Ni har återkommit via e-post den 6 maj 2025 om att ni önskar sätta upp skujtgrindar på räls istället vilket vi bedömer är okej.

Tillämpade bestämmelser

I 39 § väglagen (1971:948) framgår bland annat att man måste ha tillstånd av väghållningsmyndigheten för att få ansluta en enskild körväg till allmän väg eller ändra en körvägsanslutning till allmän väg.

Väghållningsmyndigheten ska då bedöma om det är lämpligt med hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen. Vidare får väghållningsmyndigheten i beslutet ange var och hur väganslutningen ska göras.

Skäl

Årsmedelsdygnstrafiken utmed väg 1448 uppgår till 1118 fordon per dygn. Högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.

Beslutet grundar sig på följande skäl:

Siktförhållandena från den planerade utfarten är acceptabla. Det finns idag inget som tyder på att den planerade breddningen av anslutningen försämrar trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen. Du ska därför få tillstånd enligt din ansökan.

Föredragande, samråd och sakgranskning

Beslutande i detta ärende har varit trafikingenjör Arlinda Krasniqi. I den slutgiltiga bedömningen har trafikingenjör Marie Olofsson deltagit.

TMALL 0049 TMALL 0049 Beslut 6.0

Övriga upplysningar

Detta tillstånd medför inte rätt att dra väg över annans mark.

Utöver tillstånd från Trafikverket enligt väglagen eller andra lagar kan du vara skyldiga att inhämta tillstånd från andra parter, exempelvis länsstyrelse, kommun och fastighetsägare.

TMALL 0049 TMALL 0049 Beslut 6.0

Trafikverket
Box 810
781 28 Borlänge

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas.

Överklagan ska vara skriftligt och innehålla:

- Vilket beslut som överklagas (ärendenummer TRV 2025/52980)
- Hur och varför beslutet ska ändras
- Kontaktuppgifter: namn, postadress, telefonnummer och e-postadress
- Eventuellt ombuds kontaktuppgifter och skriftlig fullmakt
- Eventuella uppgifter eller handlingar som har betydelse för ändrad bedömning av ärendet.

Inom tre (3) veckor från den dag då du tog emot beslutet måste överklagan ha kommit in till Trafikverket.

Du överklagar beslutet hos länsstyrelsen, men överklagan ska ändå skickas till Trafikverket. Trafikverket ansvarar för att skicka överklagan vidare till länsstyrelsen.

Skicka till: Trafikverket
Ärendemottagning
Box 810
781 28 Borlänge

eller e-post trafikverket@trafikverket.se

Vad händer sedan?

Trafikverket prövar först om överklagandet kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommer in försent kan det avvisas. Annars överlämnar Trafikverket skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen, som prövar överklagandet. I vissa fall kan Trafikverket ändra beslutet efter omprövning.

Arlinda Krasniqi

Bilagor:

Föreskrifter med utformningsanvisning

Trafikverket
Box 810
781 28 Borlänge

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Ärendenummer
TRV 2025/52980

Dokumentdatum
2025-05-07

Beslutat av
Arlinda Krasniqi

Karta
Egen dokumentation

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2025/52980, Motpartens ärendenummer %TM_Motpartens_ärendenummer%, Dokumentdatum %TM_Dokumentdatum%, Konfidentialitetsnivå %TM_Konf%, Beslutat av %TM_Handläggare%, Dokumenttyp BESLUT

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Trafikverket
Box 810
781 28 Borlänge

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se


Skapat av
Arlinda Krasniqi

Ärendenummer
TRV 2025/52980

Dokumentdatum
2025-05-07

Konfidentialitetsnivå
Ej känslig

Karta



Skapat av
Arlinda Krasniqi

Dokumentdatum
2025-05-07



Staketet ska tas ned. Man ska istället ha skjutgrindar som sträcker sig utmed hela ytan, ca 8 meter.

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2025/52980, Skapat av %TM_Handläggare%, Dokumentdatum %TM_Dokumentdatum%, Dokumenttyp BLANKETT, Konfidentialitetsnivå %TM_Konf%.

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

TRAFIKVERKET

BLANKETT

Skapat av
Arlinda Krasniqi
Ärendenummer
TRV 2025/52980

Dokumentdatum
2025-05-07

Konfidentialitetsnivå
Ej känslig

Teknisk dokumentation av enskild körväg till väg 1488 från fastigheten FLUNDRARP 1:22 i Höganäs kommun


När anslutningen är färdigställd ska du **anmäla den klar för avsyning**. Det gör du enklast på vår webb, i samma e-tjänst som för ansökan om ny eller ändra utfart. Det går också bra att kontakta din handläggare i ärendet.

Denna dokumentering av din anslutning ska fyllas i och bifogas till anmälan. Till dokumenteringen ska även fotografier bifogas som visar anslutningens utformning och placering enligt exempel på nästa sida.


Med denna dokumentation intygas att anslutningen är utformad i enlighet med detta tillstånd, diarienummer TRV 2025/52980 daterat 2025-05-06.

TMALL 0238 Blankett 3.0


Bilder som visar den färdiga anslutningen




Utfartssikt mot vänster



Utfartssikt mot höger




Dike med eventuell sidotrumma från vänster



Dike med eventuell sidotrumma från höger

Skapat av
Arlinda Krasniqi

Dokumentdatum
2025-05-07



Anslutningen rakt framifrån
(från den allmänna vägen sett)

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2025/52980, Skapat av %TM_Handläggare%, Dokumentdatum %TM_Dokumentdatum%, Dokumenttyp BLANKETT, Konfidentialitetsnivå %TM_Konf%.

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

TRAFIKVERKET BLANKETT 1 (4)

Skapat av
Arlinda Krasniqi
Ärendenummer
TRV 2025/52980

Dokumentdatum
2025-05-07

Konfidentialitetsnivå
Ej känslig

Föreskrifter för anslutning av enskild körväg till väg 1448 från fastigheten Flundrarp 1:22 i Höganäs kommun

- Innan några arbeten påbörjas ska samråd ske med Trafikverket Södra regionens entreprenör i område Helsingborg som nås på telefon 010 - 476 14 73. Syftet är att meddela när arbetet är tänkt att starta, att koordinera med arbeten som Trafikverket beställt och att samordna arbetsmiljöansvaret. De är även behjälpliga med att svara på frågor av teknisk karaktär och ge råd om utförandet.

- När arbeten görs i eller vid den allmänna vägen ska erforderliga trafikanordningar såsom vägmärken och anordningar etcetera sättas ut. Arbetsplatsen ska avskiljas från passerande trafik med sidomarkeringsskärmar, X3 och trafikanter ska förvarnas genom varningsmärke för vägarbete, A20 – varningsmärken ska sättas upp på båda sidor om vägen och dubbelsidigt från båda håll. Inom vägens säkerhetszon, 2 meter från beläggningskant, får inte upplag eller andra oeftergivliga föremål förvaras. Detta är den minimiutmärkning som krävs för arbetet, beroende på hur arbetet bedrivs kan ytterligare utmärkningar eller skyddsanordningar komma att krävas av arbetsmiljöskäl.

- Nivåskillnaden (A) mellan den allmänna vägens körbanekant och en punkt (B) 5 meter in på anslutningsvägen får inte överstiga 0,2 meter. Anslutningen ska utformas så att vatten inte kan rinna ut på den allmänna vägen. Anslutningsvägens släntlutning får inte vara brantare än 1:4. Princip utformningsanvisning finns bifogad.

- Den enskilda körvägens vinkel mot den allmänna vägen ska vara 75 – 105°, helst 90° (vinkelrätt) och en kurvradie på ca 1 meter, se princip utformningsanvisning.

- Vägens bredd ska vara ca 8 meter. Här ska finnas skjutgrindar som öppnas vid in och utkörning.

- Befintliga siktförhållanden vid den nya anslutningen får inte försämras genom att gräs, sly, träd och buskar tillåts växa upp inom frisiktsområdet, skymmande föremål får inte heller placeras i siktområdet. Sikten skall fortsatt vara minst 50 meter båda hållen uppmätt 3 meter in på väganslutningen.

TMALL 0238 Blankett 3.0

- Anslutningen ska utformas så att grus och liknande material inte dras in på den allmänna vägen.
- Underhåll av anslutningen ska utföras så att beläggningskanten på den allmänna vägen inte skadas.
- Vändplan ska anordnas så att backning ut mot den allmänna vägen undviks.
- Eventuell nedfasning av kantsten ska ske i samråd med Trafikverkets entreprenör och bekostas av sökande.
- När anslutningen är färdig ska du **anmäla den klar för avsyning**. Det gör du enklast på vår webb, i samma e-tjänst som för ansökan om ny eller ändra utfart. Har du fått med en bilaga om egen dokumentering ska du även fylla i och bifoga den. Det går också bra att kontakta din handläggare i ärendet.

Skapat av
Arlinda Krasniqi


Dokumentdatum
2025-05-07

Principskiss utformningsanvisning


För detta beslut gäller mått som angetts i bifogad föreskrift.

Profil

Nivåskillnad (A) och längden (A-B), se föreskrift.




Plan



Släntlutning och trumlängd

För att minska risken för svåra skador om ett fordon kör av den allmänna vägen får släntlutningen på den enskilda vägen inte vara brantare än 1:4 inom ett avstånd på 5 meter från dikesbotten eller släntfoten på den allmänna vägen.



B = Bredd på den enskilda vägen ovanför trumman.
N = Dikesdjupet på den allmänna vägen.

Exempel: Om bredden B på den enskilda vägen ovanför trumman är 3,5 meter och dikesdjupet N utefter den allmänna vägen är 0,8 meter blir trummans längd L:

L = 0,8x4 + 3,5 + 0,8x4 = 9,9 meter

Skapat av
Arlinda Krasniqi

Dokumentdatum
2025-05-07

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2025/52980, Skapat av %TM_Handläggare%, Dokumentdatum %TM_Dokumentdatum%, Dokumenttyp BLANKETT, Konfidentialitetsnivå %TM_Konf%.


Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

PM

Uppdrag	Handläggare	Datum
Bullerutredning Arild Flundrarp 1:22	Fredrik Johansson	2025-08-21
Beställare	**Granskare**	**Uppdragsnummer**
Ann-Charlotte Fredland	Kevin Dunne	20250803

Inledning

Integrerad Akustik i Syd AB har fått i uppdrag av Ann-Charlotte Fredland att utföra trafikbullerutredning för fastigheten Flundrarp 1:22 i Arild. Utredningen ska undersöka om trafikbullerförordningen efterlevs när byggnaden byggs om från verksamhetslokal till bostad. I figur 1 visas tomten och huset inom det rödmarkerade området.



Figur 1. Bild över fastighet © openstreetmap.

Förutsättningar

För beräkningarna har följande underlag använts:

- Metria LAS och fastighetskarta (hämtad 130825)
- Underlag A-ritningar (Anna Fredland 130825)
- Trafikuppgifter från Höganäs kommun (e-post 130825)

Buller från vägtrafik utvärderas med avseende nutid 2025 och prognosåret 2045. Följande scenarier har beräknats:

- Nutid år 2025 dygnsekvivalent ljudnivåer för vägtrafik
- Nutid år 2025 maximala ljudnivåer för vägtrafik
- Prognosår 2045 dygnsekvivalent ljudnivåer för vägtrafik
- Prognosår 2045 maximala ljudnivåer för vägtrafik

Bedömningsgrunder

Riktvärden från Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 2017:39, vilken trädde i kraft 1 juli 2017. Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i ärenden om bygglov.

Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena:

- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid
- uteplats i anslutning till bostad
- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad, högst 35 m^2

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad.
Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB.

Trafikflöden

Trafikdata för Stora vägen har tillhandahållits av Höganäs kommun. Vägtrafiken är uppräknad av Integrerad Akustik i Syd AB till år 2025 och 2045 enligt Trafikverkets uppräkningsverktyg EVA. Uppskattningen av medeltung och tung trafik samt dygnsfördelningen har gjorts enligt kunskapscentrum om bullers dokument ” Användarhandledning Nord2000 version 1.0” Se sammanställning i tabell 1

Tabell 1. Trafikflöden för år 2025 och 2045

Gata	*ÅDT 2025/2045*	*Andel tungtrafik 2025/2045*	*Hastighet 2025/2045*
Stora vägen	1290/1580 st	9,1/9,5 %	30 km/h

Resultat

Beräkningarna av ljudutbredningen har gjorts för dygnsekvivalent ljudnivå L_{Aeq24h} och för maximal ljudnivå L_{AFmax}. Resultaten presenteras som bullerspridningskartor och ljudnivåer vid fasad för både dygnsekvivalent och maximal ljudnivå för vägtrafik, på en höjd 1,5 meter över mark. Beräkningarna har gjorts för enskilda mottagarpunkter vid fasad. De beräknade ljudnivåerna vid fasad avser frifältsvärden, d v s utan inverkan av ljudreflex från den egna fasaden. I bilagorna 1 - 4 redovisas ekvivalent- respektive maximal ljudnivå för år 2025 och år 2045.

- I bilaga 1 redovisas en ljudutbredningskarta för dygnsekvivalent ljudnivå från väg år 2025
- I bilaga 2 redovisas en ljudutbredningskarta för maximal ljudnivå från vägtrafik år 2025.
- I bilaga 3 redovisas en ljudutbredningskarta för dygnsekvivalent ljudnivå från väg år 2045
- I bilaga 4 redovisas en ljudutbredningskarta för maximal ljudnivå från vägtrafik år 2045.

Slutsats

Beräkningarna visar att riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå på 60 dBA uppfylls vid fasad. Detta innebär att inga delar av byggnaden klassas som bullerutsatta enligt gällande riktlinjer.


För uteplatsen uppfylls riktvärdena på 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, under förutsättning att uteplatsen anläggs på byggnadens baksida.

Bilaga 2 och 4 visar att de maximala ljudnivåerna vid byggnaden är relativt höga. På större delen av den norra fasaden uppgår ljudnivån till 82 dBA, vilket innebär att särskild hänsyn måste tas vid utformning av väggar och fönster för att uppfylla Boverkets byggregler (BBR) gällande trafikbuller inomhus.

Den befintliga fasaden består av stora fönsterpartier med enkelglas i en enklare träkonstruktion, vilket ger begränsad ljuddämpning. För att förbättra ljudisoleringen bör fasaden byggas upp med en mer robust träkonstruktion som uppnår en ljudreduktion motsvarande minst Rw 44 dB.
En lämplig lösning är att bygga en fristående regelstomme med 95 mm reglar, placerade med minst 10 mm luftspalt från den befintliga ytterväggen. Luftspalten bör fyllas med

minst 70 mm mineralull, och konstruktionen avslutas invändigt med två lager 13 mm gipsskivor.

För fönsterpartierna rekommenderas en tilläggsruta av minst 6 mm lamellglas, monterad med ett mellanrum på cirka 100 mm från det befintliga fönstret. Alternativt kan ett fönsterrum anordnas, liknande det som finns i den nordöstra delen av huset, med motsvarande uppbyggnad för att uppnå tillräcklig ljuddämpning.



Kund: Ann-Charlotte Fredland
Projekt: BU Arild Flundrarp 1:22
Projekt Nr: 20250803
Utskriftdatum: 2025-08-21

INTEGRERAD AKUSTIK
Rådgivning & Kontrollmätning

Bilaga 1. Ekvivalent ljudnivå år 2025

Spridningskartan är beräknad 1,5 m över mark
med en reflektion

Ljudnivå vid fasad är frifältsvärde med tre reflektioner.

Handläggare: Fredrik Johansson
Beräkningsdatum: 2025-08-14
Beräknat i SoundPLAN 9.1, Version 2025-08-20
Beräkningsmetod Nord2000

Symboler

- Väg
- Fasadnivå
- Nybyggnad
- Befintlig byggnad
- Uteplats


Ljudnivå LAeq24
i dB(A)

<	45
45 -	50
50 -	55
55 -	60
60 -	65
65 -	70
70 -	75
>=	75

N

Skala 1:270

0 2,5 5 10 15 20



Kund: Ann-Charlotte Fredland
Projekt: BU Arild Flundrarp 1:22
Projekt Nr: 20250803
Utskriftdatum: 2025-08-21

INTEGRERAD AKUSTIK
Rådgivning & Kontrollmätning

Bilaga 2. Maxiamal ljudnivå år 2025

Spridningskartan är beräknad 1,5 m över mark
med en reflektion

Ljudnivå vid fasad är frifältsvärde med tre reflektioner.

Handläggare: Fredrik Johansson
Beräkningsdatum: 2025-08-14
Beräknat i SoundPLAN 9.1, Version 2025-08-20
Beräkningsmetod Nord2000

Symboler

- Väg
- Fasadnivå
- Nybyggnad
- Befintlig byggnad
- Uteplats

Ljudnivå Lmax, road


i dB(A)

<	60
60 -	65
65 -	70
70 -	75
75 -	80
80 -	85
85 -	90
>=	90

N

Skala 1:270

0 2,5 5 10 15 20



Kund: Ann-Charlotte Fredland
Projekt: BU Arild Flundrarp 1:22
Projekt Nr: 20250803
Utskriftdatum: 2025-08-21

INTEGRERAD AKUSTIK
Rådgivning & Kontrollmätning

Bilaga 3. Ekvivalent ljudnivå år 2045

Spridningskartan är beräknad 1,5 m över mark
med en reflektion

Ljudnivå vid fasad är frifältsvärde med tre reflektioner.

Handläggare: Fredrik Johansson
Beräkningsdatum: 2025-08-14
Beräknat i SoundPLAN 9.1, Version 2025-08-20
Beräkningsmetod Nord2000

Symboler

- Väg
- Fasadnivå
- Nybyggnad
- Befintlig byggnad
- Uteplats


Ljudnivå LAeq24
i dB(A)

< 45	
45 - 50	
50 - 55	
55 - 60	
60 - 65	
65 - 70	
70 - 75	
>= 75	

N

Skala 1:270

0 2,5 5 10 15 20



Kund: Ann-Charlotte Fredland
Projekt: BU Arild Flundrarp 1:22
Projekt Nr: 20250803
Utskriftdatum: 2025-08-21

INTEGRERAD AKUSTIK
Rådgivning & Kontrollmätning

Bilaga 4. Maxiamal ljudnivå år 2045

Spridningskartan är beräknad 1,5 m över mark
med en reflektion

Ljudnivå vid fasad är frifältsvärde med tre reflektioner.

Handläggare: Fredrik Johansson
Beräkningsdatum: 2025-08-14
Beräknat i SoundPLAN 9.1, Version 2025-08-20
Beräkningsmetod Nord2000

Symboler

- Väg
- Fasadnivå
- Nybyggnad
- Befintlig byggnad
- Uteplats

Ljudnivå Lmax, road
i dB(A)

<	60
60 -	65
65 -	70
70 -	75
75 -	80
80 -	85
85 -	90
>=	90

N

Skala 1:270

0 2,5 5 10 15 20

8
Antagande av riktlinje och handlingsplan för arbete mot välfärdsbrott
KS/2025/1003

Antagande av riktlinje och handlingsplan för arbete mot välfärdsbrott

Sammanfattning av ärendet
Säkerhet och beredskap på kommunikationsavdelningen har tagit fram en riktlinje och en handlingsplan för arbetet mot välfärdsbrott. Syftet är att skapa en gemensam struktur för att förebygga, försvåra och förhindra att offentliga medel används felaktigt eller på oriktiga grunder. Arbetet utgår från att risk för välfärdsbrott kan förekomma i flera delar av kommunens verksamhet, bland annat vid utbetalningar, bidrag, upphandling, inköp, avtal samt myndighetsutövning.

Riktlinjen anger övergripande inriktning och principer för arbetet, medan handlingsplanen beskriver hur arbetet ska bedrivas och utvecklas över tid. Arbetet ska vara långsiktigt, systematiskt och integrerat i ordinarie styrning, uppföljning och intern kontroll. Förvaltningar och verksamheter ansvarar för att, utifrån sina förutsättningar, identifiera risker och vidta relevanta åtgärder inom ramen för sitt uppdrag.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna riktlinjen och handlingsplanen samt ge i uppdrag att påbörja arbetet i enlighet med dessa.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, riktlinje för arbete mot välfärdsbrott den 6 mars 2026,
Kommunledningskontoret, handlingsplan för arbete mot välfärdsbrott den 6 mars 2026.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att anta riktlinjen för arbete mot välfärdsbrott med tillhörande handlingsplan,

att ge kommunledningskontorets säkerhet och beredskapsenhet i uppdrag att påbörja och samordna arbetet mot välfärdsbrott i enlighet med riktlinjen och handlingsplanen.

Herman Crispin
Kommunchef

Torbjörn Lindelöf
Säkerhetssamordnare

STRATEGI
PROGRAM
PLAN
POLICY
RIKTLINJER
REGLER

Brottsförebyggande

Välfärdsbrott

HÖGANÄS KOMMUN

Fastställt av:
Datum:
Diarienummer:
Reviderad: 2025-11-05
Version: 1.0
För revidering ansvarar: Säkerhetsansvarig
Dokumentet gäller för:
Dokumentet gäller till och med:
Informationsklassning: Öppen

Inledning

Välfärdsbrottslighet utgör ett allvarligt hot mot samhällets resurser, rättssäkerheten och förtroendet för välfärdssystemet. Den kan ta sig uttryck i felaktiga utbetalningar, otillbörlig användning av offentliga medel, falska identiteter eller organiserad brottslighet.

Välfärdsbrottslighet är ett angrepp på samhällets gemensamma skyddsnät och drabbar framför allt de personer som har störst behov av stöd, såsom barn, äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjukdom som hindrar dem från att arbeta. De som utnyttjar välfärdssystemet på felaktigt sätt tömmer inte bara systemet på resurser, utan underminerar även förtroendet för samhällets institutioner.

Höganäs kommun ska aktivt verka för ett rättssäkert, proportionerligt och likformigt arbete mot välfärdsbrott. För att möta dessa utmaningar krävs en gemensam riktlinje med samverkan, systematiska insatser och tydliga rutiner så att kommunens pengar används på rätt sätt.

Arbetet ska vara långsiktigt, förebyggande och transparent, med kontinuerlig uppföljning och utveckling av åtgärder. Genom att stärka förmågan att identifiera risker och agera tidigt skyddas välfärdens resurser och allmänhetens förtroende upprätthålls.

Det finns risk för välfärdsbrottslighet i alla delar där det finns pengaflöden och utbetalningar, men även där det finns olika former av myndighetsutövning som till exempel tillstånd, tillsyn eller intyg. Därför krävs det fokus på att förebygga, försvåra och förhindra denna typ av brottslighet inom kommunens verksamheter.

Definitioner och omfattning

Sveriges Kommuner och Regioners definition av välfärdsbrottslighet: "Välfärdsbrottslighet är när en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning." Denna definition belyser att välfärdsbrottslighet inte enbart inbegriper bidragsbrott begångna av enskilda individer utan även omfattar köp av varor, tjänster och entreprenader, stöd till civilsamhället i form av olika bidrag samt felaktigt utnyttjande av allmännyttiga tjänster såsom hyresrätter. Sveriges Kommuner och Regioners definition nämner inte explicit andra juridiska personer som kan nyttja kommunala medel – exempelvis föreningar – men dessa inkluderas i handlingsplanen eftersom de är en extern aktör.

Begreppet välfärdsbrottslighet kan ses som ett paraplybegrepp som omfattar olika typer av brottslighet. Vanliga typer av välfärdsbrott är:

- Manipulation av beslutsprocessen, med felaktiga grunder för ersättning eller avtal
- Försvårad myndighetsutövning
- Bristfällig leverans, det vill säga felaktiga volymer eller felaktig kvalitet
- Andra lagbrott

Arbetet omfattar hela kommunkoncernen, det vill säga samtliga förvaltningar och bolag. Vissa kommunala verksamheter är mer utsatta än andra när det gäller välfärdsbrott och ekonomisk brottslighet.

Förebygga

Kunskapshöjande insatser, löpande information och utbildningar för medarbetare och allmänhet är centrala i det förebyggande arbetet mot välfärdsbrott. Dessa insatser ska bidra till ökad medvetenhet om brottens konsekvenser och hur de kan förebyggas och hanteras.

För att förbättra innehåll och åtgärder ska det finnas säkra och tillgängliga kanaler för att samla in synpunkter och erfarenheter från både medarbetare och allmänhet. Regelbundna riskbedömningar ska integreras i det ordinarie arbetet med intern kontroll, i syfte att identifiera riskområden och åtgärda sårbarheter i rutiner och system kopplade till välfärdsbrott.

Försvåra

Handlar om att stärka organisationens förmåga att försvåra välfärdsbrott genom robusta system, tydliga rutiner och automatiserade kontroller. Organisationen ska ha kontroll över arbetsprocesser och ekonomiska flöden för att snabbt kunna förebygga, upptäcka och åtgärda felaktigheter.

Dualitetsprincipen ska finnas kvar (minst två personer ska vara involverade i hanteringen av ekonomiska transaktioner) och ska tillämpas vid alla ekonomiska transaktioner med externa parter för att säkerställa kontroll och ansvarsfördelning. Teknologiska lösningar och funktioner i befintliga system ska användas i så stor utsträckning som möjligt för att automatisera kontroller, genomföra analyser och övervaka transaktioner i syfte att identifiera väsentliga fel eller avvikelser.

Förhindra

Vid inträffade incidenter ska utredning göras skyndsamt för att klarlägga sakförhållanden och bakomliggande orsaker. Resultatet av utredningen ska ligga till grund för vidare hantering och åtgärder som förhindrar upprepning.

För att upptäcka och stoppa brottsligheten och skydda våra gemensamma resurser är samarbete med andra organisationer och myndigheter viktigt.

Arbetet mot välfärdsbrott ska omfatta hela kommunkoncernen och utgå från att risk förekommer i alla delar där kommunen hanterar ekonomiska flöden, bidrag, upphandling, inköp och avtal samt vid myndighetsutövning såsom tillstånd, tillsyn och intyg.

Arbetet ska bedrivas genom en kombination av tydliga arbetssätt, kontroller och uppföljning samt genom ett aktivt arbete med riskkultur. Det innebär att chefer, medarbetare och förtroendevalda har kunskap om risker, uppmärksammar avvikelser och agerar vid misstanke om oegentligheter.

Riktlinjen utgår från övergripande riskområden. Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt för att respektive verksamhet, inom ramen för sitt ansvar, ska kunna identifiera sina specifika risker och vidta relevanta åtgärder i ordinarie styrning och internkontroll.

no

Handlingsplan för välfärdsbrottslighet

Inledning

Handlingsplanen utgår från ”*Riktlinje* för *välfärdsbrott* ”och syftar till att motverka välfärdsbrottslighet genom samverkan, ett systematiskt och förebyggande, försvårande och förhindrande arbetssätt. Arbetet ska bygga på goda exempel och erfarenheter, med fokus på smarta arbetssätt, automatiserade rutiner och kontroller.

Arbetet mot välfärdsbrott ska bedrivas strukturerat och långsiktigt. För att möjliggöra detta pekar handlingsplanen ut övergripande riskområden där kommunen bedömer att risken för välfärdsbrott är särskilt relevant, exempelvis vid utbetalningar, upphandling, inköp, avtal och bidrag.

De övergripande riskområdena ska användas som stöd för förvaltningar och verksamheter i deras arbete med riskanalys, prioritering och åtgärder. Verksamheterna ansvarar för att identifiera risker på rätt nivå och omsätta dessa i konkreta åtgärder inom befintliga arbetssätt och processer.

Arbetet ska följas upp och utvecklas över tid. Erfarenheter, iakttagelser och förändrade riskbilder ska tas om hand och bidra till justering av arbetssätt och åtgärder.

Ansvar

BRÅ beredningsgrupp ansvarar för framtagande och genomförande av handlingsplanen samt för uppföljning av effektmålen under ledning av säkerhetsansvarig.

Gruppen har möjlighet att knyta till sig medarbetare, vid behov, från berörda förvaltningar för att bland annat ta fram och följa upp effektmål samt återrapportera till BRÅ beredningsgrupp och berörda verksamheter.

Insatserna ska integreras i ordinarie verksamhet, där utbildning, intern kontroll, riskanalys, automatiska kontroller, analys och visselblåsarfunktioner för välfärdsbrott ingår som naturliga delar.

Här är några av de generellt mest utsatta områdena

Socialtjänsten

- Ekonomiskt bistånd: Utbetalningar av ekonomiskt bistånd är ofta mål för bedrägerier, där individer kan lämna falska uppgifter för att få bidrag de inte är berättigade till.
- Personlig assistans: Bedrägerier inom personlig assistans kan involvera falska ansökningar eller överdrivna behov för att få högre ersättningar.

Bostadsförmedling

- Bostadsbidrag: Falska ansökningar om bostadsbidrag eller manipulation av inkomstuppgifter för att kvalificera sig för bidrag är vanliga problem.
- Otillåten andrahandsuthyrning: Bostäder som hyrs ut i andra hand utan tillstånd kan leda till både ekonomiska förluster och sociala problem.

Utbildningssektorn

- Skolbidrag: Falska uppgifter om elevantal eller närvaro kan användas för att få högre skolbidrag.
- Vuxenutbildning: Bedrägerier kan förekomma inom vuxenutbildning, där individer anmäler sig till kurser för att få studiebidrag utan att faktiskt delta.

Samhällsbyggnadsförvaltning

- Bygglov och tillstånd: Falska ansökningar om bygglov eller manipulation av byggnadsdokumentation för att undvika avgifter eller få tillstånd snabbare.
- Miljöbrott: Företag kan bryta mot miljölagar och regler för att spara pengar, vilket kan leda till både ekonomiska och miljömässiga skador.

Kultur- och fritidsverksamhet

- Bidragsfusk: Föreningar och organisationer kan lämna falska uppgifter för att få kultur- och fritidsbidrag.
- Evenemangsfusk: Falska evenemang eller överdrivna kostnader för evenemang kan användas för att få högre bidrag

Förebygga

Kunskapshöjande insatser, löpande information och utbildningar för medarbetare och allmänhet är centrala i det förebyggande arbetet mot välfärdsbrott.

Åtgärd	Samordnare	Delansvarig	Årtal
Ta fram kompetenshöjande insatser för berörda verksamheter i arbetet mot välfärdsbrott tillsammans med externa aktörer	Säkerhetssamordnare		2026
Genomföra löpande kunskapshöjande aktiviteter	Säkerhetssamordnare		2026

kring otillåten påverkan och hur kommunen motverkar den			
Genomföra verksamhetsanpassade kunskapshöjande aktiviteter kring välfärdsbrott	Säkerhetssamordnare		2026
Skapa intern kunskapsbank och stärkta interna nätverk i arbetet mot välfärdsbrott och otillåten påverkan	Säkerhetssamordnare		2026
Indikatorer:			
Enkät till nyckelfunktioner som upplever att de har tillräcklig information och stöd för att bedriva effektivt arbete mot välfärdsbrott			
Mått på hur många som gått utbildning			
Mått på antal kunskapshöjande aktiviteter			

Försvåra

Handlar om att stärka organisationens förmåga att försvåra välfärdsbrott genom robusta system, tydliga rutiner och automatiserade kontroller.

Åtgärd	Samordnare	Delansvarig	Årtal
Förbättra intern förvaltnings- och bolagssamverkan inom gemensamma problemområden	Säkerhetssamordnare		
Utöka inhämtning av kunskap och information från externa samarbetspartners för att förbättra kommunens lägesbild och kunskapsnivå	Säkerhetssamordnare		
Utveckla beräkningen av den ekonomiska omfattningen av felaktiga utbetalningar			
Samverka med externa samarbetspartners för att stärka kommunens arbete mot otillåten påverkan	Säkerhetssamordnare		
Indikatorer:			
Felaktigt utbetalda ersättningar, mätt i såväl antal felaktiga utbetalningar som felaktigt utbetalt belopp			
Antal polisanmälningar			
Antal lämnade underrättelser och anmälningar till andra myndigheter			
Deltagande i samverkansforum mot otillåten påverkan			

Förhindra

Vid inträffade incidenter ska utredning göras skyndsamt för att klarlägga sakförhållanden och bakomliggande orsaker.

Åtgärd	Samordnare	Delansvarig	Årtal
Använda visselblåsningsfunktionen för allmänheten vid misstänkt välfärdsbrottslighet	Säkerhetssamordnare		
Tydliggöra och vid behov skärpa konsekvenser vid bristande efterlevnad inom avtal, kontrakt och överenskommelser, exempelvis möjligheterna till uppsägning och vitesföreläggande			
Utveckla avtalsförfarande och upphandlingar av system för att motverka att oseriösa aktörer ges tillgång till marknaden			
Utveckla bakgrundskontroll av individer och företrädare för bolag och föreningar inför exempelvis avtalstecknande, utbetalningar, anställning och konsultverksamhet			
Se över och utveckla internkontrollarbetet för att förebygga välfärdsbrott och otillåten påverkan			
Ta fram en kontrollfunktion för föreningsbidrag			
Indikatorer:			
Antal genomförda uppföljningar med/utan anmärkningar			
Utfärdade viten			
Antalet avtal som hävs med anledning av brister			
Välfärdsbrott är inkluderat i nämnders och bolags riskanalyser			

Kartläggning

Vilka förebyggande insatser har vi idag för att identifiera, informera och agera utifrån våra riskområden.

- Hur är vår riskkultur, vilken kunskap har vi, hur agerar vi?
- Hur upptäcker vi och hanterar om det uppstår verksamheter som utvecklar ”tystnadskultur”?
- Hur kan vi vara ”serviceminded” kombinerat med att kunna kontrollera när det behövs?
- Gör vi riskanalyser avseende välfärdsbrott för varje verksamhetsområde vid internkontrollarbetet?
- Har vi kunskap och information om vad välfärdsbrott är och hur vi kan motverka det?
- Har vi tillräckliga resurser för att kunna jobba förebyggande?
- Finns det en kultur där ”problem” är inget vi talar om? Vågar vi inte ifrågasätta?
- När är det ok och när blir det problem när vi ”ser mellan fingrarna bara denna gång”?
- Hur säkerställer vi att arbetet med att motverka välfärdsbrott inte blir en extra belastning för verksamheten, vilket riskerar att det inte blir gjort/prioriterat?
- Finns det tydligt kommunicerade konsekvenser från kommunen om du är oseriös?
- Hur kommunicerar vi konsekvenser om utbetalda bidrag till föreningar, organisationer och företag inte används på avsett sätt?

Vilka försvårande åtgärder har vi i våra system, rutiner och automatiserade kontroller idag för områden där risker föreligger.

Finns det systematisk utbildning och kunskap om våra egna rutiner. (etik, värdegrund, jäv och mutor)?

- Hur ser våra regelverk och rutiner ut för att förebygga fusk och bedrägerier vid ansökan om olika bidrag?
- Behöver vi fördela ansvar i större utsträckning, ”två i förening” farfarsprincipen, så att enskilda tjänstepersoner blir mindre sårbara för påtryckning?
- Hur vet vi om någon av våra anställda kan vara utsatta för påverkan, eller har en relation med någon som är oseriös?
- Hur ser våra rutiner ut om någon av våra anställda utsätts för hot, påverkan eller våld?
- Hur säkerställer vi att vi använder de befintliga möjligheter till automatiserade kontroller som finns i våra system?

Vilka förhindrande insatser har vi för att kunna upptäcka och stoppa välfärdsbrott?

- Hur kan vi se vilka kontroller vi har idag och vilka effekter det ger?
- Var finns kontroller idag, och hur följer vi upp resultatet av kontroller?
- Hur gör vi uppföljning av avtal och fakturor avseende att man håller sig till avtalade villkor, pris och att leverans har skett i enlighet med avtal och mottagits av verksamheten?
- Hur gör vi för att upptäcka felaktiga fakturor och dubbla fakturor?
- Hur gör vi för att ha tillräckliga skydd mot ”Vänskapskorruption”/ ”otillåten påverkan”?
- Hur följer vi upp vem som står bakom en verksamhet, vem som är verklig huvudman, och om det finns eventuella kriminella eller oseriösa aktörer?
- Hur följer vi upp om en avtalspart byter ägare och/eller styrelse, eller verksamhetsutövare/personal som kanske är oseriösa?
- Hur följer vi upp om det kan finnas oseriösa underleverantörer till våra avtalspartner.
- Hur följer vi upp att de bidrag vi ger används på avsett sätt?
- Hur hanterar vi en känd eller upparbetad personlig kontakt med avtalspart som kanske gör det svårt att ”ifrågasätta” eller göra en kontroll?
- Hur säkerställer vi att vi inte har felaktiga utbetalningar pga. gamla rutiner och bristande kontroll?

9
Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus
KS/2025/934

Svar på motion från Centerpartiet avseende Allaktivitetshus

Sammanfattning av ärendet
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C) inkom den 6 oktober 2025 med en motion gällande ett Allaktivitetshus i Höganäs. Motionärerna yrkar:

- att förutsättningarna för ett Allaktivitetshus utreds omgående samt,
- att ett projekt, som kan utvärderas efter fem år, initieras för att skapa en gemensam, trygg mötesplats där ungdomar och äldre kan mötas.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2025, § 256, att remittera motionen till kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande. Dessa har nu inkommit med ett svar på motionen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, yttrande den 15 januari 2025,
Kommunstyrelsen, beslut den 2 december 2025, § 256,
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C), motion den 6 oktober 2025.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att bifalla motionens första yrkande,

att avslå motionens andra yrkande,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun,

att kommunstyrelsen inom utredningen ska bereda möjlighet för utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet och yttra sig över förslaget,

att det i utredningen ska presenteras syfte, målgrupp, placering och finansiering,

att utredningen ska vara färdigställd så det är möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet senast november 2026.

Kommunstyrelsen beslutar – under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan

att uppdra åt kommunledningskontoret att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun,

att kommunledningskontoret inom utredningen ska bereda möjlighet för kultur- och fritidsförvaltning, utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet.

Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus

Sammanfattning av ärendet

Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C) inkom den 6 oktober 2025 med en motion gällande ett Allaktivitetshus i Höganäs. Motionärerna yrkar:

- att förutsättningarna för ett Allaktivitetshus utreds omgående samt,
- att ett projekt, som kan utvärderas efter fem år, initieras för att skapa en gemensam, trygg mötesplats där ungdomar och äldre kan mötas.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2025, § 256, att remittera motionen till kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, beslut den 2 december 2025, § 256,

Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C), motion den 6 oktober 2025.

Yttrande

Centerpartiets motion beskriver ett behov av en trygg och generationsöverskridande mötesplats där både unga och äldre kan mötas, ta del av aktiviteter och skapa sociala nätverk. Kommunledningskontoret anser att motionen ligger i linje med kommunens mål om ökad social hållbarhet, trygghet och förebyggande arbete. Förslaget att därmed att det första yrkandet, om att utreda förutsättningarna för ett Allaktivitetshus, bifalles. Det andra yrkandet, om att initiera ett projekt med utvärdering om fem år, föreslås inte bifallas eftersom förslag på eventuell projektform och upplägg för utvärdering bör ingå som en del av den kommande utredningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslår besluta

att bifalla motionens första yrkande,

att avslå motionens andra yrkande,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun,

Höganäs kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.hoganas.se

att kommunstyrelsen inom utredningen ska bereda möjlighet för utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet och yttra sig över förslaget,

att det i utredningen ska presenteras syfte, målgrupp, placering och finansering,

att utredningen ska vara färdigsställd så det är möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet senast november 2026.

Herman Crespin
Kommunchef

Maria Rörström
Utvecklingschef

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

Utbildningsnämnden

2026-02-05

Närvarande

Beslutande ledamöter	Pia Möller (M) (ordförande) Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) (vice ordförande) Carola Persson (S) (2:e vice ordförande) Mona Björkman Narheim (M) Lars-Gunnar Jönsson (MP) Leif Löwegren (SD) Mikael Bendz (L) Alexander Malmqvist (S) Charlotte Lewenhaupt (M) ersätter Pehr Frykman (C) Elisabeth Eriksson (M) ersätter Bo Caperman (M) Magnus Hansson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Barbara Struglics Bogs (KD) Christian Bylin (SD) Magnus Wiberg (L) Lene Pedersen (S)
Övriga närvarande	Mikael Dahlberg (Utbildningschef) Elisabeth Bonakdar Hashemi (Nämndsekreterare)
Sammanträdestid	Kl 17:00-18:30
Paragrafer	§5

Justering

Utsedd att justera	Carola Persson (S) Digitalt

Underskrifter

Sekreterare	Elisabeth Bonakdar Hashemi
Ordförande(n)	Pia Möller (M)
Justerare	Carola Persson (S)
Protokollet justerades	2026-02-12
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-02-13

Page 196 of 572

UN/2025/132

§ 5
Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus

Sammanfattning av ärendet
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C) inkom den 6 oktober 2025 med en motion gällande ett Allaktivitetshus i Höganäs. Motionärerna yrkar:

• att förutsättningarna för ett Allaktivitetshus utreds omgående samt,
• att ett projekt, som kan utvärderas efter fem år, initieras för att skapa en gemensam, trygg mötesplats där ungdomar och äldre kan mötas.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2025, § 256, att remittera motionen till kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2026
Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus(259145) (0)
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut
Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden besluta *att* ställa sig bakom kommunledningskontorets yttrande, ”Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus”, inklusive kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom kommunledningskontorets yttrande, ”Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus”, inklusive kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-03-09

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

KS Kultur- och fritidsutskott

2026-01-26

Närvarande

Beslutande ledamöter	Anneli Söderhjelm (M) (ordförande) Pia Lidwall (KD) (vice ordförande) Reinhold Knutsson (S) Louise Stjernquist (L) Göran Bengtsson (M) ersätter Margareta Widell (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Gustaf Wingårdh (M) Robert Dethorey (L)
Sammanträdestid	Kl 16:00-18:00
Paragrafer	§5

Justering

Utsedd att justera	Reinhold Knutsson (S) Digital signering

Underskrifter

Sekreterare	Emma Nilsson
Ordförande(n)	Anneli Söderhjelm (M)
Justerare	Reinhold Knutsson (S)
Protokollet justerades	2026-01-26
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-01-27

KS/2026/31

§ 5
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande på inkommen motion från Centerpartiet avseende Allaktivitetshus

Beslutsunderlag
Kultur- och fritifsförvaltningens svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus

Beslut
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att bifalla motionens första yrkande,

att avslå motionens andra yrkande,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun,

att kommunstyrelsen inom utredningen ska bereda möjlighet för utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet och yttra sig över förslaget,

att det i utredningen ska presenteras syfte, målgrupp, placering och finansering,

att utredningen ska vara färdigsställd så det är möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet senast november 2026.

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-03-02

Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus

Sammanfattning av ärendet
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C) inkom den 6 oktober 2025 med en motion gällande ett Allaktivitetshus i Höganäs. Motionärerna yrkar:

- att förutsättningarna för ett Allaktivitetshus utreds omgående samt,
- att ett projekt, som kan utvärderas efter fem år, initieras för att skapa en gemensam, trygg mötesplats där ungdomar och äldre kan mötas.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2025, § 256, att remittera motionen till kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 2 december 2025, § 256,
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C), motion den 6 oktober 2025.

Yttrande
Centerpartiets motion beskriver ett behov av en trygg och generationsöverskridande mötesplats där både unga och äldre kan mötas, ta del av aktiviteter och skapa sociala nätverk. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att motionen ligger i linje med kommunens mål om ökad social hållbarhet, trygghet och förebyggande arbete. Förslaget att därmed att det första yrkandet, om att utreda förutsättningarna för ett Allaktivitetshus, bifalles. Det andra yrkandet, om att initiera ett projekt med utvärdering om fem år, föreslås inte bifallas eftersom förslag på eventuell projektform och upplägg för utvärdering bör ingå som en del av den kommande utredningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att bifalla motionens första yrkande,

att avslå motionens andra yrkande,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun,

att kommunstyrelsen inom utredningen ska bereda möjlighet för utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet och yttra sig över förslaget,

att det i utredningen ska presenteras syfte, målgrupp, placering och finansering,

att utredningen ska vara färdigsställd så det är möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet senast november 2026.

Angelica Andersson Fihn
Förvaltningschef

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll
Socialnämnden

2026-02-04

Närvarande

Beslutande ledamöter	Marie Tidedal (M) (ordförande) Maria Jönsson (MP) (vice ordförande) Annette Rietz (M) Thomas Nilsson (KD) Robert Jonhag (SD) Mikael Stjernquist (L) Emelie Paulsson (L) Marie Edwinson Månsson (M) Anna Paulsson (S) ersätter Peter Graff (S) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Gunilla Tengvall (M) Stina Leire (M) Anna Hedbrant (C) Inga-Maj Hult (KD) Lars Metsäketo (SD) Robert Dethorey (L) Anna Robarth (S)
Övriga närvarande	Viweca Thoresson (socialchef) Jessica Larsson (controller) Josefine Skantz (nämndsekreterare) Alexandra Johnsson (utvecklingsstrateg)
Sammanträdestid	Kl 15:00-18:00
Paragrafer	§4

Justering

Utsedd att justera	Thomas Nilsson (KD) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Josefine Skantz
Ordförande(n)	Marie Tidedal (M)
Justerare	Thomas Nilsson (KD)
Protokollet justerades	2026-02-05
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-02-06

SN/2025/148

§ 4
Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus

Sammanfattning av ärendet
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C) inkom den 6 oktober 2025 med en motion gällande ett Allaktivitetshus i Höganäs. Motionärerna yrkar:

• att förutsättningarna för ett Allaktivitetshus utreds omgående samt,
• att ett projekt, som kan utvärderas efter fem år, initieras för att skapa en gemensam, trygg mötesplats där ungdomar och äldre kan mötas.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2025, § 256, att remittera motionen till kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.

Förslaget är att Socialnämnden ställer sig bakom yttrande av Kommunledningskontoret som anser att motionen ligger i linje med kommunens mål om ökad social hållbarhet, trygghet och förebyggande arbete. Förslaget att därmed att det första yrkandet, om att utreda förutsättningarna för ett Allaktivitetshus, bifalles. Det andra yrkandet, om att initiera ett projekt med utvärdering om fem år, föreslås inte bifallas eftersom förslag på eventuell projektform och upplägg för utvärdering bör ingå som en del av den kommande utredningen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus (259145) den 22 januari 2026,

Kommunledningskontoret, yttrande svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus(259145) den 22 januari 2026,

Kommunstyrelsen, beslut den 2 december 2025, § 256,

Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C), motion den 6 oktober 2025.

Förslag till beslut
Ordförande Marie Tidedal (M) föreslår socialnämnden besluta *att* ställa sig bakom kommunledningskontorets yttrande, "Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus(259145)".

Beslutsgång
Ordförande Marie Tidedal (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att socialnämnden beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Socialnämnden beslutar

att ställa sig bakom kommunledningskontorets yttrande, "Svar på motion från Centerpartiet avseende allaktivitetshus(259145)"

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-03-02

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

Kommunstyrelsen

2025-12-02

Närvarande

Beslutande ledamöter	Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Sandra Kovács (M) Nils Hyllienmark (M) Eva Hemström (C) Pia Lidwall (KD) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Reinhold Knutsson (S) Leif Löwegren (SD) Robert Jonhag (SD) Louise Stjernquist (L) Göran Bengtsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande) Anneli Söderhjelm (M) ersätter Lars Linderot (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Gustaf Wingårdh (M) Göran Lock (MP) Fredrik Eljin (KD) Ronnie Larsson (S) Johan Westrell (SD) Ros-Mari Paulsson (L) Robert Dethorey (L)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Herman Crespin (kommunchef) Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Sammanträdestid	Kl 15:00-16:30
Paragrafer	§256

Justering

Utsedd att justera	Leif Löwegren (SD) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Peter Schölander (M) §§244-253 Johan Ingvarson (MP) §§254-261
Justerare	Leif Löwegren (SD)
Protokollet justerades	2025-12-09
Protokollet anslogs på	

kommunens anslagstavla 2025-12-10

KS/2025/934

§ 256
Inkommen motion från Centerpartiet avseende Allaktivitetshus

Sammanfattning av ärendet
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C) inkom den 6 oktober 2025 med en motion gällande ett Allaktivitetshus – en trygg och generationsöverskridande mötesplats för både yngre och äldre personer. Motionärerna yrkar:

- att förutsättningarna för ett Allaktivitetshus utreds omgående samt,
- att ett projekt, som kan utvärderas efter fem år, initieras för att skapa en gemensam, trygg mötesplats där ungdomar och äldre kan mötas.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 oktober 2025, § 139, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 18 november 2025, § 129,
Kommunfullmäktige beslut den 23 oktober 2025, § 139,
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C), motion den 6 oktober 2025.

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta *att* remittera inkommen motion till kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att remittera inkommen motion till kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen (kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen)
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-01-05

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

Kommunfullmäktige

2025-10-23

Närvarande

Beslutande ledamöter	Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Wivi-Anne Broberg (S) (2:e vice ordförande) Peter Schölander (M) Pia Möller (M) Sandra Kovács (M) Lars Linderot (M) Bo Caperman (M) Boel Olsson Litström (M) Gustaf Wingårdh (M) Nils Hyllienmark (M) Fredrik Walderyd (M) Margareta Widell (M) Olof Suneson (M) Johan Fischer (M) Gertrud Greén (C) Pia Lidwall (KD) Fredrik Eljin (KD) Johan Ingvarson (MP) Göran Lock (MP) Lennart Nilsson (S) Reinhold Knutsson (S) Peter Graff (S) Heléne Nyholm (S) Alexander Malmqvist (S) Gary Paulsson (S) Ros-Mari Paulsson (L) Mikael Bendz (L) Håkan Balcker (L) Lars Metsäketo (SD) Johan Westrell (SD) Ingemar Idegård (SD) Dylan Zohar (SD) Tal Henieksson Zohar (SD) Emma Wennerholm (V) Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) ersätter Marie Tidedal (M) Kim Johansson (M) ersätter Charlotte Lewenhaupt (M) Karin Bagger (MP) ersätter Maria Jönsson (MP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) ersätter Carola Persson (S) Magnus Wiberg (L) ersätter Louise Stjernquist (L)
Ej tjänstgörande ersättare	Roger Andersson (M) Anneli Söderhjelm (M) Thomas Delerud (M) Eva Hemström (C) Anna Hedbrant (C) Barbara Struglics Bogs (KD) Elisabeth Berg (KD) Fredrik Joneman (MP) Ronnie Larsson (S)

	Inger Nilsson (V) Gunilla Fruerlund (V)
Övriga närvarande	Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Sammanträdestid	Kl 18:30-19:30
Paragrafer	§139

Justering

Utsedd att justera	Gustaf Wingårdh (M) med Boel Olsson Litström (M) som ersättare Alexander Malmqvist (S) med Gary Paulsson (S) som ersättare Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Lundqvist
Ordförande(n)	Péter Kovács (M)
Justerare	Gustaf Wingårdh (M) med Boel Olsson Litström (M) som ersättare Alexander Malmqvist (S) med Gary Paulsson (S) som ersättare
Protokollet justerades	2025-11-04
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2025-11-05

KS/2025/934

§ 139
Inkommen motion från Centerpartiet avseende Allaktivitetshus

Sammanfattning av ärendet
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C) inkom den 6 oktober 2025 med en motion gällande ett allaktivitetshus – en trygg och generationsöverskridande mötesplats för både yngre och äldre personer. Motionärerna yrkar:

- att förutsättningarna för ett Allaktivitetshus utreds omgående samt,
- att ett projekt, som kan utvärderas efter fem år, initieras för att skapa en gemensam, trygg mötesplats där ungdomar och äldre kan mötas.

Beslutsunderlag
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C), motion den 6 oktober 2025.

Förslag till beslut
Ordförande Péter Kovács (M) föreslår kommunfullmäktige besluta *att* remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång
Ordförande Péter Kovács (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2025-12-01

Motion Kommunfullmäktige Höganäs

En trygg, generationsöverskridande mötesplats till nytta för både yngre och äldre

Unga som äldre kan leva med en upplevd otrygghet och ensamhet som påverkar deras liv. Det saknas stabila kontakter som kan vara ett stöd både i det praktiskt lilla och det stora känslomässiga. Ungdomar kan sakna äldre släktingar att samtala med och skaffa sig förebilder hos. De äldre, där gruppen 80+ är starkt växande i Höganäs kommun, har kanske inte egna barn och barnbarn som finns lätt tillgängliga att umgås med.

För att motverka detta krävs en ökad social kontakt mellan människor och åldersgrupper för att skapa nätverk, förståelse för varandra och ett ömsesidigt utbyte av tankar och erfarenheter. En förutsättning är att det finns naturliga mötesplatser för att människor i trygg miljö ska kunna träffas över generationsgränserna för att skapa förståelse för varandra genom social samvaro samtidigt som man får berikande aktiviteter.

Vi ser lösningen i ett allaktivitetshus. En verksamhet med blandade aktiviteter där man hjälper varandra och som skapar ett naturligt utbyte mellan generationer. Det kan vara hjälp med läxläsning, hjälp med hur datorn fungerar, eller att bara att sitta och prata över en fika eller ett spel, i ett samtal där det kan skilja 50 - 70 år i ålder. Interaktionen är avgörande för ett tryggare samhälle.

Ett allaktivitetshus stärker det förebyggande arbetet för en aktiv fritid och kan utgöra navet i allt det arbete som i dag drivs inom kommunen exempelvis genom Fyren och BRÅ. Verksamheten kan vara en del i att göra Höganäs till den kommun som bäst motverkar ungdomsproblem innan de ens utvecklas till ett problem och som samtidigt stärker den upplevda tryggheten bland äldre. Allaktivitetshuset kan fungera för de äldre även de tider som ungdomarna inte är där och vice versa. Verksamheten kan vara ambulerande för att täcka behov i olika kommundelar.

Centerpartiet i Höganäs yrkar:

• Att förutsättningarna för ett Allaktivitetshus omgående utreds.

• Att ett projekt, som kan utvärderas efter fem år, initieras för att skapa en gemensam, trygg mötesplats där ungdomar och äldre kan mötas.

Centerpartiet i Höganäs
Gertrud Greén, Ulf Molin, Eva Hemström, Anna Hedbrant

10
Utökning av budgetramar 2026
KS/2026/182

Utökning av budgetramar 2026

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har beräknat planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029. Beräkningen utgår från nu gällande budget 2026.

Vi ser redan betydande volymökningar inom vård och omsorgsområdet 2026 och som en konsekvens av detta föreslås en utökning av socialnämndens ram för innevarande år med 10 mnkr. Utökningen inarbetas i planeringsramarna för budget 2027 och plan 2028-2029.

I det generella stadsbidraget ingår från den 1 juli 2026 medel för aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd. Syftet med reformen är att flera målgrupper ska komma i aktivitet och därigenom minska behovet av försörjningsstöd. Mot bakgrund av detta föreslås att dessa medel överförs till kommunledningskontoret med 2,5 mnkr år 2026 och 5 mnkr från 2027.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade i samband med beslut om planeringsramarna KS/2026/182 beslut om att utöka ramarna 2026 för socialnämnden och kommunledningskontoret med 10 mnkr respektive 2,5 mnkr. Utökningen finansieras genom ianspråktagande av ökade skatteintäkter och statsbidrag.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 19 mars 2026,
Kommunledningskontoret, planeringsramar, beräkningsförutsättningar och budgeterade reserver den 19 mars 2026,

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att utöka socialnämndens ram med 10 mnkr för 2026 för att finansiera volymökningar, samt att inarbeta utökningen i planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029.

att utöka kommunledningskontorets budget för 2026 med 2,5 mnkr för aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd. Från 2027 tillförs 5 mnkr i planeringsramarna.

Herman Crespin
Kommunchef

Djana Jahic
Ekonomichef

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

KS Arbetsutskott

2026-03-24

Närvarande

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Pia Lidwall (KD) Lennart Nilsson (S) Nils Hyllienmark (M) ersätter Eva Hemström (C) Louise Stjernquist (L) ersätter Robert Jonhag (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Fredrik Eljin (KD) Göran Lock (MP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Sandra Kovács (M)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Herman Crespin (kommunchef) Jacob Derefeldt (digitaliserings- och ärendeutvecklare) Erik Ivinger (praoelev) Maria Bylund (ekonomichef) Djana Jahic (teamledare ekonomi) Malin Skärskog (controller) Anna Nilsson (näringslivschef) Nancy Elisabeth Diaz Afzali (avdelningschef)
Sammanträdestid	Kl 09:00-11:00
Paragrafer	§25

Justering

Utsedd att justera	Johan Ingvarson (MP) §§24-26, Lennart Nilsson §§27-36 Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Peter Schölander (M) §§24-26, Johan Ingvarson (MP) §§27-36
Justerare	Johan Ingvarson (MP) §§24-26, Lennart Nilsson §§27-36
Protokollet justerades	2026-03-31
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-04-01

Page 14 of 572

KS/2026/182

§ 25
Planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har beräknat planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029. Beräkningen utgår från nu gällande budget 2026, fastställd plan 2027-2028, beslutade tilläggsanslag samt inriktning för investeringar kommande tio år.

En fond för att skapa beredskap för de demografiska förändringarna föreslås inrättas med 10 mnkr från 2027. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning ser dock redan betydande volymökningar inom vård och omsorgsområdet 2026 och, som en konsekvens av detta, föreslås en utökning av socialnämndens ram för innevarande år med 10 mnkr. Utökningen inarbetas i planeringsramarna för budget 2027 och plan 2028-2029.

I det generella stadsbidraget ingår från den 1 juli 2026 medel för aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd. I ramen för kommunledningskontoret reserveras medel från 2027 med 5 mnkr i planeringsramarna. Som en konsekvens föreslås också en utökning med 2,5 mnkr från 2026.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 19 mars 2026,
Kommunledningskontoret, planeringsramar, beräkningsförutsättningar och budgeterade reserver den 19 mars 2026,
Kommunledningskontoret, inriktning avseende 10-årsplan för investeringar beslutad den 25 september 2025.

Deltar ej i beslutet
Louise Stjernquist (L) deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet besluta *att* fastställa beräkningsförutsättningar, nettoramar per nämnd samt medel för oförutsedda behov och budgeterat överskott samt reserver enligt bilaga, *att* inrätta en fond för att skapa beredskap för de demografiska förändringarna med 10 mnkr från 2027, *att* utöka socialnämndens ram med 10 mnkr för 2026 för att finansiera volymökningar, samt att inarbeta utökningen i planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029, *att* reservera medel hos kommunledningskontoret från det generella statsbidraget avseende aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd från 1 juli 2026. Från 2027 tillförs 5 mnkr i planeringsramarna och som en konsekvens föreslås en utökning med 2,5 mnkr från 2026, *att* uppdra åt kommunstyrelsen och övriga nämnder att senast den 29 maj 2026: 1. Lämna förslag till budget 2027 och plan 2028-2029 inom beslutad nettoram i enlighet med kommunledningskontorets ekonomiavdelnings anvisningar om förslagets utformning, 2. Utifrån beslutad vision och strategier lämna förslag till nämndmål samt beskrivning på hur måluppfyllelsen ska mätas, 3. Inarbeta beslutad viljeinriktning för investeringar under kommande tioårsperiod, samt 4. Uppdra åt Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB att utifrån beslutad vision och strategier, ta fram mål samt beskrivning på hur måluppfyllelsen ska mätas, samt *att* teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning skyndsamt inkommer med underlag gällande kommande investeringar.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att fastställa beräkningsförutsättningar, nettoramar per nämnd samt medel för oförutsedda behov och budgeterat överskott samt reserver enligt bilaga,

att inrätta en fond för att skapa beredskap för de demografiska förändringarna med 10 mnkr från 2027,

att utöka socialnämndens ram med 10 mnkr för 2026 för att finansiera volymökningar, samt att inarbeta utökningen i planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029,

att reservera medel hos kommunledningskontoret från det generella statsbidraget avseende aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd från 1 juli 2026. Från 2027 tillförs 5 mnkr i planeringsramarna och som en konsekvens föreslås en utökning med 2,5 mnkr från 2026,

att uppdra åt kommunstyrelsen och övriga nämnder att senast den 29 maj 2026:

1. Lämna förslag till budget 2027 och plan 2028-2029 inom beslutad nettoram i enlighet med kommunledningskontorets ekonomiavdelnings anvisningar om förslagets utformning.

2. Utifrån beslutad vision och strategier lämna förslag till nämndmål samt beskrivning på hur måluppfyllelsen ska mätas.

3. Inarbeta beslutad viljeinriktning för investeringar under kommande tioårsperiod.

4. Uppdra åt Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB att utifrån beslutad vision och strategier, ta fram mål samt beskrivning på hur måluppfyllelsen ska mätas,

att teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning skyndsamt inkommer med underlag gällande kommande investeringar.

Reservationer och protokollsanteckningar
Lennart Nilsson (S) anmäler att han vill bifoga en anteckning som bilaga till protokollet, vilket ordförande Peter Schölander (M) godkänner.

Louise Stjernquist (L) anmäler att hon vill bifoga en anteckning som bilaga till protokollet, vilket ordförande Peter Schölander (M) godkänner.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder och bolag

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-04-27

Socialdemokraterna Höganäs

Protokollsanteckning

KS AU ärende ”Planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029.

Socialdemokraterna deltar i beslutet då det innehåller beslut om att tillskjuta medel redan 2026.

När det gäller ramarna avser vi återkomma med eget förslag.

Höganäs 2026-03-24

Lennart Nilsson

Höganäs 260324

Protokollsanteckning gällande planeringsramar för budget 2027

KullaLiberalerna deltog inte i beslut gällande planeringsramarna för att vi själva kommer att lägga egen budget, på samma sätt som vi alltid gör.

Det finns inslag i den föreslagna ramen som vi absolut kan tänka oss att stödja, så som tillskott till socialnämnden under 2026 m fl, men vi återkommer med eget förslag till budget.

För KullaLiberalerna

Louise Stjernquist

Planeringsramar

Budget 2027 och plan 2028-2029



Riskanalys

- Den globala ekonomin och osäkerheten
- Skatteunderlaget
- Svensk konjunktur och arbetsmarknad på väg upp
- Befolkningsutveckling/demografi
- Räntor




Riskanalys – mer osäkert igen

Sveriges Kommuner och Regioner

Stark konjunkturåterhämtning

Procent och bidrag till BNP, procentenheter




- Nettoexport bidrog starkt 2025, men framöver väntas importen öka
- Hushållens konsumtion driver återhämtningen
- Stark investeringscykel

Källor: SCB och SKR



Befolkningsutveckling per vecka 2022-2026






Befolkningsprognos per åldersklass

Ålder / År	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Förändring 2026-2029	% förändring 2026-2029	Förändring 2026-2035	% förändring 2026-2035
Förskola 0-5 år	**1 593**	**1 576**	**1 572**	**1 594**	**1 628**	**1 685**	**1 741**	**1 811**	**1 871**	**1 926**	**1 975**	52	3,3%	399	25,3%
Grundskola 6-15 år	3 378	3 333	3 276	3 272	3 256	3 264	3 299	3 322	3 346	3 394	3 428	-77	-2,3%	95	2,9%
Gymnasium 16-18 år	1 098	1 077	1 106	1 080	1 091	1 060	1 068	1 072	1 084	1 080	1 091	14	1,3%	14	1,3%
Skolbarn 6-18 år	**4 476**	**4 410**	**4 382**	**4 352**	**4 347**	**4 324**	**4 367**	**4 394**	**4 430**	**4 474**	**4 519**	**-63**	**-1,4%**	**43**	**1,0%**
Arbetsför ålder 19-64 år	**14 508**	**14 635**	**14 683**	**14 816**	**14 952**	**15 226**	**15 470**	**15 760**	**15 996**	**16 233**	**16 460**	**317**	**2,2%**	**1 952**	**13,5%**
Pensionärer 65-79 år	**5 368**	**5 252**	**5 165**	**5 169**	**5 214**	**5 297**	**5 436**	**5 535**	**5 619**	**5 691**	**5 772**	**-38**	**-0,7%**	**404**	**7,5%**
Äldre 80+	**2 575**	**2 743**	**2 913**	**3 056**	**3 158**	**3 229**	**3 288**	**3 352**	**3 375**	**3 399**	**3 429**	**415**	**15,1%**	**854**	**33,2%**


BUDGET 2017 HÖGANÄS KOMMUN

Tre scenarier





Befolkningsprognos för skatteintäkter





Oförändrad skattesats 19:73




Skatteintäkter och bidrag

Sammandrag skatteintäkter Belopp i mnkr	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Egna skatteintäkter	1 736	1 812	1 897	1 978	2 064	2 155
Kommunalekonomisk utjämning	283	287	290	299	309	323
Totalt	**2 019**	**2 100**	**2 187**	**2 276**	**2 373**	**2 478**
Förändring i %, jämfört med föregående år	4,2%	4,0%	4,1%	4,1%	4,2%	4,4%
Förändring i mnkr, jämfört med föregående år	81	80	87	90	96	105



Planeringsramar





Finansförvaltningen


Reserv för oförutsedda behov	2027	2028	2029
Belopp i tkr			
Kommunfullmäktige	10 000	10 000	10 000
Kommunstyrelsen	1 500	1 500	1 500

Intäkter från bolagen

Utdelning och värdeöverföring	2027	2028	2029
Belopp i tkr			
Utdelning från Höganäs energi	7 000	7 000	7 000
Värdeöverföring från Höganäshem	2 000	2 000	2 000



Investeringsplan 10 år - enligt budget 2026



Belopp i tkr

BUDGET 2027 HÖGANÄS KOMMUN

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål	2027	2028	2029
Belopp i mnkr			
Resultat inklusive del av outnyttjade reserver om 10 mnkr	85	85	85
Resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	4,0	3,9	3,7
Självfinansierade investeringar, %	100	100	100



Finansförvaltningen

Budgeterade reserver	2027	2028	2029
Belopp i tkr			
Hyresfond	35 000	45 000	49 000
Innovations- och digitaliseringsfond	4 000	4 000	4 000
Ofördelade lönekostnader	4 600	4 800	5 000
Demografifond	10 000	10 000	10 000
Reformutrymme	11 000	12 000	13 000



Planeringsramar 2027 och plan 2028-2029


Nämnd/förvaltning, tkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunfullmäktige	2 620	2 680	2 745	2 810
Valnämnden	1 019	27	127	28
Revisionen	1 244	1 270	1 297	1 324
Överförmyndarnämnden	4 556	4 689	4 826	4 968
Kommunstyrelse	439 225	449 795	470 426	487 068
Kommunstyrelse egen verksamhet	*19 822*	*16 140*	*16 618*	*17 108*
Kommunledningskontoret	*124 213*	*130 904*	*135 024*	*138 841*
Räddningstjänsten	*35 052*	*36 191*	*37 825*	*38 646*
Samhällsbyggnadsförvaltningen	*119 432*	*124 817*	*128 696*	*132 368*
TFF skattefinansierad vht	*50 721*	*48 769*	*56 843*	*62 174*
TFF avgiftsfinansierad vht	*0*	*0*	*0*	*0*
Kultur- och fritidsförvaltningen	*89 985*	*92 973*	*95 420*	*97 930*
Bygg- och miljönämnden	1 406	1 443	1 480	1 519
Utbildningsnämnden	830 796	856 891	881 387	906 550
Socialnämnden	617 341	637 102	655 862	675 096
Summa samtliga nämnder	**1 898 207**	**1 953 898**	**2 018 151**	**2 079 363**



Aktivitetsreformen



Skatte- och nettokostnadsutvecklingen





Höganäs vision



Långsiktigt hållbart





Växande, tryggt och charmigt



Full fart inom och till Kullahalvön

Så här jobbar vi med vår vision





LÅNGSIKTIGT HÅLLBART

Höganäs kommun utvecklas med minimal belastning på miljö och klimat. Vi har en mycket stark ekonomi och hög beredskap för ekonomiska risker. Här känner sig invånarna trygga, delaktiga och har tillgång till tjänster och resurser för att leva ett värdigt och meningsfullt liv.

Hela människan hela livet!




VÄXANDE, TRYGGT OCH CHARMIGT

I Höganäs kommun finns varierade mötesplatser och boendeformer som möjliggör en levande, trygg och dynamisk miljö. Här är det nära till allt, det är lätt att leva och verka för boende, besökare och verksamheter. Här finns en välutvecklad fysisk och digital infrastruktur.



FULL FART INOM OCH TILL KULLAHALVÖN

Kullahalvön är en attraktiv plats för invånare, besökare och företagande. Människor väljer Kullahalvön för upplevelser i härlig miljö!



Mål

- 3-5 nämndmål
- minst ett mätetal

- Omvärldsanalysen



Vår vision

Långsiktigt hållbart
Växande, tryggt och charmigt
Full fart inom och till Kullahalvön

Våra 8 strategier

Arbetsgivare i framkant
Stärka skolans bredd och spets
Förverkliga miljömässig hållbarhet
Utveckla dialog och service
Växla upp upplevelsenäringen
Stärkt social hållbarhet
Förbättra infrastrukturen
Förenkla företagande



Summering

- Demografifond
  - Volymökning vård och omsorg
  - I övrigt bibehållna förutsättningar
- Aktivitetsreformen
- Reformutrymme
- Digitalisering och automatisering fortsatt prioriterat




Budgetprocessen 2027

Kommunfullmäktige 12 nov
Beslutar om budget

Kommunstyrelsen 27 okt
förslag budget till KF

Samverkan 6 okt

KSAU 6 okt
Möjlig avstämning budget



KS arbetsutskott 24 mars
Beslutar om:
- beräkningsförutsättningar
- planeringsramar
- uppdraget

Bryggangruppen 17 april

Budgetdialog 8 maj

Nämnderna 29 maj
budgetförslag

KS arbetsutskott 16 juni
beslutar om förslag till budget

Valdag 13 sep

BUDGET 2027 HÖGANÄS KOMMUN

HÖGANÄS KOMMUN

Frågor eller funderingar?



Bilaga 2 Sammanställning investeringsplan 2026-2036, beslutad i KF 2025-09-25

Investeringsplan 10 år per nämnd

Kommunstyrelsen

tkr	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Årsanslag - maskiner och inventarier	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 500	3 500	3 500
Årsanslag - gator och parker	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650
Årsanslag - lokalverksamhet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Årsanslag - vatten och avlopp	28 500	30 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0
Årsanslag - fysisk planering	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Tidsbestämda projekt – maskiner och inventarier	5 650	6 050	5 015	4 700	650	4 400	14 900	15 000	1 500	700
Tidsbestämda projekt - gator och parker	34 375	27 200	23 329	22 000	15 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 000
Tidsbestämda projekt - fysisk planering	6 500	15 500	15 500	1 000	4 000	0	0	0	0	0
Tidsbestämda projekt - verksamhetslokaler	93 000	222 000	99 000	98 000	49 000	38 000	0	0	65 000	0
Tidsbestämda projekt - vatten och avlopp	117 050	106 000	106 100	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	**309 975**	**432 150**	**307 344**	**150 600**	**93 550**	**74 300**	**46 800**	**46 550**	**98 050**	**28 250**

Socialnämnden

Årsanslag - maskiner och inventarier	2 500	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Totalt	**2 500**	**2 000**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**

Utbildningsnämnden

Årsanslag - maskiner och inventarier	2 500	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Totalt	**2 500**	**3 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**

Totalt samtliga nämnder

Totalt	**314 975**	**437 650**	**311 344**	**154 600**	**97 550**	**78 300**	**50 800**	**50 550**	**102 050**	**32 250**

Investeringsbudget med objekt per kategori under planeringsperioden 2026–2028

I förteckningen nedan visas tidsbestämda projekt som pågår eller planeras att starta under planperioden 2026 – 2028. Endast större investeringar, med en totalutgift på 2 mnkr eller högre, finns med i listan.

Verksamhetslokaler
Stadshuset huvudentré
Vårdboende Revalyckan, utökade platser
Sportcenter renovering bassäng
Flytt av infrastruktur i mark, gymnasieskolan
Ny gymnasieskola i centrum
Anpassning Kullagymnasiet till grundskola
Kontor i gymnasieskola
Solcellspaket 2
Solcellspaket 3
Förskola Jonstorp 6 avdelningar

Maskiner och inventarier
Räddningsbåt RIB
Sopmaskin
Redskapsbärare

Gator, parker och fysisk planering
Cykelväg Hästhagevägen
Keramiskt stråk
Kvickbadet utveckling
Nya parkeringsytor
Utbyggnad för superbussar
Tillgänglighetsanpassa stråk och naturmiljöer
Bruksgatan etapp 1
Bruksgatan etapp 2
Bruksgatan etapp 3
Lilla Höganäs
Upprustning ytor Höganäs hamn
Smart belysning
Bibliotekstorget
Lerbergsskogens entré
Lerbergets bullervall västra sidan
Västras parkering
NSR tippen
Calderys park
Vinpark
City lekplats
Karlsfältsvägen
Byte konstgräs sportcenter
Höganäs hamn, inre spont och ny kaj
Vikens hamn, spont från slip
Åtgärder erosionsskador, hårda skydd MMD

Vatten och avlopp
Dagvattenmagasin Tjörröd
Förstärkning Jonstorp
Förstärkning Nytorp-Nyhamn
Höganäs hamn
Kvarteret Kaktusen
Ny slamavvattningsbyggnad reningsverk
Nytt överordnat styrsystem
Röda ladan
Rötkammare
Tornlyckan etapp 2
Tornlyckan etapp 3-4
Dagvattenledning Tornlyckan
Utbyte ASB-ledningar
Flödesmätning vattenledningsnätet
Lerberget sydöstra
Brunnbyvallen
Bagerigatan
Röret östra
Brunnby-Bräcke 9:3 (Lyckos)
Marstrandsgatan
Ringvägen ästra delen, Viken
Väg 111/Bruksgatan, Trafikverket rondell
Karlsfältsvägen, Viken
Hjärtevägen, ny spillvattenledning
Föravvattnare
Utöka solcellskapaciteten
Renshantering
Möllehässle ny ventilkammare

Vatten och avlopp
Styrning SP69, inklusive intag
SP61, ny tryckledning
Höllviksgatan-Skanörsgatan
Jonstorp Centrum
Viken Södra
Åtgärder enligt NIS2-direktivet
Jonstorp gamla bibliotek
Vikens gamla förskola
Långarödsvägen del 4, Höganäs
Utbyte vattenmätare
Bärnstensgatan V, D, ev. S, Skälderviksv-Lysekilsgatan
Byte vattenledning bakom Norra kustvägen 1009
Byte vattenledning Smedstorp 31:1 till Norra kustvägen
Åtgärder vakumsystemet Farhult utifrån utredning + V
Reliningar
Brovägen V
Skolgatan V
Smältaregatan V
Decauvillegatan V
Fyrgatan V
Idrottsvägen
Tivoligatan
Trädgårdsgatan
Janne Petters väg
Lerbergets byaväg
Sädesvägen
Uppdatering Exomatic
Strandridarevägen

Investeringsbudget med objekt per kategori under planeringsperioden 2029 - 2035

Höganäs kommun har en 10-årig investeringsplan. År 4 till år 10 av denna plan visar en viljeinriktning för investeringsverksamheten. I listan nedan visas tidsbestämda projekt som pågår eller planeras att starta under perioden 2029 – 2035. Endast större investeringar, med en totalutgift på 2 mnkr eller högre, finns med i listan.

För VA finns ingen investeringsplan redovisad för perioden 2029–2035. Det beror på att verksamheten indikerat fortsatt mycket höga volymer som kräver en fördjupad analys kring prioritering, finansiering, samt kapitalkostnader och dess påverkan på framtida taxenivå.

Verksamhetslokaler
Anpassning Tornlyckeskolan, under utredning
Idrottshall Centrala Höganäs
Anpassning Kullagymnasiet till grundskola
Förskola Jonstorp 6 avdelningar
Förskola Höganäs 6 avdelningar
Toalett Nymbergs park

Maskiner och inventarier
Räddningsbil
4030 stegbil
Kranväxlare
Lastväxlare
Sopmaskin

Vatten och avlopp
Kompletteras efter genomförd analys av VA-plan.

Gator, parker och fysisk planering
Arilds hamnplan
Cykelväg Hästhagevägen
Ny belysning Köpmansgatan
Bruksgatan etapp 4
Upprustning ytor Höganäs hamn
Smart belysning
Gruvtorget, upprustning
Nimis lekplats
NSR tippen
Dagvattenhantering i Stadsmiljön
Plönningenvägen, breddning och G/C-väg
Badplats Margareteberg
Lekplats Folkparken
Ytor rumt gymnasieskolan
Groddgränd renovering
Mölle hamn, genomföring pirens början
Mölle hamn, reparation betongdäck

Planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har beräknat planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029. Beräkningen utgår från nu gällande budget 2026, fastställd plan 2027-2028, beslutade tilläggsanslag samt inriktning för investeringar kommande tio år.

En fond för att skapa beredskap för de demografiska förändringarna föreslås inrättas med 10 mnkr från 2027. Vi ser dock redan betydande volymökningar inom vård och omsorgsområdet 2026 och som en konsekvens av detta föreslås en utökning av socialnämndens ram för innevarande år med 10 mnkr. Utökningen inarbetas i planeringsramarna för budget 2027 och plan 2028-2029.

I det generella stadsbidraget ingår från den 1 juli 2026 medel för aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd. I ramen för kommunledningskontoret reserveras medel från 2027 med 5 mnkr i planeringsramarna. Som en konsekvens föreslås också en utökning med 2,5 mnkr från 2026.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 19 mars 2026,
Kommunledningskontoret, planeringsramar, beräkningsförutsättningar och budgeterade reserver den 19 mars 2026,
Kommunledningskontoret, inriktning avseende 10-årsplan för investeringar beslutad den 25 september 2025.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att fastställa beräkningsförutsättningar, nettoramar per nämnd samt medel för oförutsedda behov och budgeterat överskott samt reserver enligt bilaga,

att inrätta en fond för att skapa beredskap för de demografiska förändringarna med 10 mnkr från 2027,

att utöka socialnämndens ram med 10 mnkr för 2026 för att finansiera volymökningar, samt att inarbeta utökningen i planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029,

att reservera medel hos kommunledningskontoret från det generella statsbidraget avseende aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd från 1 juli 2026. Från 2027 tillförs 5 mnkr i planeringsramarna och som en konsekvens föreslås en utökning med 2,5 mnkr från 2026,

att uppdra åt kommunstyrelsen och övriga nämnder att senast den 29 maj 2026:

1. Lämna förslag till budget 2027 och plan 2028-2029 inom beslutad nettoram i enlighet med ekonomiavdelningens anvisningar om förslagets utformning.

2. Utifrån beslutad vision och strategier lämna förslag till nämndmål samt beskrivning på hur

måluppfyllelsen ska mätas.

3. Inarbeta beslutad viljeinriktning för investeringar under kommande tioårsperiod.

4. Uppdra åt Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB att utifrån beslutad vision och strategier ta fram mål samt beskrivning på hur måluppfyllelsen ska mätas.

Herman Crespin
Kommunchef

Maria Bylund
Ekonomichef

11

Svar på remiss avseende Danmarks kommande vattenförvaltningsplaner för perioden 2027–2033

KS/2026/139

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll
KS Miljöutskott

2026-03-18

Närvarande

Beslutande ledamöter	Gertrud Greén (C) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Ronnie Larsson (S) Johan Westrell (SD) Lars Linderot (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Anneli Söderhjelm (M) Sandra Kovács (M) Reinhold Knutsson (S)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Fredrik Seger (hållbarhetsstrateg) Richard Åkesson (miljösakkunnig/ekolog)
Sammanträdestid	Kl 16:00-17:00
Paragrafer	§4

Justering

Utsedd att justera	Ronnie Larsson (S) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Gertrud Greén (C)
Justerare	Ronnie Larsson (S)
Protokollet justerades	2026-03-26
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-03-27

KS/2026/139

§ 4
Svar på remiss avseende Danmarks kommande vattenförvaltningsplaner för perioden 2027–2033

Sammanfattning av ärendet
Danmark upprättar liksom Sverige åtgärdsprogram/vattenförvaltningsplaner enligt EU direktiv om vatten. De gällande planerna gäller till och med 2027 och där har ändringar varit på samråd under 2025. Nu påbörjar Danmark framtagande av planerna som ska gälla för nästkommande sexårsperiod från 2027–2033. De inleder samrådet genom att identifiera viktiga/väsentliga vattenfrågor – för vilket detta samråd gäller. De har tagit fram underlag för olika delområden.

Enligt avtal i Esbokonventionen ska Danmark underrätta Sverige i arbetet med vattenförvaltningsplaner. Danmark samråder nu om ”väsentliga vattenfrågor” i vattendistrikten Jylland och Fyn, Själland, och Bornholm samt i internationellt vatten. Sammanställningarna ska ligga till grund för kommande åtgärdsprogram.

Åtgärderna kommer bland annat att omfatta insatser för att minska tillförseln av näringsämnen, särskilt kväve, till kustvatten samt åtgärder mot föroreningar av miljöfarliga ämnen. Den möjliga effekten av åtgärderna bedöms vara en något positiv förbättring av miljötillstånd och biologisk mångfald i norska, svenska och tyska kustvatten. Efterföljande samråd förväntas ske i mitten av 2026 då avgränsningen av miljörapporten planeras att skickas på samråd. I slutet av 2026 förväntas utkast till åtgärdsprogram (VP4) med tillhörande miljörapport komma på samråd.

Naturvårdsverket önskar med remissen få synpunkter på om:
- kommunen vill fortsätta delta i kommande samråd om vattenförvaltningsplanerna,
- förslaget kan ha en signifikant påverkan på Sveriges miljö och/eller hälsa

Det som kan vara aktuellt för Höganäs kommun är bilagan ” Preliminär översikt för Vattendistrikt Själland”.

Synpunkter
Samrådet omfattar den tidigaste delen i processen med nya förvaltningsplaner. De väsentliga vattenfrågor som utpekats i utkastet är en del av detta men det går inte nu att avgöra dess betydelse i eventuell förbättring i havsmiljön. Höganäs kommun bör därför även fortsättningsvis delta i processen, åtminstone för att bevaka frågorna.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 mars 2026,
Naturvårdsverket, gränsöverskridande samråd om Danmarks sammanställning av väsentliga vattenfrågor inklusive bilagor den 24 februari 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* meddela Naturvårdsverket att Höganäs kommun önskar fortsätta delta i kommande samråd om de Danska vattenförvaltningsplanerna.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att meddela Naturvårdsverket att Höganäs kommun önskar fortsätta delta i kommande samråd om de Danska vattenförvaltningsplanerna.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-04-22

Remiss, samråd om Danmarks kommande vatten-förvaltningsplaner för perioden 2027–2033

Sammanfattning av ärendet
Danmark upprättar liksom Sverige åtgärdsprogram/vattenförvaltningsplaner enligt EU direktiv om vatten. De gällande planerna gäller till 2027 och där har ändringar varit på samråd under 2025. Nu påbörjar Danmark framtagande av planerna som ska gälla för nästkommande sex-årsperiod från 2027–2033. De inleder samrådet genom att identifiera viktiga/ väsentliga vattenfrågor – för vilket detta samråd gäller. De har tagit fram underlag för olika delområden.

Enligt avtal i Esbokonventionen ska Danmark underrätta Sverige i arbetet med vattenförvaltningsplaner. Danmark samråder nu om ”väsentliga vattenfrågor” i vattendistrikten Jylland och Fyn, Själland, och Bornholm samt i internationellt vatten. Sammanställningarna ska ligga till grund för kommande åtgärdsprogram.

Åtgärderna kommer bland annat att omfatta insatser för att minska tillförseln av näringsämnen, särskilt kväve, till kustvatten samt åtgärder mot föroreningar av miljöfarliga ämnen. Den möjliga effekten av åtgärderna bedöms vara en något positiv förbättring av miljötillstånd och biologisk mångfald i norska, svenska och tyska kustvatten. Efterföljande samråd förväntas ske i mitten av 2026 då avgränsningen av miljörapporten planeras att skickas på samråd. I slutet av 2026 förväntas utkast till åtgärdsprogram (VP4) med tillhörande miljörapport komma på samråd.

Naturvårdsverket önskar med remissen få synpunkter på om

- kommunen vill fortsätta delta i kommande samråd om vattenförvaltningsplanerna,
- förslaget kan ha en signifikant påverkan på Sveriges miljö och/eller hälsa

Det som kan vara aktuellt för Höganäs kommun är bilagan ” Preliminär översikt för Vattendistrikt Själland”.

Synpunkter

Samrådet omfattar den tidigaste delen i processen med nya förvaltningsplaner. De väsentliga vattenfrågor som utpekats i utkastet är en del av detta men det går inte nu att avgöra dess betydelse i eventuell förbättring i havsmiljön. Höganäs kommun bör därför även fortsättningsvis delta i processen, åtminstone för att bevaka frågorna.

Beslutsunderlag
E-post, Ärende [2026SC9054] (NV-26-004811 Gränsöverskridande samråd enligt Esbokonventionens protokoll om Danmarks sammanställning, översikt, av väsentliga vattenfrågor som underlag inför kommande vattenförvaltningsplaner.), daterad 24 februari 2026
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens miljöutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att meddela Naturvårdsverket att Höganäs kommun önskar fortsätta delta i kommande samråd om de Danska vattenförvaltningsplanerna

Pär Ragvald
Stadsmiljöchef

Richard Åkesson
Miljösakkunnig/Ekolog

måndag 2026-02-23 14:37

Utgående mail

Till: Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Från: Höganäs kommun <Kommunen@hoganas.se>
Skickat: 14:37

Bilagor: Underrättelse samråd om väsentliga vattenfrågor Danmark.pdf;Notifikationsbrev, Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, Danmark.docx;Foreløbig oversigt for Internationalt vandområdedistrikt.pdf;Foreløbig oversigt for Vandområdedistrikt Bornholm.pdf;Foreløbig oversigt for Vandområdedistrikt Sjælland.pdf;Foreløbig oversigt for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.pdf;NV-26-004811 svar senast 30juli Gränsöverskridande samråd Danmark väsentliga vattenfrågor.pdf

VB: Ärende [2026SC9054] (NV-26-004811 svar senast 30juli Gränsöverskridande samråd Danmark väsentliga vattenfrågor)
Vidarebefordring av ärende 2026SC9054.

Från: Asa.Blomster@Naturvardsverket.se
Skickat: den 13 februari 2026 12:12
Till: bastads.kommun@bastad.se; kommunen@hoganas.se; info@engelholm.se; skane@lansstyrelsen.se; kansli@skurup.se; vellinge.kommun@vellinge.se; ks@varberg.se; kontaktcenter@helsingborg.se; info@lomma.se; kontakt@kavlinge.se; kontakt@simrishamn.se; burlovs.kommun@burlov.se; kontaktcenter@trelleborg.se; halland@lansstyrelsen.se; kommunen@ystad.se; vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se; info@BirdLife.se; kommunstyrelsen@halmstad.se; kommun@kungsbacka.se; Vattenmyndigheten.Kalmar@lansstyrelsen.se; havochvatten@havochvatten.se; registrator@smhi.se; sgi@sgi.se; mathias@visvenskafiskare.se; bengt.jurs@naturskyddsforeningen.se; sgu@sgu.se; info@falsterbonaset.se; kommun@laholm.se; kontaktcenter@landskrona.se; malmostad@malmo.se; johannes@visvenskafiskare.se
Ämne: NV-26-004811 svar senast 30juli Gränsöverskridande samråd Danmark väsentliga vattenfrågor

NV-26-004811
Gränsöverskridande samråd om Danmarks sammanställning, översikt, av väsentliga vattenfrågor

Gränsöverskridande samråd enligt Esbokonventionens protokoll om Danmarks sammanställning, översikt, av väsentliga vattenfrågor som underlag inför kommande vattenförvaltningsplaner. Hur du lämnar synpunkter framgår av bifogat underrättelsebrev.

Bifogat:

- Underrättelsebrev samråd (med info om processen och hur ni lämnar synpunkter)
- Underrättelsebrev från Danmark
- Preliminär översikt för Internationellt vattendistrikt
- Preliminär översikt för Vattendistrikt Bornholm
- Preliminär översikt för Vattendistrikt Själland

- Preliminär översikt för Vattendistrikt Jylland och Fyn

Hälsningar

ÅSA BLOMSTER

NATURVÅRDSVERKET
Samhällsplaneringsenheten
BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 14 51
www.naturvardsverket.se

Läs om hur Naturvårdsverket behandlar
dina personuppgifter

SWEDISH
ENVIRONMENTAL
PROTECTION
AGENCY

UNDERÄTTELSE
2026-02-11

Åsa Blomster
Tel: 010-6981451
asa.blomster@naturvardsverket.se

Ärendenummer
NV-26-004811

Sändlista

Underrättelse från Danmark enligt Esbokonventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar gällande väsentliga vattenförvaltningsfrågor i de danska vattendistrikten

Ministeriet för Grön Omställning i Danmark, kontaktpunkt för Esbokonventionen och protokollet, har underrättat Naturvårdsverket om arbetet med vattenförvaltningsplaner. Danmark samråder nu om väsentliga vattenfrågor i vattendistrikten Jylland och Fyn, Själland, och Bornholm samt i internationellt vatten. Sammanställningarna av väsentliga vattenfrågor ska ligga till grund för kommande åtgärdsprogram för vatten.

Underrättelse är enligt artikel 10 i protokoll om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen).

Myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och allmänheten bjuds in att svara på underrättelsen. Naturvårdsverket önskar era synpunkter senast den **30 juli 2026** för att kunna svara Danmark senast den 6 augusti 2026.

Beskrivning av planen/programmet

Detta är en underrättelse om Styrelsen för Grön Omställning och Vattenmiljös sammanställning av väsentliga vattenförvaltningsfrågor i de danska vattendistrikten. Styrelsen har bedömt att de kommande åtgärderna i åtgärdsprogrammet för VP4, som kommer att utformas bland annat utifrån de väsentliga vattenförvaltnings-frågorna, potentiellt kan påverka miljön i Sverige och övriga angränsande länder. Åtgärderna kommer bland annat att omfatta insatser för att minska tillförseln av näringsämnen, särskilt kväve, till kustvatten samt åtgärder mot föroreningar av miljöfarliga ämnen. Den möjliga effekten av åtgärderna bedöms vara en något positiv förbättring av miljötillstånd och biologisk mångfald i norska, svenska och tyska kustvatten.

Bifogat underlag är:

- Underrättelsebrev från Danmark
- Preliminär översikt av väsentliga vattenfrågor
    - i internationellt vatten
    - vattendistrikt Bornholm
    - vattendistrikt Själland

- vattendistrikt Jylland och Fyn

Efterföljande samråd förväntas vara i mitten av 2026 då avgränsningen av miljörapporten planeras att skickas på samråd. I slutet av 2026 förväntas utkast till åtgärdsprogram (VP4) med tillhörande miljörapport komma på samråd.

Generellt om samråd enligt Esbokonventionen och dess protokoll

Enligt protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, ska ett land (upphovspart) som avser att genomföra en plan eller ett program som kan antas medföra betydande gränsöverskridande påverkan på miljön eller hälsan i ett annat land (utsatt part) underrätta det berörda landet om detta och om den utsatta parten så önskar inleda samråd.

Naturvårdsverket är enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) ansvarig myndighet för att lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra skyldigheter för miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Läs mer om Esbokonventionen här: Esbokonventionen och protokollet om strategiska miljöbedömningar.

Möjlighet att lämna synpunkter

Vi önskar era synpunkter på översikterna av väsentliga vattenförvaltningsfrågor för det vattendistrikt som ni berörs av samt ert ställningstagande om

- det finns behov av att Sverige medverkar i den fortsatta miljöbedömningsprocessen, samt om
- förslaget kan ha en signifikant påverkan på Sveriges miljö och/eller hälsa

Underlaget bifogas men kommer också att läggas ut på Naturvårdsverkets webbplats: Aktuella ärenden enligt Esbokonventionen och protokollet

Naturvårdsverket önskar era svar **senast den 30 juli 2026.** Om det är för kort svarstid ber vi er återkomma snarast.

Synpunkter lämnas per e-post till: registrator@naturvardsverket.se med kopia till espoo@naturvardsverket.se Ange ärendenummer NV-26-004811 och ”Väsentliga vattenfrågor Danmark”. Namnge gärna ert bifogade yttrande med er organisations namn.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Naturvårdsverket
Åsa Blomster
asa.blomster@naturvardsverket.se
Tel.: 010-698 14 51

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket

Nanna Wikholm
Enhetschef

Åsa Blomster
Kontaktpunkt Esbokonventionen

Bilagor

Underrättelsebrev från Danmark

Preliminär översikt för Internationellt vattendistrikt

Preliminär översikt för Vattendistrikt Bornholm

Preliminär översikt för Vattendistrikt Själland

Preliminär översikt för Vattendistrikt Jylland och Fyn

Sändlista

Havs- och vattenmyndigheten

SMHI

SGU

SGI

Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen i Skåne län

Vattenmyndigheten i Västerhavet

Vattenmyndigheten i Södra Östersjön

Vi svenska fiskare

Naturskyddsföreningen

Kristianstad kommun

Simrishamns kommun

Ystads kommun

Skurups kommun

Trelleborgs kommun

Vellinge kommun

Malmö stad

Burlövs kommun

Kävlinge kommun

Lomma Kommun

Landskrona kommun

Helsingborgs stad

Höganäs kommun

Ängelholms kommun

Båstads kommun

Laholms kommun

Halmstads kommun

Falkenbergs kommun

Varbergs kommun

Kungsbacka kommun

För kännedom

Klimat- och Näringslivsdepartementet, Bastian Ljunggren

Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Til Espoo Point of Contact I Norge og Sverige

Miljøvurdering og Plan
J.nr. 2026 - 2675
Ref. MARBS
Den 4. februar 2026

Notifikation vedr. høring over foreløbige oversigter over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver i danske vandområdedistrikter forud for vandområdeplanerne 2027-2033

Hjemmel
Artikel 10 i SEA-protokollen af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt den danske miljøvurderingslov[1], forpligter parterne til at underrette og høre berørte lande, og gennemføre miljøvurderinger på tværs af landegrænserne.

Som en del af den offentlige høring over foreløbige oversigter over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver i vandområdedistrikterne forud for vandområdeplanerne 2027-2033 (VP4) fremsendes derfor denne notifikation i forbindelse med Espoo-høringen af berørte nabostater med hjemmel i miljøvurderingsdirektivets artikel 7 og VVM-direktivets artikel 7.

Beskrivelse af planen
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø sender de foreløbige oversigter over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver i de fire vandområdedistrikter i høring som 1. led i forberedelsen af VP4.

De fire oversigter oplister for henholdsvis Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, Vandområdedistrikt Sjælland, Vandområdedistrikt Bornholm og Internationalt vandområdedistrikt de belastninger, som efter Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering har størst indvirkning på miljøtilstanden i vandløb, søer, kystvande og grundvand. Belastningerne medvirker i større eller mindre grad til, at nogle vandområder og grundvandsforekomster ikke opfylder de fastsatte miljø-mål, og skal derfor omfattes af relevante foranstaltninger i indsatsprogrammer i VP4.

Offentliggørelse af de fire foreløbige oversigter sker i overensstemmelse med vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning med det formål at inddrage alle interesserede parter aktivt i gennemførelse af direktivet, herunder revurdering og

[1] *Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter*

ajourføring af vandområdeplanerne. De fremsatte bemærkninger vil indgå i arbejdet med vandområdeplaner og indsatsprogrammer for VP4.

Beskrivelse af mulige grænseoverskridende væsentlige indvirkninger på miljøet
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har vurderet, at de kommende foranstaltninger i indsatsprogrammet for VP4, som vil blive tilrettelagt på baggrund af bl.a. de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, potentielt vil kunne have indvirkning på miljøet i Norge, Sverige og Tyskland. Foranstaltningerne vil bl.a. omfatte indsatser til reduktion af tilførsel af næringsstoffer, særligt kvælstof, til kystvande og foranstaltninger mod forurening med miljøfarlige forurenende stoffer. Den mulige indvirkning af foranstaltningerne vil være en positiv, om end mindre, forbedring af miljøtilstand og biodiversitet i norske, svenske og tyske kystvande som følge af vandudveksling over territorialfarvandsgrænsen.

Tidsplan for VP4, herunder høringsprocesser
- Høringen over foreløbige oversigter over vandforvaltningsmæssige opgaver forløber fra d. 18. december 2025 – 18. juni 2026 ved danske myndigheder og interessenter. Grundet interne processer høres de berørte nabostater først fra **d. 6. februar 2026 – d. 6. august 2026**.
- Medio 2026 vil afgrænsning af miljørapporten forventeligt blive sendt i høring.
- Ultimo 2026 forventes udkast til VP4 inkl. miljørapport at sendes i høring.

Indbydelse til deltagelse i høringsprocessen
Såfremt I ønsker at deltage i den kommende miljøvurderingsproces eller har bemærkninger til de foreløbige oversigter over vandforvaltningsmæssige opgaver, skal ønske om deltagelse eller bemærkninger sendes senest den **6. august 2026** til espoo@sgav.dk med angivelse af journalnummer: **2026 - 2675**.

Med venlig hilsen

Maria Birkholm Søndermark
Espoo Point of Contact, Danmark

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver i Internationalt Vandområdedistrikt (VP4)

De væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand, og som i større eller mindre udstrækning er medvirkende til, at nogle vandområder ikke opfylder vandrammedirektivets mål om god økologisk og god kemisk tilstand.

Påvirkningerne er primært identificeret på baggrund af det nationale overvågningsprogram, vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) samt basisanalysen herfor.

I skemaet nedenfor ses for det internationale vandområdedistrikt den endelige oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver fordelt på vandløb, søer, kystvandområder og grundvand.

For *vandløb* er der med de genbesøgte vandområdeplaner 2021-2027 fastlagt indsatser over for det kendte fysiske indsatsbehov. Dette omfatter en indsats i de vandområder, hvor det vurderes, at de fysiske forhold ikke understøtter opnåelse af de fastsatte miljømål, samt for de spærringer, herunder rørlægninger, der vurderes at have væsentlig betydning for muligheden for at opnå målopfyldelse. Der er imidlertid områder, hvor der mangler viden om bl.a. indsatstype, tilstande og årsager til manglende målopfyldelse. For at sikre, at det videre vandplanarbejde håndteres så omkostningseffektivt som muligt, vil fokus derfor være på at igangsætte en række udviklingsinitiativer, der skal øge vidensgrundlaget om bl.a. årsagerne til manglende målopfyldelse.

For *søer* vil fokus fortsat være på tilførslen af fosfor, som er den væsentligste årsag til, at søerne ikke har god økologisk tilstand. I enkelte søtyper, f.eks. brakvandssøer, er det primært indholdet af kvælstof, der har betydning for den økologiske tilstand. I søer, hvor næringsstoftilførslen er nedbragt tilstrækkeligt, kan der være behov for sørestaurering. Det gælder f.eks. søer, hvor der tidligere er ophobet fosfor i bunden af søen i perioder med høj belastning.

For *de marine områder* vil fokus fortsat være på næringsstofpåvirkningen af kystvandene, det være sig landbaserede påvirkninger fra punktkilder og diffuse kilder fra såvel Danmark som andre lande, samt luftbårne påvirkninger fra Danmark og andre lande. De marine økosystemmodeller kvalificerer for hvert enkelt vandområde størrelsen af den maksimale næringsstofudledning, som understøtter, at der kan opnås god økologisk tilstand. Herudover har fiskeri med bundslæbende redskaber i konkrete vandområder en betydelig effekt på de biologiske kvalitetselementer, herunder dybdeudbredelsen af rodfæstede bundplanter. Derfor bør der ikke i det enkelte vandområde fiskes med bundslæbende redskaber på lavere vanddybder, end hvad der svarer til dybdegrænsen for hovedudbredelsen af angiospermer (rodfæstede bundplanter), som fremgår af ”Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder”

I tillæg til ovenstående kan opnåelse af ”god tilstand” i både vandløb, søer og kystvande være påvirket af forurening med miljøfarlige forurenende stoffer. Forureningen skyldes dels den tilførsel af stofferne fra punktkilder og diffuse kilder, som foregår i dag, dels den tilførsel af stofferne, som er foregået gennem årtier, og hvor den forurenende aktivitet er ophørt for kortere eller længere tid siden.

For *grundvand* vil fokus fortsat være på den diffuse påvirkning med især nitrat og pesticider, som er de væsentligste årsager til, at en del af grundvandsforekomsterne er i ringe kemisk tilstand. Derudover vil der være fokus på øvrige miljøfarlige forurenende stoffer, herunder fra punktkilder, samt den kvantitative påvirkning ved udnyttelse af grundvandsforekomsterne som vandressource.

Klimaændringers betydning for indsatsbehovet for søer og kystvande er belyses i separate forskningsprojekter og på grundvandsområdet er klimaændringers betydning for grundvandsvirkemidlers klimarobusthed belyst i ny rapport fra GEUS medio 2020. Forskningsprojekterne for søer og grundvand er afsluttet. Herudover har kommuner og vandråd, som nævnt ovenfor, i forbindelse med deres arbejde med forslag til vandløbsindsatser, fået viderebragt dels vurderingen af virkemidlernes klimarobusthed, dels eksempler på strategisk anvendelse af de vandløbsrelaterede virkemidler i forhold til at forebygge oversvømmelser.

Vandområdetype	Påvirkninger af væsentlig betydning for vandområdernes miljøtilstand
Vandløb	• Fysiske påvirkninger o Reguleringer af vandløb o Regulering som følge af dræning o Vandløbsvedligeholdelse o Opstemning af vandløb o Spærringer, der hindrer fri faunapassage o Sandtransport • Påvirkninger af vandkvalitet o Tilledning af organisk stof og næringssalte fra renseanlæg, spredt bebyggelse og regnbetingede udløb o Diffus tilledning af næringssalte o Okker og dræning o Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømning og atmosfærisk deposition • Hydrologisk påvirkning o Vandindvinding
Søer	• Påvirkninger af vandkvalitet o Tilledning af næringssalte fra dambrug, renseanlæg, regnbetingede udløb og spredt bebyggelse o Diffus tilledning af næringssalte o Frigivelse af ophobede næringsstoffer fra søbunden o Bestande af naturligt forekommende fugle samt udsætning og fodring af ænder o Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømning og atmosfærisk deposition
Kystvande	• Påvirkninger af vandkvalitet o Vandbårne næringsstoftilførsler af kvælstof og fosfor fra især landbrug samt spildevandstilførsler fra punktkilder herunder husholdninger og industri. o Luftbårne næringsstoftilførsler, samt vandbårne tilførsler fra andre lande

	○ Frigivelse af ophobede næringsstoffer fra havbunden ○ Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømning, skibsfart og atmosfærisk deposition. • Fysiske påvirkninger ○ Fiskeri med bundskrabende redskaber ○ Sejladsrelaterede aktiviteter, herunder oprensning og uddybning af sejlrender og havneanlæg/aktiviteter • Påvirkning af biologisk struktur ○ Påvirkning af økosystemet/biologisk ubalance bl.a. som følge af fiskeri ○ Forekomst af invasive arter
Grundvand*	• Påvirkning med nitrat fra gødningsanvendelse • Påvirkning med pesticider og nedbrydningsprodukter • Påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer • Påvirkning fra udnyttelse af vandressource ○ Reduceret vandafstrømning i vandløb og gennem søer samt i vådområder ○ Indvinding af vandressourcen, der overstiger den langsigtede grundvandsdannelse. ○ Indtrængning af saltvand mv. ○ Øget forekomst af fx arsen, nikkel og sulfat fra oxidation af jordlagene

* Der er 2 grundvandsforekomster i vandområdedistriktet.

Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver i Vandområdedistrikt Bornholm (VP4)

De væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand, og som i større eller mindre udstrækning er medvirkende til, at nogle vandområder ikke opfylder vandrammedirektivets mål om god økologisk og god kemisk tilstand.

Påvirkningerne er primært identificeret på baggrund af det nationale overvågningsprogram, vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) samt basisanalysen herfor.

I skemaet nedenfor ses for vandområdedistrikt Bornholm den endelige oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver fordelt på vandløb, søer, kystvande og grundvand.

For *vandløb* er der med de genbesøgte vandområdeplaner 2021-2027 fastlagt indsatser over for det kendte fysiske indsatsbehov. Dette omfatter en indsats i de vandområder, hvor det vurderes, at de fysiske forhold ikke understøtter opnåelse af de fastsatte miljømål, samt for de spærringer, herunder rørlægninger, der vurderes at have væsentlig betydning for muligheden for at opnå målopfyldelse. Der er imidlertid områder, hvor der mangler viden om bl.a. indsatstype, tilstande og årsager til manglende målopfyldelse. For at sikre, at det videre vandplanarbejde håndteres så omkostningseffektivt som muligt, vil fokus derfor være på at igangsætte en række udviklingsinitiativer, der skal øge vidensgrundlaget om bl.a. årsagerne til manglende målopfyldelse.

For *søer* vil fokus fortsat være på tilførslen af fosfor, som er den væsentligste årsag til, at søerne ikke har god økologisk tilstand. I enkelte søtyper, f.eks. brakvandssøer, er det primært indholdet af kvælstof, der har betydning for den økologiske tilstand. I søer, hvor næringsstoftilførslen er nedbragt tilstrækkeligt, kan der være behov for sørestaurering. Det gælder f.eks. søer, hvor der tidligere er ophobet fosfor i bunden af søen i perioder med høj belastning.

For *de marine områder* vil fokus fortsat være på næringsstofpåvirkningen af kystvandene, det være sig landbaserede påvirkninger fra punktkilder og diffuse kilder fra såvel Danmark som andre lande, samt luftbårne påvirkninger fra Danmark og andre lande. De marine økosystemmodeller kvalificerer for hvert enkelt vandområde størrelsen af den maksimale næringsstofudledning, som understøtter, at der kan opnås god økologisk tilstand. Herudover har fiskeri med bundslæbende redskaber i konkrete vandområder en betydelig effekt på de biologiske kvalitetselementer, herunder dybdeudbredelsen af rodfæstede bundplanter. Derfor bør der ikke i det enkelte vandområde fiskes med bundslæbende redskaber på lavere vanddybder, end hvad der svarer til dybdegrænsen for hovedudbredelsen af angiospermer (rodfæstede bundplanter), som fremgår af ”Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder”.

I tillæg til ovenstående kan opnåelse af ”god tilstand” i både vandløb, søer og kystvande være påvirket af forurening med miljøfarlige forurenende stoffer. Forureningen skyldes dels den tilførsel af stofferne fra punktkilder og diffuse kilder, som foregår i dag, dels den tilførsel af stofferne, som er foregået gennem årtier, og hvor den forurenende aktivitet er ophørt for kortere eller længere tid siden.

For *grundvand* vil fokus fortsat være på den diffuse påvirkning med især nitrat og pesticider, som er de væsentligste årsager til, at en del af grundvandsforekomsterne er i ringe kemisk tilstand. Derudover vil der være fokus på øvrige miljøfarlige forurenende stoffer, herunder fra punktkilder, samt den kvantitative påvirkning ved udnyttelse af grundvandsforekomsterne som vandressource.

Klimaændringers betydning for indsatsbehovet for søer og kystvande belyses i separate forskningsprojekter og på grundvandsområdet er klimaændringers betydning for grundvandsvirkemidlers klimarobusthed belyst i ny rapport fra GEUS medio 2020. Forskningsprojekterne for søer og grundvand er afsluttet. Herudover har kommuner og vandråd, som nævnt ovenfor, i forbindelse med deres arbejde med forslag til vandløbsindsatser, fået viderebragt dels vurderingen af virkemidlernes klimarobusthed, dels eksempler på strategisk anvendelse af de vandløbsrelaterede virkemidler i forhold til at forebygge oversvømmelser.

Vandområdetype	Påvirkninger af væsentlig betydning for vandområdernes miljøtilstand
Vandløb	• Fysiske påvirkninger o Reguleringer og rørlægning af vandløb o Vandløbsvedligeholdelse o Opstemning af vandløb o Spærringer, der hindrer fri faunapassage • Påvirkninger af vandkvalitet o Tilledning af organisk stof fra renseanlæg, spredt bebyggelse og regnbetingede udløb o Diffus tilledning af næringssalte o Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømning og atmosfærisk deposition. • Hydrologisk påvirkning o Vandindvinding
Søer	• Påvirkninger af vandkvalitet o Tilledning af næringssalte fra regnbetingede udløb, og spredt bebyggelse o Tilledning af næringssalte fra diffuse kilder o Frigivelse af ophobede næringsstoffer fra søbunden o Bestande af naturligt forekommende fugle samt udsætning og fodring af ænder o Tilledning af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømning og atmosfærisk deposition. • Hydrologisk påvirkning o Vandindvinding
Kystvande	• Påvirkninger af vandkvalitet o Vandbårne næringsstoftilførsler af kvælstof og fosfor fra landbrug samt spildevandstilførsler fra punktkilder herunder husholdninger, industri og saltvandsbaserede fiskeopdræt o Luftbårne næringsstoftilførsler, samt vandbårne tilførsler fra andre lande o Frigivelse af ophobede næringsstoffer fra havbunden

	○ Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømning, skibsfart og atmosfærisk deposition. • Fysiske påvirkninger ○ Fiskeri med bundskrabende redskaber ○ Sejladsrelaterede aktiviteter, herunder oprensning og uddybning af sejlrender, klapning og havneanlæg/aktiviteter ○ Råstofindvinding • Påvirkning af biologisk struktur ○ Påvirkning af økosystemet/biologisk ubalance bl.a. som følge af fiskeri ○ Forekomst af invasive arter
Grundvand	• Påvirkning med nitrat fra gødningsanvendelse • Påvirkning med pesticider og nedbrydningsprodukter • Påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer • Påvirkning fra udnyttelse af vandressource ○ Reduceret vandafstrømning i vandløb og gennem søer samt i vådområder. ○ Indvinding af vandressourcen, der overstiger den langsigtede grundvandsdannelse. ○ Indtrængning af saltvand mv. ○ Øget forekomst af fx arsen, nikkel og sulfat fra oxidation af jordlagene

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver i Vandområdedistrikt Sjælland (VP4)

De væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand, og som i større eller mindre udstrækning er medvirkende til, at nogle vandområder ikke opfylder vandrammedirektivets mål om god økologisk og god kemisk tilstand.

Påvirkningerne er primært identificeret på baggrund af det nationale overvågningsprogram, vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) samt basisanalysen herfor.

I skemaet nedenfor ses for vandområdedistrikt Sjælland den endelige oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver fordelt på vandløb, søer, kystvandområder og grundvand.

For *vandløb* er der med de genbesøgte vandområdeplaner 2021-2027 fastlagt indsatser over for det kendte fysiske indsatsbehov. Dette omfatter en indsats i de vandområder, hvor det vurderes, at de fysiske forhold ikke understøtter opnåelse af de fastsatte miljømål, samt for de spærringer, herunder rørlægninger, der vurderes at have væsentlig betydning for muligheden for at opnå målopfyldelse. Der er imidlertid områder, hvor der mangler viden om bl.a. indsatstype, tilstande og årsager til manglende målopfyldelse. For at sikre, at det videre vandplanarbejde håndteres så omkostningseffektivt som muligt, vil fokus derfor være på at igangsætte en række udviklingsinitiativer, der skal øge vidensgrundlaget om bl.a. årsagerne til manglende målopfyldelse.

For *søer* vil fokus fortsat være på tilførslen af fosfor, som er den væsentligste årsag til, at søerne ikke har god økologisk tilstand. I enkelte søtyper, f.eks. brakvandssøer, er det primært indholdet af kvælstof, der har betydning for den økologiske tilstand. I søer, hvor næringsstoftilførslen er nedbragt tilstrækkeligt, kan der være behov for sørestaurering. Det gælder f.eks. søer, hvor der tidligere er ophobet fosfor i bunden af søen i perioder med høj belastning.

For *de marine områder* vil fokus fortsat være på næringsstofpåvirkningen af kystvandene, det være sig landbaserede påvirkninger fra punktkilder og diffuse kilder fra såvel Danmark som andre lande, samt luftbårne påvirkninger fra Danmark og andre lande. De marine økosystemmodeller kvalificerer for hvert enkelt vandområde størrelsen af den maksimale næringsstofudledning, som understøtter, at der kan opnås god økologisk tilstand. Herudover har fiskeri med bundslæbende redskaber i konkrete vandområder en betydelig effekt på de biologiske kvalitetselementer, herunder dybdeudbredelsen af rodfæstede bundplanter. Derfor bør der ikke i det enkelte vandområde fiskes med bundslæbende redskaber på lavere vanddybder, end hvad der svarer til dybdegrænsen for hovedudbredelsen af angiospermer (rodfæstede bundplanter), som fremgår af "Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder".

I tillæg til ovenstående kan opnåelse af "god tilstand" i både vandløb, søer og kystvande være påvirket af forurening med miljøfarlige forurenende stoffer. Forureningen skyldes dels den tilførsel af stofferne fra punktkilder og diffuse kilder, som foregår i dag, dels den tilførsel af stofferne, som er foregået gennem årtier, og hvor den forurenende aktivitet er ophørt for kortere eller længere tid siden.

For *grundvand* vil fokus fortsat være på den diffuse påvirkning med især nitrat og pesticider, som er de væsentligste årsager til, at en del af grundvandsforekomsterne er i ringe kemisk tilstand. Derudover vil der være fokus på øvrige miljøfarlige forurenende stoffer, herunder fra punktkilder, samt den kvantitative påvirkning ved udnyttelse af grundvandsforekomsterne som vandressource.

Klimaændringers betydning for indsatsbehovet for søer og kystvande er belyses i separate forskningsprojekter og på grundvandsområdet er klimaændringers betydning for grundvandsvirkemidlers klimarobusthed belyst i ny rapport fra GEUS medio 2020. Forskningsprojekterne for søer og grundvand er afsluttet. Herudover har kommuner og vandråd, som nævnt ovenfor, i forbindelse med deres arbejde med forslag til vandløbsindsatser, fået viderebragt dels vurderingen af virkemidlernes klimarobusthed, dels eksempler på strategisk anvendelse af de vandløbsrelaterede virkemidler i forhold til at forebygge oversvømmelser.

Vandområdetype	Påvirkninger af væsentlig betydning for vandområdernes miljøtilstand
Vandløb	• Fysiske påvirkninger o Reguleringer og rørlægning af vandløb o Regulering som følge af dræning o Vandløbsvedligeholdelse o Opstemning af vandløb o Spærringer, der hindrer fri faunapassage o Sandtransport • Påvirkninger af vandkvalitet o Tilledning af organisk stof og næringssalte fra renseanlæg, spredt bebyggelse og regnbetingede udløb o Diffus tilledning af næringssalte o Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømning og atmosfærisk deposition. • Hydrologisk påvirkning o Vandindvinding
Søer	• Påvirkninger af vandkvalitet o Tilledning af næringssalte fra renseanlæg, spredt bebyggelse og regnbetingede udløb o Diffus tilledning af næringssalte. o Frigivelse af ophobede næringsstoffer fra søbunden o Bestande af naturligt forekommende fugle samt udsætning og fodring af ænder o Tilledning af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømning og atmosfærisk deposition. • Hydrologisk påvirkning o Vandindvinding • Påvirkninger af biologisk struktur o Biologisk ubalance, eksempelvis som følge af vandremusling
Kystvande	• Påvirkninger af vandkvalitet

	○ Vandbårne næringsstoftilførsler af kvælstof og fosfor fra landbrug samt spildevandstilførsler fra punktkilder herunder husholdninger, industri og saltvandsbaserede fiskeopdræt ○ Luftbårne næringsstoftilførsler, samt vandbårne tilførsler fra andre lande ○ Frigivelse af ophobede næringsstoffer fra havbunden ○ Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevande, overfladeafstrømning, skibsfart og atmosfærisk deposition. ○ Termisk påvirkning fra kølevandsudledning • Fysiske påvirkninger ○ Fiskeri med bundskrabende redskaber herunder muslingeskrab ○ Sejladsrelaterede aktiviteter, herunder oprensning og uddybning af sejlrender, klapning og havneanlæg/aktiviteter ○ Råstofindvinding og kystfodring ○ Påvirkninger fra andre konstruktioner som dæmninger og sluser • Påvirkning af biologisk struktur ○ Påvirkning af økosystemet/biologisk ubalance bl.a. som følge af fiskeri ○ Forekomst invasive arter
Grundvand	• Påvirkning med nitrat fra gødningsanvendelse • Påvirkning med pesticider og nedbrydningsprodukter • Påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer • Påvirkning fra udnyttelse af vandressource ○ Reduceret vandafstrømning i vandløb og gennem søer samt i vådområder ○ Indvinding af vandressourcen, der overstiger den langsigtede grundvandsdannelse. ○ Indtrængning af saltvand mv. ○ Øget forekomst af fx arsen, nikkel og sulfat fra oxidation af jordlagene

Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn (VP4)

De væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand, og som i større eller mindre udstrækning er medvirkende til, at nogle vandområder ikke opfylder vandrammedirektivets mål om god økologisk og god kemisk tilstand.

Påvirkningerne er primært identificeret på baggrund af det nationale overvågningsprogram, vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) samt basisanalysen herfor.

I skemaet nedenfor ses for vandområdedistrikt Jylland og Fyn den endelige oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver fordelt på vandløb, søer, kystvandområder og grundvand.

For *vandløb* er der med de genbesøgte vandområdeplaner 2021-2027 fastlagt indsatser over for det kendte fysiske indsatsbehov. Dette omfatter en indsats i de vandområder, hvor det vurderes, at de fysiske forhold ikke understøtter opnåelse af de fastsatte miljømål, samt for de spærringer, herunder rørlægninger, der vurderes at have væsentlig betydning for muligheden for at opnå målopfyldelse. Der er imidlertid områder, hvor der mangler viden om bl.a. indsatstype, tilstande og årsager til manglende målopfyldelse. For at sikre, at det videre vandplanarbejde håndteres så omkostningseffektivt som muligt, vil fokus derfor være på at igangsætte en række udviklingsinitiativer, der skal øge vidensgrundlaget om bl.a. årsagerne til manglende målopfyldelse.

For *søer* vil fokus fortsat være på tilførslen af fosfor, som er den væsentligste årsag til, at søerne ikke har god økologisk tilstand. I enkelte søtyper, f.eks. brakvandssøer, er det primært indholdet af kvælstof, der har betydning for den økologiske tilstand. I søer, hvor næringsstoftilførslen er nedbragt tilstrækkeligt, kan der være behov for sørestaurering. Det gælder f.eks. søer, hvor der tidligere er ophobet fosfor i bunden af søen i perioder med høj belastning

For *de marine områder* vil fokus fortsat være på næringsstofpåvirkningen af kystvandene, det være sig landbaserede påvirkninger fra punktkilder og diffuse kilder fra såvel Danmark som andre lande, samt luftbårne påvirkninger fra Danmark og andre lande. De marine økosystemmodeller kvalificerer for hvert enkelt vandområde størrelsen af den maksimale næringsstofudledning, som understøtter, at der kan opnås god økologisk tilstand. Herudover har fiskeri med bundslæbende redskaber i konkrete vandområder en betydelig effekt på de biologiske kvalitetselementer, herunder dybdeudbredelsen af rodfæstede bundplanter. Derfor bør der ikke i det enkelte vandområde fiskes med bundslæbende redskaber på lavere vanddybder, end hvad der svarer til dybdegrænsen for hovedudbredelsen af angiospermer (rodfæstede bundplanter), som fremgår af "Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder".

I tillæg til ovenstående kan opnåelse af "god tilstand" i både vandløb, søer og kystvande være påvirket af forurening med miljøfarlige forurenende stoffer. Forureningen skyldes dels den tilførsel af stofferne fra punktkilder og diffuse kilder, som foregår i dag, dels den tilførsel af stofferne, som er foregået gennem årtier, og hvor den forurenende aktivitet er ophørt for kortere eller længere tid siden.

For *grundvand*. vil fokus fortsat være på den diffuse påvirkning med især nitrat og pesticider, som er de væsentligste årsager til, at en del af grundvandsforekomsterne er i ringe kemisk tilstand. Derudover vil der være fokus på øvrige miljøfarlige forurenende stoffer, herunder fra punktkilder, samt den kvantitative påvirkning ved udnyttelse af grundvandsforekomsterne som vandressource.

Klimaændringers betydning for indsatsbehovet for søer og kystvande er belyses i separate forskningsprojekter og på grundvandsområdet er klimaændringers betydning for grundvandsvirkemidlers klimarobusthed belyst i ny rapport fra GEUS medio 2020. Forskningsprojekterne for søer og grundvand er afsluttet. Herudover har kommuner og vandråd, som nævnt ovenfor, i forbindelse med deres arbejde med forslag til vandløbsindsatser, fået viderebragt dels vurderingen af virkemidlernes klimarobusthed, dels eksempler på strategisk anvendelse af de vandløbsrelaterede virkemidler i forhold til at forebygge oversvømmelser.

Vandområdetype	Påvirkninger af væsentlig betydning for vandområdernes miljøtilstand
Vandløb	• Fysiske påvirkninger o Reguleringer og rørlægning af vandløb o Regulering som følge af dræning o Vandløbsvedligeholdelse o Opstemning af vandløb o Spærringer, der hindrer fri faunapassage o Sandtransport • Påvirkninger af vandkvalitet o Tilledning af organisk stof og næringssalte fra dambrug, renseanlæg, spredt bebyggelse og regnbetingede udløb o Diffus tilledning af næringssalte o Okker og dræning o Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømninger og atmosfærisk deposition. • Hydrologisk påvirkning o Vandindvinding
Søer	• Påvirkninger af vandkvalitet o Tilledning af næringssalte fra dambrug, spredt bebyggelse, renseanlæg og regnbetingede udløb o Diffus tilledning af næringssalte o Frigivelse af ophobede næringsstoffer fra søbunden o Bestande af naturligt forekommende fugle samt udsætning og fodring af ænder o Tilledning af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømning og atmosfærisk deposition. • Hydrologisk påvirkning o Vandindvinding • Påvirkninger af biologisk struktur o Biologisk ubalance, eksempelvis som følge af vandremusling
Kystvande	• Påvirkninger af vandkvalitet

	○ Vandbårne næringsstoftilførsler af kvælstof og fosfor fra landbrug samt spildevandstilførsler fra punktkilder herunder husholdninger, industri og saltvandsbaserede fiskeopdræt ○ Luftbårne næringsstoftilførsler, samt vandbårne tilførsler fra andre lande ○ Frigivelse af ophobede næringsstoffer fra havbunden ○ Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, herunder bl.a. spildevand, overfladeafstrømning, og atmosfærisk deposition. ○ Termisk påvirkning fra kølevandsudledning • Fysiske påvirkninger ○ Fiskeri med bundskrabende redskaber herunder muslingeskrab ○ Sejladsrelaterede aktiviteter, herunder oprensning og uddybning af sejlrender, klapning og havneanlæg/aktiviteter ○ Råstofindvinding og kystfodring ○ Påvirkninger fra andre fysiske konstruktioner som dæmninger og sluser ○ Slusedrift • Påvirkning af biologisk struktur ○ Påvirkning af økosystemet/biologisk ubalance bl.a. som følge af fiskeri ○ Forekomst af invasive arter
Grundvand	• Påvirkning med nitrat fra gødningsanvendelse • Påvirkning med pesticider og nedbrydningsprodukter • Påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer • Påvirkning fra udnyttelse af vandressource ○ Reduceret vandafstrømning i vandløb og gennem søer samt i vådområder ○ Indvinding af vandressourcen, der overstiger den langsigtede grundvandsdannelse. ○ Indtrængning af saltvand mv. ○ Øget forekomst af fx arsen, nikkel og sulfat fra oxidation af jordlagene

12

Antagande av yttrande avseende Ängelholms plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster åren 2026–2030

KS/2026/138

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll
KS Miljöutskott

2026-03-18

Närvarande

Beslutande ledamöter	Gertrud Greén (C) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Ronnie Larsson (S) Johan Westrell (SD) Lars Linderot (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Anneli Söderhjelm (M) Sandra Kovács (M) Reinhold Knutsson (S)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Fredrik Seger (hållbarhetsstrateg) Richard Åkesson (miljösakkunnig/ekolog)
Sammanträdestid	Kl 16:00-17:00
Paragrafer	§5

Justering

Utsedd att justera	Ronnie Larsson (S) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Gertrud Greén (C)
Justerare	Ronnie Larsson (S)
Protokollet justerades	2026-03-26
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-03-27

Page 279 of 572

KS/2026/138

§ 5
Antagande av yttrande avseende Ängelholms plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster åren 2026–2030

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun har den 11 februari 2026, § 169, fattat beslut om att skicka förslaget om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2026–2030 på remiss. Remisstiden pågår från och med den 19 februari till och med den 16 april.

Syftet med planen är att konkretisera hållbarhetsprogrammets mål om naturvård och grönstruktur genom tydliga ställningstaganden, inte åtgärder. Hur målen ska uppfyllas är öppet för tjänsteorganisationen att ta beslut själva. Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster innehåller åtta utvecklingsområden:

1. Naturskydd
2. Hotade arter
3. Ekosystemtjänster och grön infrastruktur
4. Sjöar och vattendrag
5. Pollinering
6. Invasiva arter
7. Jord- och skogsbruk
8. Samverkan och påverkansarbete.

Synpunkter önskas särskilt på:

- Om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är på rätt nivå för att vi i Ängelholms kommun ska nå de globala hållbarhetsmålen inom planens ämnesområde?
- Om några ställningstaganden, indikatorer eller ämnesområden saknas?
- Om något i planen behöver förtydligas?

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, yttrande den 26 februari 2026,
Ängelholms kommun, remiss avseende plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2026-2030.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.

Anslaget tas ned 2026-04-22

Yttrande avseende Ängelholms plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster åren 2026-2030

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen i Ängelholm har den 11 februari 2026, KS 2022/521 §169, fattat beslut om att skicka förslaget om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2026–2030 på remiss för att få in synpunkter på förslaget. Remisstiden pågår från 19 februari till 16 april.

Syftet med planen är att konkretisera hållbarhetsprogrammets mål om naturvård och grönstruktur genom tydliga ställningstaganden, inte åtgärder. Hur målen ska uppfyllas är öppet för tjänsteorganisationen att ta beslut själva. Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster innehåller åtta utvecklingsområden:

- Naturskydd
- Hotade arter
- Ekosystemtjänster och grön infrastruktur
- Sjöar och vattendrag
- Pollinering
- Invasiva arter
- Jord- och skogsbruk
- Samverkan och påverkansarbete.

Synpunkter önskas särskilt på:
- Om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är på rätt nivå för att vi i Ängelholms kommun
  ska nå de globala hållbarhetsmålen inom planens ämnesområde?
- Om några ställningstaganden, indikatorer eller ämnesområden saknas?
- Om något i planen behöver förtydligas?

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen, yttrande den 26 februari 2026,
Ängelholms kommun, remiss avseende plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2026-2030.

Yttrande

I och med att planen innehåller mål och inte åtgärder är det svårt i detta tidiga skedde att bedöma om de är tillräckliga för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det som kan sägas däremot att de arter som räknas upp under Hotade arter är få och urvalet bör kunna vara större – även bör det ges en motivering till resp. Arbetet med invasiva arter bör inkludera även privata markägare när förekomsterna ligger utmed vattendrag eller sjöar. Höganäs kommun är här intresserad av ett samarbete om Jätteloka i Vegeå då vi är påverkade av de förekomsterna.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Pär Ragvald
Stadsmiljöchef

Richard Åkesson
Miljökunnig/Ekolog

Ängelholms kommun

2026-01-12

Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

för Ängelholms kommun 2026-2030

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster för Ängelholms kommun 2026-2030	Plan	Klicka eller tryck här för att ange text.	Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig	**Diarienummer**	**Senast reviderad**	**Giltig till**
Kommunekolog	KS 2024/456	Klicka eller tryck här för att ange datum.	2030-12-31

Dokumentet gäller för
Verksamheter inom kommunens huvuduppdrag och kommunens majoritetsägda bolag

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 3

2 Inledning 4

2.1 Syfte 5

2.2 Naturen i Ängelholm 7

3 Ängelholms utvecklingsområden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 8

3.1 Naturskydd 8

3.2 Hotade arter 10

3.3 Ekosystemtjänster och grön infrastruktur 11

3.4 Sjöar och vattendrag 13

3.5 Pollinering 15

3.6 Invasiva arter 16

3.7 Jord- och skogsbruk 18

3.8 Samverkan och påverkansarbete 20

4 Framtagandet av planen 21

5 Ansvar och uppföljning 21

6 Begreppslista 22

7-10 Bilagor **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

1 Sammanfattning

Den biologiska mångfalden och friska ekosystem är grunden för vårt samhälles välstånd. Ekosystemtjänster är alla de nyttor vi får gratis av naturen. Det handlar till exempel om vattenrening, pollinering, temperaturreglering och jordmånsbildning. Men den biologiska mångfalden är hotad av förändrad markanvändning, övernyttjande, föroreningar och klimatförändringar. "Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster" är Ängelholms kommuns styrande dokument för frågor kring natur- och vattenvård, ekosystemtjänster och biologisk mångfald och konkretiserar hur vi ska arbeta med berörda delar av Hållbarhetsprogram för Ängelholms kommun 2025-2030. Planen konkretiserar målen från Hållbarhetsprogrammet med ställningstaganden för kommunorganisationen och de kommunala bolagen och lyfter kommunens roll som både genomförare och möjliggörare. Den ska även ge stöd och inspiration till andra aktörer i kommunen som vill bidra till naturvården.

Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster innehåller åtta utvecklingsområden:

- Naturskydd
- Hotade arter
- Ekosystemtjänster och grön infrastruktur
- Sjöar och vattendrag
- Pollinering
- Invasiva arter
- Jord- och skogsbruk
- Samverkan och påverkansarbete

Planen gäller hela den geografiska kommunen. Som Ängelholms kommuns vision 2035 anger handlar det om en plats för liv, människorna som får det att hända, och andan att vi gör det omöjliga möjligt.

2 Inledning

Den biologiska mångfalden i världen är hotad. Samtidigt står vi inför flera andra samhällsutmaningar och många av dem är sammanlänkade – förlusten av biologisk mångfald leder till ökade klimatutsläpp samtidigt som klimatförändringar driver artutrotningen. Alltmer stillasittande vardag och brist på återhämtning leder till såväl fysiska som psykiska folkhälsoproblem. Men även lösningarna på dessa utmaningar kan vara sammanlänkade och kräver att vi arbetar tillsammans – över förvaltningar och discipliner, mellan den offentliga och privata sektorn och civilsamhället. Naturbaserade lösningar kan skydda kusten mot erosion och höjda havsnivåer, samt värmeöar och skyfall i staden. Att bevara natur eller plantera träd är en välgärning för såväl naturen som klimatet då träd binder och fångar in koldioxid från atmosfären. Är det dessutom nära till där människor bor främjar grönområdena en aktiv fritid, möten och social gemenskap, möjligheter till mental återhämtning och hjälper oss att leva upp till Barnkonventionens artiklar så som barns rätt till liv och utveckling samt lek, vila och fritid.

De senaste 50 åren har 70 % av marken förändrats avsevärt, och numera utgör de vilda djuren bara 4 % av däggdjurs biomassa i världen. Istället utgörs 36 % av människor och 60 % av vår tamboskap[1]. Globalt riskerar 1 miljon vilda arter att dö ut de kommande decennierna och den kraftigaste minskningen ses i sötvattenpopulationer med 85 %. Människan är den drivande faktorn i denna utveckling som huvudsakligen beror av följande fem faktorer:

- Förändrad markanvändning – jord- och skogsbruk samt exploatering för bebyggelse och infrastruktur gör att naturliga livsmiljöer försvinner.
- Överexploatering av arter – överfiske, jakt och annat ohållbart nyttjande av arter som inte hinner återhämta sig minskar populationer av arter till farligt låga nivåer.
- Invasiva arter – arter som förts till nya platser av människor genom handel, resor och transporter sprider sig ut i naturen och konkurrerar ut naturligt förekommande arter.
- Klimatförändringar – sker snabbare än någonsin tidigare och förändrar ekosystem utan att djur och växter hinner anpassa sig. Långsamma händelser som temperaturökningar och havsnivåhöjningar hotar arter och naturmiljöer. Men även enskilda extremväderhändelser kan slå ut redan små och känsliga populationer.
- Föroreningar – kemikalier och plast finns snart sagt överallt på planeten, PFAS-kemikalier har hittats i pingviners ägg på Antarktis och 2050 finns det risk för att det finns mer plast än fisk i haven till Det påverkar djur rent fysiskt vid oljespill eller när de svälter för att de ätit plast, och genom till exempel reproduktionsstörande kemikalier.


Samtidigt är vi människor och vårt välstånd beroende av biologisk mångfald och friska ekosystem. De nyttor vi får gratis av naturen – så kallade ekosystemtjänster – är värda många miljarder varje år. De inkluderar bland annat matproduktion, medicin, energi, ren luft och rent vatten och skydd från naturkatastrofer.

Genom att skydda 30 % av naturen, ställa om till ett hållbart nyttjande av naturresurser och återställa skadade ekosystem har världens länder enats om att förlusten av biologisk mångfald ska

stoppas till 2030, för att trenden sedan ska vändas till en naturpositiv utveckling där vi lever i harmoni med naturen till 2050[2].

2.1 Syfte


Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska visa en tydlig riktning och ambitionsnivå för den geografiska kommunens naturvårdsarbete. Den konkretiserar Hållbarhetsprogram för Ängelholms kommun 2025–2030, och hur vi ska arbeta för att nå målet ”Ängelholm har rika natur- och vattenmiljöer” med underliggande delmål (fig. 1). Planen innehåller ställningstaganden och indikatorer för hela den geografiska kommunen. Detta ska hjälpa nämnder, förvaltningar och bolag att prioritera och samarbeta kring insatser för att nå uppsatta mål kring natur, vatten och grön infrastruktur.




Figur 1. Principskiss över hur hållbarhetsprogrammets olika mål och delmål hänger samman med Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.












2.2 Naturen i Ängelholm

Hav, kust, slätt och skog – Ängelholm har en fantastisk natur med en stor variation av arter och naturmiljöer.

Längs Ängelholms stränder finns en rad värdefulla naturmiljöer från sanddyner till strandängar och betesmarker. Under vår och sommar finns här en lågväxt, men färgsprakande blomsterprakt som lockar till sig många ovanliga bin och fjärilar. Framåt hösten tar vind och vågor vid och sliter i stränderna och gör att buskar och gräs inte tar över utan bara den speciella tåliga kustfloran klarar sig. Som en ö längs den öppna kusten ligger Kronoskogen längst in i Skälderviken, med både knotiga tallar och högresta furor. Naturliga tallskogar är ovanliga i trakten, och även om Kronoskogen ”bara” är 250 år, finns här redan naturmiljöer och känsliga arter, så som orkidén knärot och den starkt hotade mångfruktsmossan, som är unika för nordvästra Skåne.

I jordbrukslandskapet är naturvärdena generellt låga, men mindre biotoper som alléer, märgelgravar och åkerholmar kan ändå vara hem till många krävande växter, mossor och lavar, men även fåglar och groddjur.

Åar och bäckar ringlar genom landskapet i hela kommunen och skapar fler livsmiljöer för djur och växter i alla naturtyper. Medan vatten och näringsämnen rinner ner mot Skälderviken simmar laxarna mot strömmen för att leka.

Österut i kommunen finns skogsbygderna. Produktionsskog upptar majoriteten av landskapet men bland värdekärnorna finns både gamla bokskogar och orörda sumpskogar. Även upp mot Hallandsåsen hyser bokskogarna några av de högsta värdena. Djupa bäckraviner med hög och jämn luftfuktighet som varit svåra att bedriva skogsbruk i har ofta lämnats orörda och utvecklats i sin egen takt. Den fridlysta skirmossan har hittats här i unikt stora bestånd, ormbunken safsa skapar en intensiv grönska och tittar man riktigt nära på träden kan man upptäcka en ny värld bland lavarna så som den hotade rosa lundlaven.

På åsen finns också flera stora mossar. Historiskt har 90 % av våtmarkerna i Skåne diktats ut för att få odlingsmark, men flera av mossarna i Ängelholms kommun är relativt opåverkade från sådana åtgärder. Att det finns så vidsträckta mossar i Skåne är kanske inte så känt, och de ger en känsla av vildmark som lätt för tankarna till Norrland. På mossarna blommar myrliljor på sommaren, trollsländor jagar mygg över vidderna och här har setts orrspel tidiga vårmorgnar.

Naturen i Ängelholm beskrivs mer ingående i kommunens naturdatabas från 2022 (se bilaga 1).

3 Ängelholms utvecklingsområden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

3.1 Naturskydd

Många arter har svårt att klara sig i dagens landskap. Det kan handla om fåglar som kräver orörda skogar, eller de blommande växter som trivs på en slåtteräng som inte är lönsam i dagens jordbruk. De senaste 50 åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare. Regnskog blir åkermark i andra delar av världen, medan gamla skogar ersätts av likåldriga produktionsskogar här i Sverige. Enligt internationella panelen för biologisk mångfald IPBES behöver 30 % av naturen i världen skyddas långsiktigt, och 2022 antogs detta mål av världens länder genom Montreal-Kunming-ramverket. 10 % ska vara formella skydd, så som naturreservat och nationalparker medan resterande kan skyddas varaktigt på andra sätt. Genom att skydda natur ger vi de arter och naturtyper som har svårt att klara sig i dagens intensivt brukade landskap en chans att bevaras för framtiden. Denna natur är också en viktig del av vår kulturhistoria och bär ofta på berättelser om hur människor levde förr. Naturreservat är dessutom ofta viktiga rekreationsområden och genom att tillgodose människors behov av natur och grönområden nära där de bor, vilket är särskilt viktigt för barn och äldre, förbättras även folkhälsan.

Nuläge

I Sverige har vi över 5 000 naturreservat och 11,6 % av land- och vattenytan är skyddad*. Områdena är dock ojämnt fördelade över landet, med majoriteten skyddad natur i fjällen. I Ängelholms kommun är bara 0,9 % av naturen skyddad, fördelat på sju naturreservat. Två av dem är kommunala. Det senaste är den 11 hektar stora Hjärnarps prästaskog som bildades 2023. En kommunövergripande kartläggning över värdefull natur från 2022 ger bra underlag över vilken natur som är värd att skydda (se naturdatabas, bilaga 1 samt engelholm.se). I underlaget finns 7 områden med naturvärdesklass 1 – bevarandevärda ur ett internationellt perspektiv – och runt 200 klass 2-områden som är bevarandevärda nationellt.



Figur 2. Från vänster; Rössjöholmsån genom Munka Ljungby; vindskyddet i Kronoskogen; vandrare på den tillgänglighetsanpassade spången i Kronoskogen.

* Till formellt skyddad natur räknas naturreservat, nationalparker och biotopskyddsområden. Inklusive Natura 2000-områden är 14,7 % av Sveriges natur skyddad.

Ställningstagande för naturskydd

Ängelholms kommun ska bilda fler naturreservat, och andra skyddade områden, både på kommunal mark och tillsammans med intresserade privata aktörer. För att andelen skyddad natur ska öka i tillräcklig takt och omfattning bör även fler statligt skyddade områden bildas. Områden med höga naturvärden (naturvärdesklass 1, 2 och 3) av olika naturtyper, höga rekreationsvärden och tätortsnära naturområden ska undantas från exploatering och andra åtgärder som kan skada värdena samt prioriteras högst av kommunen för formellt skydd med en naturvårdande skötsel. Kronoskogen, Nybroskogen och Barkåkra fjärilsbacke är exempel på områden som bör bli naturreservat de närmsta åren. Även Rössjöholmsån genom Munka Ljungby och Backagården vid Hjärnarp bör utredas och skyddas innan 2030 om de bedöms som lämpliga.

Indikatorer

- Antal naturreservat ska öka (Referensvärde: 7 naturreservat, varav 2 kommunala 2025)
- Andelen skyddad natur i kommunen ska mer än dubbleras till 2030. Långsiktigt siktar dock kommunen på 10 %. (Referensvärde: 0,9 % 2025)

3.2 Hotade arter

Skåne är det artrikaste landskapet i Sverige. Tack var läget trivs både nordliga och sydliga arter här. I Skåne finns flest antal rödlistade arter i landet – alltså arter som riskerar att dö ut. Dessa hotade arter har ofta speciella krav på sin livsmiljö. Vissa kan vi hjälpa genom att bevara naturområden, medan andra behöver aktivt stöd för att återhämta sig. När man genomför åtgärder för en art gör det ofta att många andra arter också får det bättre. Nationellt prioriterade arter har åtgärdsprogram för att förbättra deras livsvillkor, men kommunen har också egna ansvarsarter. Dessa är ofta ovanliga arter vars utbredningsområde till stor del ligger inom kommunens gränser. Dessa arter är värda att satsa extra på. Satsningarna kan också stärka allmänhetens intresse för naturvård och underlätta kommunens kommunikation om arbetet med biologisk mångfald.

Nuläge

Ängelholms kommun har arbetat länge med att öka den biologiska mångfalden. Riktade insatser för hotade arter har dock inte gjorts tidigare men nya underlag kring artförekomster och naturvärden gör detta möjligt.

Ställningstagande för hotade arter

Ängelholms kommun ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och aktivt skydda och bevara hotade och särskilt känsliga arter genom riktade insatser, så som havsmurarbi och martorn i kustzonen, hotade lavar knutna till kulturved, den starkt hotade mångfruktsmossan i Kronoskogen och kommunfågeln nattskärran. Kunskapen om arterna ska bli mer allmänt känd och de ska fungera som ambassadörer för naturvården i stort.



Figur 3. Bilder på hotade och känsliga arter i Ängelholms kommun. Från vänster: martorn, nattskärra, mångfruktsmossa, slåttergubbe.

3.3 Ekosystemtjänster och grön infrastruktur

Mat, virke och råvaror, rent dricksvatten och bioenergi är konkreta exempel på sådant vi får från naturen. Men vi behöver också naturen för att ge oss ren luft och syre, skapa näring och en jord som går att odla i. Grönska och friska ekosystem kan dessutom reglera temperaturen och ge skugga under värmeböljor, minska kostnaden för skador vid skyfall med 90 procent[3]. Att ha träd och grönska kring sin bostad minskar risken för psykisk ohälsa med 20 %[4], hjärt- och kärlproblem och stress. Det skapar dessutom mötesplatser mellan generationer. Detta kallas ekosystemtjänster, eller naturens nyttor – allt det vi får gratis från naturen och som hade varit mycket kostsamt, eller omöjligt, att lösa på teknisk väg.

3-30-300-principen är ett mål och en minnesregel för att öka grönskan till de nivåer vi människor behöver för att må bra, enligt forskning. Den står för att :

- Se minst 3 träd utanför vårt fönster.
- Ha minst 30 % krontäckning i varje stadskvarter eller stadsdel.
- Ha max 300 meter till närmsta grönområde.

För att naturen ska kunna leverera dessa ekosystemtjänster krävs att den är frisk och funktionell med en rik mångfald av arter och naturtyper. Natur- och vattenområdena behöver hålla tillräcklig storlek, kvalitet och konnektivitet – det vill säga att de hänger ihop i ett landskapsperspektiv. Denna grönblå infrastruktur behöver planeras för på samma sätt som den grå infrastrukturen med gator och ledningar från de tidigaste skedena genom hela samhällsbyggnadsprocessen.



Figur 4. Exempelbild på ett funktionellt landskap med olika naturtyper och människors verksamheter.

De gröna och blå värdena bidrar med ekosystemtjänster överallt där de finns, men är extra viktiga för oss människor där vi bor och tillbringar mycket tid. Samtidigt är det grönskan i den täta staden och gatumiljön som utsätts för störst påfrestningar. Den hårdgjorda staden har ett varmare och torrare, mer extremt klimat än omgivande landskap, och stadsträd har generellt kortare livslängd än träd i skog och naturområden. De behöver ofta extra omsorg genom luftiga växtbäddar, noggrann höjdsättning för tillförsel av ytvatten och etableringsskötsel för att växa sig stora.

2024 antog EU den så kallade naturrestaureringslagen (förordning 2022/869). Det innebär att skadade ekosystem ska återställas, men också att ingen nettoförlust av urbana grönytor ska ske nationellt. Tas grönområden i anspråk vid exploatering måste de alltså ersättas med samma yta eller värden någon annanstans. Hur naturrestaureringslagen ska genomföras i Sverige ska presenteras i en nationell restaureringsplan till EU 2026[5].

Nuläge

Ängelholms stad och tätorter har många parker och naturområden, som ofta lyfts som en viktig del av kommunens attraktivitet både för besökare och boende. Med Rönneå som ringlar genom staden och det kustnära läget är även vattnet ett av huvudskälen till att människor väljer att bo och besöka Ängelholm.

Vattenrening och vattenreglering genom till exempel våtmarker som bevarar vårt bad- och dricksvatten och skyddar stränder från erosion kan räknas till några av kommunens viktigaste ekosystemtjänster. Med jordbruksmark som täcker nästan hälften av kommunens yta är även matproduktionen viktig för kommunen, liksom människors tillgång till natur för motion och återhämtning.

Den grönblå infrastrukturen byggs upp av nätverk av naturmiljöer. Olika djur och växter har dock olika krav på sina livsmiljöer. Insekter som kräver blommande växter och gärna sandiga områden trivs i västra delen av kommunen, men jordbrukslandskapet är en barriär för dem. Även arter som är knutna till träd och ädellövskog lever i de grönskande områdena i sydväst och längs vattendragen men även de kan hindras både av det öppna landskapet och produktionsskogarna.

Många av Ängelholms tätorter har god tillgång till grönområden. Ängelholms tätort inklusive Vejby och Magnarp har 15 % krontäckning. Men flera bostadsområden har så lågt som 6-8 % och verksamhetsområdena ligger ofta kring 1-2 %. När staden förtätas genom ianspråktagande av grönytor eller växer ut på jordbruksmarken blir krontäckningen lägre och avstånden till grönområden längre (se bilaga 1, ekosystemtjänstkartläggning).

Ställningstagande för ekosystemtjänster och grön infrastruktur

Ängelholms tätorter ska ha rika och varierande natur- och grönområden. Områdena ska vara multifunktionella med både sociala och ekologiska värden. I vissa områden är det lämpligt att ha fokus på sociala och kulturella värden och där kan mer strikt välskötta ytor vara motiverande medan det på många andra platser ska vara biologisk mångfald som är det överordnade intresset. Både naturvärden, ekosystemtjänster, landskapsperspektivet, besökares - och särskilt barns - intressen ska ligga till grund för besluten om hur områdena ska skötas. Områdenas unika karaktär ska tas tillvara. Andelen inhemska arter i planteringar ska öka där de har förutsättningar att trivas och vi ska ha en variation av arter som säkrar friska och långlivade träd- och växtbestånd.

Grönytor ska planeras och skötas för en långsiktigt hållbar förvaltning, och både kommunen själv och andra aktörer ska säkerställa att inte skada vegetation vid exploatering. Eventuella konflikter mellan trädrötter och grävningar ska hanteras redan vid projektering och planering. Kommunen ska arbeta efter 3-30-300-principen i centralorten, serviceorterna och de mindre tätorterna och särskilt aktivt med att öka krontäckningsgraden, utan att prioritera ner andra värdefulla naturmiljöer. För att göra detta måste speciellt stora, gamla träd bevaras, samtidigt som nya träd planteras och tillåts bli stora. Kommunens förvaltning ska jobba för en frisk grönska med trädbevarande åtgärder och där trädfällning ses som ett sista alternativ.

Grönskan ska vara en integrerad del av samhället och samhällsbyggnadsprocessen samt ses som en tillgång när kommunen växer. De gröna stråken i tätorterna ska bindas samman till ekologiskt funktionella nätverk som även sträcker sig ut på landsbygden. För att bevara natur och förstärka den gröna infrastrukturen ska kommunen möjliggöra markförvärv för sådana syften.

Det krävs ett helhetstänk att få ihop ibland motstridiga intressen och nybyggnation behöver i ökande grad anpassas efter befintlig grönska. Ängelholms kommun ska arbeta med ekosystemtjänstanalyser för att uppmärksamma befintliga värden från översiktsplaneprocessen till tidiga skeden i detaljplan och projektering hela vägen till genomförande. Kommunen ska arbeta på ett strukturerat sätt efter balanseringsprincipen som anger att höga värden i första hand ska sparas. Om det inte är möjligt ska skadan i andra hand minimeras och i sista hand ska värden kompenseras. Att avsätta områden för kompensation ska utredas.


Indikator för ekosystemtjänster och grön infrastruktur

Krontäckningen ska inte minska. Kommunen ska plantera minst 100 träd per år till 2030 med sikte på 30 % krontäckning i varje stadsdel. Referensvärde: 15 % i genomsnitt 2022.

3.4 Sjöar och vattendrag

Vatten är en förutsättning för alla naturtyper och allt liv. Sötvatten ska räcka till jordens dricksvatten, bevattning för livsmedelsproduktion samtidigt som det ska försörja landbaserade arter och vara livsmiljö för vattenlevande arter.

Vattendrag är effektiva transportvägar genom landskap och samhällen. Det som når vattnet följer med vattnets väg. Det betyder att konstgödsel, bekämpningsmedel och miljögifter som når vatten sprids, späds ut och till slut blir omöjliga att åter samla in eller att de anrikas på ett sätt i det



Figur 5. Exempelbild på hur vattnets väg genom olika landskap påverkar arter, i detta fall flodpärlmusslan.

vattenanknutna ekosystemet att det blir bestående skada i naturen. Miljöstörande ämnen måste alltid förhindras från att nå naturen och speciellt ska de förhindras att nå vattnet.

Olika vattenlevande arter har olika krav och är olika känsliga för störning. För att naturvärden ska kunna bestå och vidareutvecklas med biologisk mångfald i fokus i vatten behöver vattenmiljöer fredas från omfattande mekanisk och kemisk störning. Detta innebär även att skötsel av små vattendrag i dikningsföretag måste göras på ett skonsamt och miljöanpassat sätt.

Vattnet håller sig inte till administrativa gränser och därför sker arbetet inom vattendragens avrinningsområden. Det grundläggande ramverket för vattenfrågor ligger i *EU:s vattendirektiv* och *Vattenförvaltningsförordningen*. Dessa leder i sin tur fram till bestämda miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) – ett juridiskt styrinstrument som bland annat anger att vattenkvaliteten inte får försämras.

Nuläge

Ängelholms kommun ingår i Västerhavets vattendistrikt och är medlem i flera olika vattenorganisationer och vattenråd, Rönneåns vattenråd och Rönneåkommittén, Vegeåns vattenråd, Kattegatts kustvattenråd och Nordvästskånes kustvattenkommitté.

På vattnets väg från myr och skog i mittskåne till mynning i havet, passerar vattendragen genom skog, över fält längs med tätorters hårdgjorda ytor och når slutligen det marina ekosystemet i Skälderviken. Rönne å är klassad som nationellt värdefullt vatten med hotade arter såsom havsnejonöga, vandrande lax och flodpärlmussla. Den ekologiska statusen och vandringsmöjligheten för vandrande fauna i vattendragen behöver förbättras i både Rönne å och Vege å. Ett par delsträckor inom Vege å avrinningsområde har i dagsläget otjänlig eller dålig ekologisk status.

Ängelholms kommun arbetar för att förbättra den ekologiska statusen i vattendragen genom att genomföra vattenvårdande åtgärder, tex anlägga våtmarker, restaurera svämplan, och återmeandra vattendrag. Vattenråden arbetar med åtgärder för vatten inom hela avrinningsområdet för Rönne å och Vege å.

Ställningstagande för sjöar och vattendrag

Ängelholms kommun ska arbeta med den blå infrastrukturen för att förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i, och kring, våra sjöar och vattendrag. Vattendragen ska skyddas från miljögifter och övergödning. Skötseln av vattenområden ska ske på ett miljöanpassat sätt.

Indikator för sjöar och vattendrag

Den ekologiska statusen i kommunens ytvattenförekomster ska förbättras till 2030 så att nationella kvalitetskrav till 2033 om att inga vattenförekomster ska ha dålig ekologisk status kan nås.

3.5 Pollinering

Vilda pollinatörer har minskat kraftigt de senaste åren – en tredjedel av de vilda biarterna och en femtedel av våra fjärilar är rödlistade. Det beror på att de växter som ger nektar och pollen har minskat i antal och likaså de miljöer som de kan bygga bo i. Dessutom är många arter känsliga för klimatförändringar och bekämpningsmedel. Bra miljöer för dem är blomrika ängar, naturbetesmarker men även blommande buskar och träd som ger dem mat. De lever i hål i träd och kvistar, eller gräver gångar i sandig, blottad jord.

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst – en nytta vi får av naturen helt gratis – som vore omöjlig att ersätta på konstgjord väg. Omkring 75 % av världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering och även om mycket av våra svenska grödor så som spannmål är vindpollinerade kommer många av våra livsnödvändiga vitaminer och mineraler från insektspollinerade grödor. I staden minskar livsmiljöerna för våra pollinatörer på grund av allt för välskötta trädgårdar och grönytor med för lite träd och blommande växter. På landsbygden hotas de av bekämpningsmedel och för lite variation i landskapet, det vill säga stora arealer med samma växter. Denna typ av landskap kallas för monokulturer och ger pollinatörerna mat endast under en begränsad tid och för få boplatser.



Figur 6. Från vänster: praktbyxbi på fibbla, sexfläckig bastardsvärmare, surrande humla vid körsbärsblommor.

Det sätts upp alltmer belysning i våra samhällen, både för trygghet och estetiska skäl. Belysningen är bland annat viktig för ungdomars trygghetskänsla och rörelsefrihet. Men det innebär att det artificiella ljuset i världen ökar med 2-6 % per år och orsakar ett allt större problem när det stör insekter och andra arters dygnsrytm. Nattfjärilar sköter en stor del av pollineringen, men gatlampor och annan belysning dammsuger omgivningarna på insekter som fastnar i ljusskenet istället för att besöka blommor. Att minska ljusföroreningarna gynnar förutom pollinatörer även fladdermöss och andra nattlevande arter[6].

Nuläge

I Ängelholm har vi en stor variation av livsmiljöer och till stora delar ganska sandig mark vilket ger bra förutsättningar för vilda pollinatörer. Vissa arter är specialiserade på att leva i kustzonens föränderliga miljöer där sanden flyttar på sig men även gräsmarker, betesmarker och skog är viktiga miljöer. Kommunen har påbörjat arbetet med att etablera urbana ängsytor på utvalda platser och släppa upp fler grönytor till långgräs med extensiv skötsel. Men ett strukturerat strategiskt arbete för att främja pollinering saknas fortfarande. Kartläggningar över ekosystemtjänster och grön infrastruktur för vilda pollinatörer har tagits fram och kan användas i det fortsatta arbetet.

Ställningstagande för pollinering

Ängelholm ska vara en bivänlig kommun och gynna vilda pollinatörer i alla områden där det är lämpligt. Mängden urbana ängsytor ska öka och placeras så att de stärker den gröna infrastrukturen för pollinatörerna. Olika typer av blommande urbana grönytor ska anläggas och skötas så de gynnar fler arter – så som torrängar, blommande buskar och bryn och mer fuktängsarter kring dagvattendammar. Mängden boplatser för vilda pollinatörer ska öka genom blottad sand, hävdad mark och gamla träd men även konstgjorda boplatser som biodepåer, bibäddar och insektshotell ska byggas. Kommunen ska arbeta med branschen för effektivare sätt till en storskalig vägkantslåtter som gynnar en rik blomning och därmed pollinerande insekter och bättre förutsättningar för pollinatörerna i jordbrukslandskapet. Ängelholms kommun ska även arbeta för att minska ljusföroreningar från både egna anläggningar, genom till exempel placering och tekniska lösningar och genom information till andra aktörer i samhället. Informationen om hur viktiga pollinatörerna är ska öka bland invånare och tjänstepersoner och kommunen ska fungera som en kunskaps- och inspirationskälla till hur man kan arbeta för att gynna dem.

3.6 Invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som spridits med människans hjälp till nya platser och där de ställer till problem för miljö, hälsa och ekonomi. Många av de arter som blivit invasiva har tagits in till Sverige och Europa som exotiska trädgårdsväxter, men även djur och svampar kan vara invasiva. När de spridit sig ut i naturen är det ofta mycket svårt och kostsamt att bekämpa dem, och därför är de förebyggande insatserna som förhindrar ytterligare spridning av befintliga men även framtida invasiva arter centralt.

Studier visar att invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald globalt och att invasiva arter har varit en stor bidragande orsak till 60 % av artutdöendena i världen[7]. När arterna väl kommit till ett nytt område via import, som trädgårdsväxter, fripassagerare i jord, lastutrymmen eller barlastvatten kan de börja sprida sig för egen del med frön eller naturlig förökning. Ofta orsakar människor ytterligare spridning genom grävning, masshantering, dumpning av trädgårdsavfall, eller felaktig grönyteskötsel och bekämpning.

Nuläge

Invasiva arter påverkar södra Sverige särskilt mycket, eftersom de vanligtvis först når oss från kontinenten och gynnas av det mildare klimatet här. Ängelholm är inget undantag och här finns ett stort antal invasiva arter som orsakar problem i vår miljö. Parkslide är den art som uppmärksammas oftast, då den orsakar bekymmer och oro för många fastighetsägare. Även jätteloka och jättebalsamin är väletablerade med stora bestånd, särskilt längs Rönne- och Vegeå där de sprider sig lätt med fröer som flyter med vattnet. Vresrosen är sannolikt en av de invasiva arter som täcker störst yta i kommunen då den brer ut sig över stora delar av kusten. Här finns också många andra mindre kända arter – både växter och djur, som ännu används, planteras och sprids i det fördolda.

Ängelholms kommun arbetar sedan nästan 10 år aktivt för att bekämpa och begränsa spridning av invasiva växtarter. De senaste åren har kommunen lagt en dryg miljon kronor på bekämpning årligen. Jättelokan är den art som har bekämpats längst, och även den EU-listade jättebalsaminen bekämpas. På försök har också parkslide hanterats på utvalda platser. 2022 gjordes en kartläggning av 8 av våra vanligaste och värsta invasiva arter på kommunens mark. Denna ligger till grund för planering och prioritering av bekämpning, men även för att enklare kunna undvika sådant som kan medföra en spridning så som flytt av jordmassor och grönyteskötsel. När andra aktörer söker grävtillstånd på kommunens mark, krävs att de följer strikta rutiner för hur spridning av invasiva arter ska undvikas. Hela kommunorganisationen behöver vara medveten om problemen och riskerna med invasiva arter för att undvika spridning i alla led och hjälpas åt att sprida informationen till allmänhet och externa aktörer och detta är ett arbete som utvecklas kontinuerligt. Kommunen har arbetat mindre med invasiva djurarter och arter som lever i vatten.



Figur 7. Från vänster: kanadensiskt gullris, blomsterlupin, inventering av jätteslide.

Ställningstagande för invasiva arter

Samtliga förekomster av de lagstiftade invasiva arterna på kommunal mark ska bekämpas och arealen bekämpade bestånd av övriga invasiva arter ska öka årligen. Kommunens bekämpning av invasiva arter ska vara effektiv, ändamålsenlig och så miljövänlig som möjligt. Val av bekämpningsmetoder ska göras utifrån tillgängligt kunskapsunderlag så som Naturvårdsverkets metodkatalog. Resurser ska prioriteras till där det gör mest nytta. Fokus ska ligga på de arter som utgör störst hot och finns i de känsligaste naturområdena, med hänsyn till natur-, kultur- och sociala värden. Samtidigt behöver resurser fördelas till att hantera de framtida invasiva arter som det fortfarande finns goda chanser att helt utrota.

Kommunens arbete kring invasiva djur och vattenlevande arter ska utvecklas och liksom landlevande växter bekämpas och hanteras i prioriteringsordning utifrån vilket hot de utgör.

Det är fastighetsägaren själv som har ansvar enligt lag och rådighet att bekämpa invasiva arter, men då de sprids över administrativa gränser behöver de hanteras genom samverkan mellan kommuner och andra myndigheter, kommunala bolag, näringsliv och civilsamhället. Kunskapen om invasiva växt-, djur och svamparter, såväl på land som i vatten ska öka kontinuerligt i kommunen, både internt och externt. Genom detta arbete ska kommunen nå ut till alla berörda där en spridning av invasiva arter kan förekomma och förhindra att spridning sker.

3.7 Jord- och skogsbruk

Det brukade landskapet utgör en stor del av marken idag och ett mer miljöanpassat brukande är ett måste för att klara Sveriges gemensamma miljömål. Samtidigt ökar trycket från andra samhällsintressen för till exempel en ökad livsmedelsförsörjning och mer träråvara.

Jordbrukslandskapet hyser stora natur- och kulturvärden. Men det moderna jordbruket har blivit allt intensivare. När mindre lantbruk läggs ner på grund av minskad lönsamhet hotas småbiotoper och ängs- och betesmarker som hävdats genom slåtter och bete av igenväxning eller skogsplantering, medan de marker som fortfarande brukas får för högt betestryck. De senaste 100 åren har mer än 99 % av slåtterängarna och 95 % av naturbetesmarkerna försvunnit[8,9]. Stora arealer av samma gröda minskar också mångfalden av så väl växter som djur som är knutna till odlingslandskapet. Det intensiva jordbruket riskerar även leda till näringsläckage och ökad spridning av kemiska bekämpningsmedel, vilket har negativa effekter på omgivande land- och vattenmiljöer. Allt detta har lett till att 20 % av de 7 400 arter som är knutna till jordbrukslandskapet är rödlistade.

Även bland de arter som är knutna till skogen är 20 % rödlistade. Bara 6 % av den produktiva skogsmarken i Sverige är formellt skyddad, och det mesta av den ligger längs fjällkedjan. De främsta hoten mot biologisk mångfald i skogsbruket är avverkning och brist på återkommande störningar. Då många av skogsarterna kräver en lång skoglig kontinuitet klarar de inte hyggesfasen, och hinner inte återkolonisera skogarna efter plantering eftersom omloppstiden i skogsbruket är för kort. Vissa arter är också anpassade till störningar i skogen så som lågintensiv brand och storm, något vi effektiv förhindrar. När det väl händer blir det istället så intensivt och storskaligt att många av de positiva effekterna för naturvården uteblir.

Det är inte bara den biologiska mångfalden ovan jord vi är beroende av. Maskar, insekter, svampar och mikroorganismer i jorden arbetar som nedbrytare och ser till att ny näringsrik jord bildas, som är grunden för alla landbaserade ekosystem. De binder även in kol och bidrar till en markstruktur som bättre står emot extremväder som torka och skyfall. I en näve jord finns det fler organismer än det finns människor på jorden. Men jordmånsbildning är en process som tar tusentals år, och är att betrakta som en ändlig resurs. Ändå riskerar dagens intensiva jordbruk utarma jorden då mängden organiskt material i marken minskar, och i skogsekosystem där 70 % av kolinbindningen sker i marken frigörs kolet när marken störs[7,10].

Det finns dock möjligheter att motverka dessa trender. Omkring 30 % fler arter hittas i ekologiska odlingar jämfört med konventionella[11]. Men att skapa blommande och sprutfria kantzoner, behålla trädridåer, skapa dammar eller våtmarker och använda sig av mellangrödor eller fleråriga grödor kan förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald även i det konventionella jordbruket. Och större hänsynsytor och skonsammare skogsbruksmetoder kan skapa fler värden i skogen. Genom att beakta landskapsperspektivet och samarbeta över fastighetsgränser med sådana åtgärder kan också den gröna infrastrukturen förbättras.

Nuläge

Skåne är en jordbruksregion, men också det län i Sverige där mest jordbruksmark försvinner på grund av exploatering. I Ängelholm exploaterades mellan 2016 och 2020 45,5 hektar jordbruksmark – en av de högsta siffrorna i Skåne. För den ekologiska produktionen i Skåne syns en nedåtgående trend (12% 2023).

Majoriteten av skogarna i kommunen brukas konventionellt med kalhyggesbruk. De värdekärnor av gammal skog som finns ligger utspritt i landskapet, till exempel i de branta bäckraviner som finns på Hallandsåsen eller sumpskogarna som till naturen är små. Fragmenteringen av landskapet är ett stort hot mot många arter som bara kan förflytta sig korta sträckor.
Mer mark behöver skyddas, men i den brukade skogen behövs också en större variation och hänsyn till känsliga natur- och kulturmiljöer vid avverkning för att även fortsättningsvis kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas i form av biologisk mångfald och större resiliens mot sjukdomar, brand och storm.

Kommunen äger 650 ha jordbruksmark, som köpts in som markreserv och arrenderas ut. De kommunala skogarna uppgår till ca 400 ha och består förutom Krono- och Nybroskogen även av Thorslundsskogen och några mindre fastigheter och dungar. Stora delar är aktuella att skydda som naturreservat, och i de flesta andra är det inte heller lämpligt att bedriva traditionellt skogsbruk.



Figur 8. Från vänster åkermark med halmbalar i Skälderviken, granskog i Kronoskogen.

Ställningstagande för jord- och skogsbruk

I Ängelholm ska natur- och kulturvärdena i det brukade landskapet värnas och förutsättningarna för biologisk mångfald förbättras. De mest värdefulla ängs- och betesmarkerna behöver bevaras och skötas så att naturvärdena bibehålls, och kommunen ska stötta detta där det är möjligt. Kommunen ska vara ett föredöme genom att ansvarsfullt förvalta sina egna skogar med naturnära principer och jordbruksmarker genom att premiera ekologiska lantbruk när avtal med nya arrendatorer skrivs och gynna biologisk mångfald i jordbrukslandskapet på andra sätt där det är lämpligt. Dessutom ska Ängelholms kommun främja ekologiska och närproducerade lantbruk genom sin upphandlingsprocess. Vidare ska kommunen, genom samverkan med andra aktörer, bidra till att sprida kunskap och inspiration för ett mer hållbart jord- och skogsbruk.

3.8 Samverkan och påverkansarbete

Över hälften av världens ekonomiska produktion är starkt eller måttligt beroende av naturen. World Economic Forum bedömde i sin rapport från 2025 förlust av biologisk mångfald och ekosystemkollaps som den näst allvarligaste risken på global nivå de kommande tio åren[12]. Inköp och upphandling är en stor del av kommunens miljöpåverkan, som sträcker sig långt utanför kommunens gränser. Ängelholms kommun ställer sedan flera år miljökrav i upphandlingar men de har hittills varit begränsade främst till klimatkrav gällande till exempel fossilfria transporter.

Ängelholms kommun strävar alltid efter att förbättra företagsklimatet i kommunen. Sedan 2023 finns ett hållbarhetsnätverk för näringslivet i Ängelholm med företag som tillsammans vill driva omställningen mot ett hållbarare Ängelholm.

Ställningstagande för samverkan och påverkansarbete

Ängelholms kommun bör som större samhällsaktör vara möjliggörare och underlätta för andra att bidra till hållbarhetsarbetet genom inspiration och kunskapsspridning. Genom ett strategiskt och proaktivt upphandlingsarbete ska kommunen främja en ekonomi som bättre gynnar den biologiska mångfalden, samt samverka med och sprida kunskap till det lokala näringslivet. Lokalt bor och verkar dessutom många engagerade invånare i Ängelholm som vill vara del av den förändring i samhället som behöver ske. Ängelholms kommun bör stötta dessa initiativ när det är möjligt.

4 Framtagandet av planen

Planen har tagits fram i brett samarbete mellan olika verksamheter inom kommunen och kommunala bolag. Synpunkter som kommit in under tidigare arbete med hållbarhetsprogrammet, och från ideella och privata aktörer har också vävts in i arbetet. Ungas synpunkter hämtades in genom Ungdomsfullmäktige i samband med hållbarhetsprogrammet och en prövning av Barnets bästa har gjort, som visar att planen i stora drag ligger i linje med de ungas önskemål och behov.

I samband med framtagandet av planen har ett underlag tagits fram för att underlätta omsättningen av planens ställningstaganden i praktisk handling. Underlaget ska succesivt kunna integreras i kommunens årliga verksamhetsplaner för att säkerställa ett handlingskraftigt naturvårdsarbete.

5 Ansvar och uppföljning

5.1 Genomförande, ansvar, uppföljning och revidering

Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är ett kommunövergripande styrdokument för de verksamheter inom kommunens huvuduppdrag och majoritetsägda bolag som berörs av planens innehåll. Planen är vägledande för de som bor och verkar inom Ängelholms geografiska kommun.

Planen ska följas upp årligen och återrapporteras till kommunstyrelsen, i samband med kommunens årsredovisning. Berörda verksamheter ansvarar för att rapportera, främst kvalitativt, om de uppnått och hur de arbetat med frågorna inom sina respektive verksamhetsområden. Dokumentansvarig ska sammanställa resultatet och följa upp om ställningstaganden i planen beräknas kunna nås.

5.2 Rådighet

Ängelholms kommun kan i varierande grad styra över förändringar som behöver ske i Ängelholm för att de gemensamma naturvårdsmålen ska nås. Utifrån Ängelholms kommuns perspektiv finns det tre stadier av rådighet: direkt rådighet, indirekt rådighet och rådighet genom påverkan. Det är av betydande vikt att Ängelholms kommun är ett föredöme där kommunen har direkt rådighet samtidigt som kommunen ska vara en möjliggörare och skapa förutsättningar för andra aktörer i samhället att bidra där de kan.

6 Begreppslista

Biologisk mångfald - Biologisk mångfald är livets många olika former på jorden. Det kan beskrivas som ett mått på hur många olika levande organismer det finns och innefattar allt i naturen. Variation av naturtyper, av arter och genetisk variation inom arter ingår i begreppet.

Ekosystemtjänster - Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, vattenrening, temperaturreglering och att vi mår bättre av att vistas i naturen är exempel på ekosystemtjänster.

Biomassa är den materia som bygger upp alla levande organismer. Det kan räknas i viktenheter.

Invasiva arter - Invasiva främmande arter är arter som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, människor och djurs hälsa eller ekonomin.

Barnrätt - Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Till exempel har barn rätt att uttrycka sin mening och i varje beslut som rör barn ska barnets bästa beaktas.

Naturbaserade lösningar - Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem. Dammar för att fånga upp regnvatten från skyfall och växtlighet som förhindrar erosion är två exempel.

Rödlistade arter -Den svenska rödlistan är en sammanställning över enskilda arters risk att dö ut. En rödlistad art kan kategoriseras som Nära hotad, Sårbar, Starkt hotad eller Akut hotad.

Ansvarsarter - Enskilda arter förekommer sällan jämnt fördelade över landskapet utan finns oftast i begränsade områden. Om en art har en stor del av sin förekomst i en kommun, kan arten betraktas som en kommunal ansvarsart.

Kulturved – omålade timmerväggar och gamla staketstolpar i ek eller furu är en del av kulturlandskapet där många hotade arter, som lavar, kan växa.

3-30-300 – principen har tagits fram för att resonera kring hur mycket grönska en stad behöver. Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats, varje bostadsområde ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad och alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde. Vetenskapliga bevis finns för att vi mår bättre om detta uppnås.

Krontäckning - Måttet krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor.

Grönblå infrastruktur - Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Den blå infrastrukturen hänvisar till vattenmiljöer. Utifrån naturens kvaliteter i landskapet och sammanhanget för olika livsmiljöer kan behovet av insatser bedömas och rätt åtgärd kan genomföras på rätt plats för att säkra arters långsiktiga tillgång på livsmiljöer av tillräcklig storlek och kvalitet.

Inhemska arter – arter som förekommer naturligt i landet och inte tagits hit av människor.

Balanseringsprincipen – eller skadelindringshierarkin är metoder för ekologisk kompensation. De innebär att samhällsutbyggnad ska planeras så att skada på naturvärden i första hand undviks, därefter minimeras och återställs. Den skada som trots dessa åtgärder kvarstår på naturvärden kan därefter vara aktuell att kompensera med målet att ingen kvarstående nettoförlust av naturvärde ska finnas.

Vattendistrikt – Sverige är indelat i 5 olika vattendistrikt. En länsstyrelse i varje vattendistrikt är utsedd att vara vattenmyndighet. Uppdelningen syftar till att vara ett stöd så att arbetet med åtgärder för vatten på lokala platser ska kunna ske på ett organiserat och systematiskt sätt.

Recipientkontroll - Årlig kontroll av de vattendrag som belastas av olika former av tillrinning från kommunala ytor eller verksamheter.

PFAS – Ett samlingsnamn för många olika ämnen där alla har liknande egenskaper, att stöta bort fett, smuts och vatten. Dessa ämnen kallas även för evighetskemikalier då de inte bryts ner i naturen. I dag finns omkring 15 000 olika PFAS- ämnen. Ämnena har genom studier visats ge skadlig inverkan på djur, natur och människor.


Avrinningsområde - det område från vilket vatten dräneras till ett vattendrag uppströms en viss punkt.

Återmeandring, svämplan, återvätning – restaureringsåtgärder för att återställa vattendrag och våtmarker genom att gräva om dem så att de åter få ta plats t ex genom att återställa vattendrags slingrande (meandrande) lopp.

Dikningsföretag - Ett dikningsföretag är en samfällighet som förr bildades för att förbättra markavvattningen och vattenavledningen, oftast för att vinna ny odlingsmark.


7 Bilaga - Kartläggningar


7.1 Naturdatabas




Figur 9. Översiktlig karta från naturdatabasen som visar var naturvärden hittats (Ekologigruppen 2023). Mörkare färger indikerar högre naturvärden. Naturdatabasen i sin helhet finns tillgänglig på engelholm.se.

7.2 Ekosystemtjänstkartläggning








Figur 10. Utdrag ur ekosystemtjänstkartläggningen (Calluna 2023). Från ovan, vänster. 1. Värden samtliga ekosystemtjänster. Mörkare färger indikerar högre värden. 2. Ekosystemtjänsten vattenrening. 3. Brist på grönområden inom gångavstånd. Röda fält indikerar bristområden. Hela kartläggningen finns tillgänglig på engelholm.se.

7.3 Kartläggning grön infrastruktur



Figur 11. Utdrag ur kartläggningen för grön infrastruktur (Calluna 2023). Kartor över habitatnätverk, det vill säga livsmiljöer och spridningsmöjligheter för olika arter. Ovan från vänster: 1. sammanslagning av samtliga analyser. 2. habitatnätverk för pollinatörer knutna till sand- och gräsmarker. 3. Habitatnätverk för träd och ädellövsmiljöer. Hela kartläggningen finns tillgänglig på engelholm.se.

8 Bilaga - Mål och lagar

8.1 Koppling till Agenda 2030, Visionen, kommunens mål

Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är underordnad kommunens övergripande hållbarhetsprogram och målet ”Ängelholm har rika natur- och vattenmiljöer” och specificerar vad som behöver göras för att uppnå främst mål 15 i Agenda 2030 på lokal nivå, men också mål 11, 12 och 14.

Planen knyter även an till de nationella miljökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv[13].

Kommunens vision Platsen – Människorna – Andan återspeglar sig i planen genom att



- bevara biologisk mångfald och därmed ge förutsättningar **för liv**
- beskriva vad som behöver göras för att uppnå målen och möjliggöra för näringsliv och civilsamhälle att bidra så att vi **får det att hända tillsammans**
- De högt ställda målen kräver mod, och Ängelholm **gör det omöjliga möjligt.**

Kommunfullmäktige har sedan tidigare antagit ett mål om Hållbart samhälle och att Ängelholm ska vara en miljökommun att räkna med.

8.2 Kunming-Montreal ramverket

2022, på det internationella toppmötet COP15 för biologisk mångfald, antogs Kunming-Montreal-ramverket. Det har även kallats Parisavtalet för biologisk mångfald. Ramverket medger att biologisk mångfald är grundläggande för människors välbefinnande, en frisk planet och ekonomiskt välstånd. De medverkande länderna, däribland Sverige, enas om att den negativa trenden med artutrotning och överutnyttjande av ekosystem ska hejdas och vända till 2030, och till 2050 ha uppnått visionen om att leva i harmoni med naturen[3].

8.3 Lagstiftning på naturområdet

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling och är med dess förordningar den lagstiftning som styr hur natur får användas och kan bevaras i Sverige. Här anges bland annat att man ska tillämpa en god hushållning av mark- och vattenområden, hur natur ska skyddas genom bland annat naturreservat och strandskydd och hur biologisk mångfald ska bevaras. Miljöbalken trädde i kraft 1999.

Artskyddsförordningen är en implementering av EU:s art- och habitatdirektiv som syftar till att skydda vilda djur och växter. T ex är alla vilda fåglar, groddjur och fladdermöss i Sverige fredade.

Samtliga orkidéer är också skyddade, eller fridlysta. Bland känsligare arter kan även arternas livsmiljöer vara skyddade. Artskyddsförordningen gäller alltid, även över andra beslut så som lagakraftvunna detaljplaner. Samtidigt står många av våra djur och växter helt utan skydd i lagen.

Andra näraliggande lagar och förordningar som påverkar arbetet med natur är jaktlagen, jaktförordningen, fiskelagen, skogsvårdslagen och plan- och bygglagen med flera.

Den senaste juridiska förändringen som styr naturvårdsarbetet är EU:s naturrestaureringsförordning (2022/869) som antogs i juni 2024. Bakgrunden är att stora delar av vår natur är i sämre skick än vad arter och naturtyper kräver för att vara livskraftiga. Det övergripande målet med förordningen är därför en natur som återhämtar sig, blir tålig för förändringar och rik på biologisk mångfald. Det ska ske genom att återställa ekosystem, livsmiljötyper och livsmiljöer för listade arter. Hur naturrestaureringslagen ska genomföras i Sverige håller på att analyseras av Naturvårdsverket och andra nationella myndigheter under 2025 för att presenteras i en nationell restaureringsplan till EU 2026[14].

9 Bilaga - Källor

[1] Yinon M. Bar-On, Rob Phillips, and Ron Miloa. The biomass distribution on Earth. https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115

[2] https://www.regeringen.se/contentassets/7670b53e9aa74f57ab8cd6d43ae8d257/det-globala-kunmingmontreal-ramverket-for-biologisk-mangfald.pdf

[3] Argument för mer ekosystemtjänster. Naturvårdsverket 2017.

[4] More green, less depressed: Residential greenspace is associated with lower antidepressant redemptions in a nationwide population-based study D. Stenfors, C; Rådmark, L; Stengård, J; Klein, Y; Osika, W; L. Magnusson Hanson, L. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2024.105109

[5] https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/mark-och-vattenanvandning/eu-forordning-for-att-restaurera-natur/

[6] https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/miljoanalys/ljusfororeningar/

[7] IPBES (2023). Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on Invasive Alien Species and their Control of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Roy, H. E., Pauchard, A., Stoett, P., Renard Truong, T., Bacher, S., Galil, B. S., Hulme, P. E., Ikeda, T., Sankaran, K. V., McGeoch, M. A., Meyerson, L. A., Nuñez, M. A., Ordonez, A., Rahlao, S. J., Schwindt, E., Seebens, H., Sheppard, A. W., and Vandvik, V. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.7430692

[8] Lindborg R, Lennartson T, Smith HG. Naturbetesmarker – en resurs för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I: Tunón H, Sandell K, redaktörer. Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor. CBM:s skriftserie 121, SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Naturvårdsverket, Stockholm; 2021. p. 169-177.

[9] https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/07/26/4699/

[10] https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/147941fc-fe91-4aae-8036-ce29fe9f14ac_sv?filename=ec_rtd_mission-soil-citizens-summary_sv.pdf

[11] https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/vad-sager-forskningen/biologisk-mangfald/fler-arter-pa-ekologiska-gardar/

[12] World Economic Forum 2025. The Global Risks Report 2025 20th Edition Insight report. ISBN: 978-2-940631-30-8

[13] https://www.sverigesmiljomal.se/

[14] https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/mark-och-vattenanvandning/eu-forordning-for-att-restaurera-natur/

Ängelholms kommun

Remiss av förslag till Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster för Ängelholms kommun 2026 - 2030

Kommunstyrelsen har den 11 februari 2026, KS 2022/521 §169, fattat beslut om att skicka förslaget om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2026-2030 på remiss för att få in synpunkter på förslaget. Remisstiden pågår från 19 februari till 16 april.

Syftet med planen är att konkretisera hållbarhetsprogrammets mål om naturvård och grönstruktur genom tydliga ställningstaganden. Detta ska hjälpa nämnder, förvaltningar och bolag att prioritera och samarbeta kring insatser för att nå uppsatta mål kring natur, vatten och grön infrastruktur. Den ska vara styrande för kommunorganisationen och även visa hur kommunen kan stötta invånare, civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer att bidra till att stärka den biologiska mångfalden.

Planen har tagits fram i brett samarbete mellan olika verksamheter inom kommunen och kommunala bolag. Synpunkter från unga, ideella och privata aktörer som kommit in under tidigare arbete med hållbarhetsprogrammet har också vävts in i arbetet.

Synpunkter önskas särskilt på:

- Om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är på rätt nivå för att vi i Ängelholms kommun ska nå de globala hållbarhetsmålen inom planens ämnesområde?
- Om några ställningstaganden, indikatorer eller ämnesområden saknas?
- Om något i planen behöver förtydligas?

Efter avslutad remisstid behandlas inkomna synpunkter och en reviderad version tillsammans med en remissammanställning lämnas vidare till Miljö- och tillståndsnämnden och Kommunstyrelsen för antagande.

Använd länk för att komma till enkäten www.engelholm.se/ekosystem

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se
0431–870 00 engelholm.se

måndag 2026-02-23 14:37

Utgående mail

Till: Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Från: Höganäs kommun <Kommunen@hoganas.se>
Skickat: 14:37

Bilagor: image001.png;image003.png;image002.png;Remissversion_Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster_20260113.pdf;Följebrev remiss av plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster - Ängelholms kommun.docx;Tjänsteanteckning.pdf;Tyck till om Ängelholms Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.pdf

VB: Ärende [2026SC10184] (Tyck till om Ängelholms Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster)
Vidarebefordring av ärende 2026SC10184.

Från: no-reply@engelholm.se <no-reply@engelholm.se>
Skickat: den 19 februari 2026 11:31
Till:
Ämne: Tyck till om Ängelholms Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

> Du får inte ofta e-post från no-reply@engelholm.se. Läs om varför det här är viktigt

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2026 att skicka ut förslaget på *Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster för Ängelholms kommun 2026-2030* på remiss. Syftet med planen är sätta tydliga ställningstaganden för naturvård och grönstruktur och underlätta prioriteringar och samarbeten inom kommunen kring insatser för biologisk mångfald.

Synpunkter önskas särskilt på:

- Om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är på rätt nivå för att vi i Ängelholms kommun ska nå de globala hållbarhetsmålen inom planens ämnesområde?
- Om några ställningstaganden, indikatorer eller ämnesområden saknas?
- Om något i planen behöver förtydligas?

Remisstiden pågår till 16 april 2026. Efter avslutad remisstid behandlas inkomna synpunkter och en reviderad version tillsammans med en remissammanställning lämnas vidare till Miljö- och tillståndsnämnden och Kommunstyrelsen för antagande.

Läs mer om planen och lämna synpunkter via e-tjänsten här Tyck till om ny Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster | Ängelholms kommun.

Vänliga hälsningar

Maria Thyr

Kommunekolog
Samhälle
Tel 0431-468253
Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm
www.engelholm.se

Ängelholms kommun

Vision 2035

Ängelholm gör det omöjliga möjligt

Remiss, Ängelholms Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster åren 2026–2030

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Ängelholm har den 11 februari 2026, KS 2022/521 §169, fattat beslut om att skicka förslaget om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2026–2030 på remiss för att få in synpunkter på förslaget. Remisstiden pågår från 19 februari till 16 april.

Syftet med planen är att konkretisera hållbarhetsprogrammets mål om naturvård och grönstruktur genom tydliga ställningstaganden, inte åtgärder. Hur målen ska uppfyllas är öppet för tjänsteorganisationen att ta beslut själva. Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster innehåller åtta utvecklingsområden:

• Naturskydd
• Hotade arter
• Ekosystemtjänster och grön infrastruktur
• Sjöar och vattendrag
• Pollinering
• Invasiva arter
• Jord- och skogsbruk
• Samverkan och påverkansarbete.

Synpunkter önskas särskilt på:
- Om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är på rätt nivå för att vi i Ängelholms kommun ska nå de globala hållbarhetsmålen inom planens ämnesområde?
- Om några ställningstaganden, indikatorer eller ämnesområden saknas?
- Om något i planen behöver förtydligas?

Yttrande

I och med att Planen innehåller mål och inte åtgärder är det svårt i detta tidiga skedde att bedöma om de är tillräckliga för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det som kan sägas däremot att de arter som räknas upp under Hotade arter är få och urvalet bör kunna vara större – även bör det ges en motivering till resp. Arbetet med invasiva arter bör inkludera även privata markägare när förekomsterna ligger utmed vattendrag eller sjöar. Höganäs kommun är här intresserad av ett samarbete om Jätteloka i Vegeå då vi är påverkade av de förekomsterna.

Beslutsunderlag
E-post daterad 24 februari 2026. Remiss, Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster för Ängelholms kommun 2026–2023.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2026

Höganäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.hoganas.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens miljöutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt.

Pär Ragvald
Stadsmiljöchef

Richard Åkesson
Miljösakkunnig/Ekolog

Höganäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.hoganas.se

13
Svar på remiss avseende Ängelholms plan för energi och klimat
KS/2026/164

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll
KS Miljöutskott

2026-03-18

Närvarande

Beslutande ledamöter	Gertrud Greén (C) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Ronnie Larsson (S) Johan Westrell (SD) Lars Linderot (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Anneli Söderhjelm (M) Sandra Kovács (M) Reinhold Knutsson (S)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Fredrik Seger (hållbarhetsstrateg)
Sammanträdestid	Kl 16:00-17:00
Paragrafer	§6

Justering

Utsedd att justera	Ronnie Larsson (S) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Gertrud Greén (C)
Justerare	Ronnie Larsson (S)
Protokollet justerades	2026-03-26
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-03-27

Page 3196 of 3572

KS/2026/164

§ 6
Svar på remiss avseende Ängelholms plan för energi och klimat

Sammanfattning av ärendet
Ängelholms kommun har skickat förslaget på Plan för energi och klimat för Ängelholms kommun 2026–2030 på remiss och efterfrågar våra synpunkter. Syftet med planen är att ange en tydlig, gemensam riktning och ambitionsnivå för både den geografiska kommunen och kommunorganisationens energi- och klimatomställning. Synpunkter önskas särskilt avseende:

- Om Plan för energi och klimat är på rätt nivå för att vi i Ängelholms kommun ska nå de globala hållbarhetsmålen inom planens ämnesområde?
- Om några ställningstaganden eller ämnesområden saknas?
- Om något i planen behöver förtydligas?

Remisstiden pågår till och med den 16 april 2026. Efter avslutad remisstid behandlas inkomna synpunkter och en reviderad version tillsammans med en remissammanställning lämnas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande.

Höganäs kommun har inga invändningar på innehållet eller de strategiska inriktningar Ängelholms kommun föreslår, men vill gärna poängtera att de fokusområdena som lyfts är relevanta även för Höganäs och återspeglas i Höganäs kommuns kommande Hållbarhetsprogram. Höganäs ser en potential i framtida samverkan i arbetet med genomförandet av våra gemensamma utvecklingsområden för energi och klimat. Till exempel vid utveckling av lokala naturliga kolsänkor på jordbruksmark.

Beslutsunderlag
Höganäs kommun, svar på remiss den 12 mars 2026,
Ängelholms kommun, samråd: plan för energi och klimat för Ängelholms kommun 2026-2030 den 12 mars 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* meddela Ängelholms kommun att Höganäs kommun inte har några synpunkter på planförslagets innehåll samt, *att* välkomna en framtida samverkan med Ängelholms kommun kring gemensamma utvecklingsområden.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att meddela Ängelholms kommun att Höganäs kommun inte har några synpunkter på planförslagets innehåll,

att välkomna en framtida samverkan med Ängelholms kommun kring gemensamma utvecklingsområden.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-04-22

Remiss avseende Ängelholms plan för energi och klimat

Sammanfattning av ärendet
Ängelholms kommun har skickat förslaget på Plan för energi och klimat för Ängelholms kommun 2026–2030 på remiss och efterfrågar våra synpunkter.

Syftet med planen är att ange en tydlig, gemensam riktning och ambitionsnivå för både den geografiska kommunen och kommunorganisationens energi- och klimatomställning. Synpunkter önskas särskilt avseende:
- Om Plan för energi och klimat är på rätt nivå för att vi i Ängelholms kommun ska nå de globala hållbarhetsmålen inom planens ämnesområde?
- Om några ställningstaganden eller ämnesområden saknas?
- Om något i planen behöver förtydligas?

Remisstiden pågår till och med den 16 april 2026. Efter avslutad remisstid behandlas inkomna synpunkter och en reviderad version tillsammans med en remissammanställning lämnas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande.

Höganäs kommun har inga invändningar på innehållet eller de strategiska inriktningar Ängelholms kommun föreslår, men vill gärna poängtera att de fokusområdena som lyfts är relevanta även för Höganäs och återspeglas i Höganäs kommuns kommande hållbarhetsprogram. Höganäs ser en potential i framtida samverkan i arbetet med genomförandet av våra gemensamma utvecklingsområden för energi och klimat. Till exempel vid utveckling av lokala naturliga kolsänkor på jordbruksmark.

Beslutsunderlag
Höganäs kommun, svar på remiss den 12 mars 2026,
Ängelholms kommun, samråd: plan för energi och klimat för Ängelholms kommun 2026-2030 den 12 mars 2026.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att meddela att Höganäs kommun inte har några synpunkter på planförslagets innehåll,

att välkomna en framtida samverkan med Ängelholms kommun kring gemensamma utvecklingsområden.

Chef namn
Titel

Fredrik Seger

Hållbarhetsutvecklare

Ängelholms kommun

[Publiceringsdatum]

Plan för energi och klimat

för Ängelholms kommun 2026–2030

Remiss

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Plan för energi och klimat	Plan	Klicka eller tryck här för att ange text.	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig	**Diarienummer**	**Senast reviderad**	**Giltig till**
Hållbarhetsenheten	KS 2024/119	Klicka eller tryck här för att ange datum.	2030-12-31

Dokumentinformation
Klicka eller tryck här för att ange text.
Dokumentet gäller för
Klicka eller tryck här för att ange text.

Remiss

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 3

2 Inledning 4

2.1 Syfte 5

2.2 Planens struktur 5

2.3 Ängelholms påverkan på klimatet 6

3 Ängelholms utvecklingsområden för energi och klimat 9

3.1 Transporter och resor 9

3.2 Energi 12

3.3 Bygg och anläggning 18

3.4 Konsumtion 22

3.5 Kolsänkor och förändrad markanvändning 25

4 Framtagandet av planen 28

5 Ansvar och uppföljning 28

6 Begreppslista 31

7 Bilagor 33

Bilaga 1 – Fördjupning av ställningstaganden 33

Bilaga 2 – Styrmedel och ramverk 40

Bilaga 3 – Strategisk miljöbedömning 494

Bilaga 4 – Källor 50

1 Sammanfattning

Den globala medeltemperaturen stiger som en direkt följd av mänsklig påverkan. Det är därför vi redan i dag ser tydliga tecken på klimatförändringar, tecken som väntas bli allt kraftigare och mer frekventa världen över. Under år 2024 passerade vi 1,5 graders uppvärmning jämfört med förindustriell tid. För att uppfylla Parisavtalets temperaturmål måste vi snarast fasa ut de fossila bränslena och använda naturens resurser på ett mer hållbart sätt.

Planen för energi och klimat är Ängelholms kommuns styrande dokument för att möjliggöra ett mer hållbart och robust energisystem, samt för att minska kommunens geografiska klimatpåverkan. Planen konkretiserar målsättningarna som berör energi och klimat i Ängelholms kommuns hållbarhetsprogram 2025–2030. Den innehåller både ställningstaganden för den geografiska kommunen samt kommunorganisationen, inklusive de helägda bolagen, i rollerna som genomförare och möjliggörare. Samtidigt lyfter planen behovet av att även näringsliv, invånare och civilsamhälle förflyttar sig i samma riktning.

Planens övergripande och långsiktiga ställningstagande är att Ängelholm år 2035 ska vara klimatneutralt. För att nå klimatneutralitet 2035 har det även tagits fram ett övergripande ställningstagande för planperioden, till 2030. Planen är sedan uppdelad i fem utvecklingsområden som tillsammans ska bidra till uppfyllelsen av de övergripande ställningstagandena. Utvecklingsområdena är:

- Transporter och resor
- Energi
- Bygg och anläggning
- Konsumtion
- Kolsänkor och förändrad markanvändning

Planen omfattar alla som bor och verkar inom Ängelholms geografiska område. Den tydliggör att klimatutmaningen inte kan lösas på egen hand, utan kräver gemensam handlingskraft.

Remiss

2 Inledning

Vi menar följande när vi skriver:
Ängelholm – Ängelholms kommuns geografiska område
Ängelholms kommun – kommunorganisationen (inklusive Ängelholmshem och Ängelholmslokaler)

Sedan 1800-talet har människan stört den naturliga kolcykeln genom förbränningen av fossila bränslen. FN:s klimatpanel, IPCC, slår fast i sin sjätte utvärderingsrapport, att det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp klimatsystemet genom utsläpp av växthusgaser.

Trots ansträngningar och en global gemensam målsättning att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader Celsius och sträva efter att inte överstiga 1,5 grader (Parisavtalet) ökar de globala utsläppen av växthusgaser. Sedan 1970 har utsläppen fördubblats. IPCC:s prognos från 2024 säger att den globala temperaturökningen är på väg mot 3,1 grader och att vi redan har överstigit 1,5 grader globalt.

Den ansamlade mängden växthusgaser i atmosfären avgör temperaturökningen. För att ligga i linje med Parisavtalets temperaturmål behöver Ängelholm minska sina fossila utsläpp av koldioxid med minst 16% per år. Om dagens utsläppstak håller i sig kommer Ängelholms utsläppsutrymme vara förbrukad år 2030, vilket innebär att vi då har misslyckats med vår del av Parisavtalet.

Pandemin och det försämrade globala säkerhetsläget har medfört att fokus till viss del förskjutits från att bekämpa klimatförändringarna. Trots detta har flera viktiga insikter inhämtats under tiden där bland annat sårbarheten i det globala handelssystemet exponerats vilket bidragit till ett ökat fokus på självförsörjning av energi och råvaror.

Elektrifieringen anses ha en central roll i kampen mot klimatförändringar, där primärt industrin och transportsektorn kommer att kräva stora mängder el kommande år. Idag exporterar Sverige el de flesta av årets timmar, men för att kunna säkerställa en trygg och fossilfri eltillförsel samt öka självförsörjningsgraden av elenergi och eleffekt krävs det ett förstärkt elnät, ökad elproduktion och en minskad användning under de timmarna där vi idag är i behov av importerad el.


Att bekämpa klimatförändringarna, både globalt och lokalt, är på lång sikt avgörande för barnens rätt till liv, överlevnad och utveckling. Idag påverkar oron för klimatförändringarna ungas psykiska hälsa. En Sifo-undersökning från 2021, genomförd av WWF och Kantar Public, visade att drygt två tredjedelar av unga i Sverige känner oro för klimatförändringarna. En oro som ofta förknippas med hopplöshet och i vissa fall förnekelse.

Vi ser redan idag tydliga exempel på klimatförändringarna och vilka konsekvenser ett förändrat klimat medför. För att minimera ett framtida stort mänskligt lidande, utrotning av livsviktiga

ekosystem och stora negativa ekonomiska konsekvenser till följd av klimatförändringarna behöver vi alla minska vår gemensamma klimatpåverkan. Det är trots allt på lokal nivå vi förverkligar de globala målsättningarna.

2.1 Syfte


Planen för energi och klimat ska visa en tydlig riktning och ambitionsnivå för Ängelholms och kommunens energi -och klimatarbete. Den konkretiserar delar av Hållbarhetsprogram för Ängelholms kommun 2025–2030, se figur nedan, och hur vi ska arbeta för att nå programmets energi- och klimatmål. Planens kvantitativa ställningstaganden ska hjälpa nämnder, huvuduppdrag och bolag till ett effektivt agerande. Planen förtydligar även vilka insatser som krävs av näringslivet, civilsamhället och invånarna för att Ängelholms gemensamma ställningstaganden ska uppnås.



Figur 1. *Principskiss över hur hållbarhetsprogrammets olika mål och delmål hänger samman med planens utvecklingsområden.*

2.2 Planens struktur

Planens utvecklingsområden och ställningstaganden är strukturerat för att tillsammans uppfylla de övergripande ställningstagandena om territoriella utsläppsminskningar, samtidigt som de konsumtionsbaserade utsläppen minskar och en trygg och hållbar energiförsörjning säkerställs. Utvecklingsområdena presenteras i kapitel 3.




Figur 2: *Principskiss över strukturen av planens utvecklingsområden.*

2.3 Ängelholms påverkan på klimatet

Nuläge

Sedan år 1990 har Ängelholms territoriella utsläpp av växthusgaser minskat med 42%. År 2023 uppgick de årliga utsläppen till ca 156 000 ton koldioxidekvivalenter. Den största andelen av utsläppen kommer från transporter, som står för 61%, följt av jordbruket med 24% och arbetsmaskiner med 6%.



Figur 2: *Ängelholms territoriella utsläpp av växthusgaser fördelat per sektor, 1990 till 2023 inklusive ställningstaganden till 2030 och 2035.*

Av Ängelholms territoriella utsläpp av växthusgaser består 70% av fossil koldioxid, följt av lustgas (18%), metan (10%). Resterande 2% utgörs av de fluorerande växthusgaserna

Flourkolväte och Svavelhexaflourid. Eftersom dessa gaser har olika ursprung, påverkar klimatet på olika sätt och medför olika utmaningar, har det övergripande ställningstagandet till år 2030 delats upp utifrån de tre mest förekommande växthusgaserna i kommunen.

Koldioxid
Ängelholms territoriella utsläpp av fossil koldioxid har minskat med 48% sedan 1990. Eftersom koldioxiden som inte absorberas av haven eller växtligheten kan stanna kvar i atmosfären i tusentals år samt att det är den ackumulerade mängden växthusgaser som avgör den globala temperaturökningen valde Ängelholms kommun att år 2021 ta fram en koldioxidbudget.

Koldioxidbudgeten visar Ängelholms totala utsläppsutrymme av fossil koldioxid, det vill säga hur mycket fossil koldioxid vi har råd att släppa ut innan vi överstiger vår andel av den globala budgeten som är beräknad för att uppfylla Parisavtalets temperaturmål. För att hålla oss inom detta utsläppsutrymme krävs en årlig minskning med 16%, vilket innebär en minskning med cirka 80% till 2030 jämfört med 1990. Om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer kommer Ängelholms koldioxidbudget vara helt förbrukad år 2030. Om Ängelholms koldioxidbudget överskrider innebär det att andra geografiska områden behöver genomföra motsvarande större utsläppsminskningar för att upprätthålla Parisavtalet. Utsläppen i budgeten avser enbart fossil koldioxid, det vill säga utsläpp från förbränning av fossila bränslen, vilket gör det möjligt att nå nollutsläpp. Det skiljer sig från exempelvis metan och lustgas där en viss andel av utsläppen är naturligt förekommande och därmed inte helt kan fasas ut.

Metan och lustgas
Metan och Lustgas är cirka 25 respektive 265 gånger kraftigare växthusgaser, och därmed bättre på att absorbera värmestrålning, än vad koldioxid är. Dessa gaser gör därför att mer värmen stannar kvar längre på jorden vilket i sin tur leder till en ökad global medeltemperatur.

Trots det är det fortfarande koldioxid som står för den största klimatpåverkan i såväl Ängelholm som globalt eftersom utsläppen av metan och lustgas är betydligt mindre.

Sedan 1990 har utsläppen av metan och lustgas minskat med 26 respektive 21%. Likt koldioxid stannar lustgas kvar i atmosfären under mycket lång tid, medan metanet bryts ner till koldioxid och vatten inom några decennier. Att kraftigt minska utsläppen av metan kan därför få stor betydelse för att begränsa den kortsiktiga temperaturökningen.

I Ängelholm härstammar drygt 90% av lustgasutsläppen och 85% av utsläppen av metan från jordbrukssektorn. Den största utsläppskällan av lustgas är användningen av konstgödsel, medan utsläppen av metan domineras av idisslande däggdjur.

Fluorerande växthusgaser
Flourkolväte och Svavelhexafluorid är båda exempel på fluorerande växthusgaser (F-gaser), och 2023 motsvarade deras utsläpp cirka 3 400 ton koldioxidekvivalenter. Fluorkolvätena används främst som köldmedier i exempelvis kylskåp, frysar och luftkonditioneringssystem och släpps ut huvudsakligen genom läckage. Svavelhexafluorid används i stället som isolerings-och brytmedium

Remiss

i högspänningsutrustning. På grund av deras mycket höga växthusgaspotential, Svavelhexafluorid är ca 22 800 gånger kraftigare än koldioxid, samt deras långa livslängd i atmosfären, upp till några tusen år, behöver dessa gaser successivt fasas ut.

Sedan 2016 har utsläppen minskat med 26% och de har stadigt sjunkit varje år. Då den aktuella lagstiftningen inom området är på väg att skärpas, kommunen har begränsad rådighet att påverka utsläppen genom myndighetsutövning, samt att utsläppen är förhållandevis låga har inget ställningstagande till 2030 gjorts.

Klimatneutrala Ängelholm 2035

I Ängelholms hållbarhetsprogram som sträcker sig till år 2030 står det att: ”Utsläppsminskningen av växthusgaser i den geografiska kommunen ligger i linje med Parisavtalet”. Målet uttrycker även att Ängelholm tar stora steg mot klimatneutralitet.

För att ligga i linje med Parisavtalet har kommunen antagit ett långsiktigt ställningstagande om klimatneutralitet år 2035. Det innebär att Ängelholms geografiska kommun inte ska ha några territoriella nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2035. Ställningstagandet omfattar direkta territoriella växthusgasutsläpp, alltså de utsläpp som uppstår inom Ängelholms geografiska område. Ställningstagandet omfattar därmed inte de utsläpp som sker utanför det geografiska området till följd av exempelvis konsumtion av naturresurser eller energi. För att uppnå detta ställningstagande ska de territoriella växthusgasutsläppen minska med minst 85% till 2035, jämfört med år 1990. Resterande utsläpp tillåts att kompenseras för, genom adderat upptag av lokala kolsänkor.

För att uppnå ställningstagandet om klimatneutralitet till år 2035 och därmed ligga i linje med Parisavtalet har tre ställningstagande fastställts för *planens genomförande* till år 2030. Dessa ställningstaganden är uppdelade utifrån de tre mest vanligt förekommande växthusgaserna i Ängelholm: fossil koldioxid, lustgas och metan.

Genom att uppfylla dessa ställningstaganden har utsläppen av växthusgaser i Ängelholm minskat med totalt 70% jämfört med år 1990 års nivåer. Detta innebär att Ängelholm är på god väg att uppfylla det *långsiktiga ställningstagandet* om klimatneutralitet.

Ställningstaganden till 2030 – Övergripande ställningstaganden

Ängelholm

- I Ängelholm har de territoriella utsläppen av:
  - Fossil koldioxid minskat med 80%, jämfört med år 1990
  - Metan minskat med 50%, jämfört med år 1990
  - Lustgas minskat med 30%, jämfört med år 1990

Se bilaga 1 för mer information om ställningstagandena, såsom referensvärde, nuläge med mera.

3 Ängelholms utvecklingsområden för energi och klimat

3.1 Transporter och resor

Transporter utgör en central funktion i vårt samhälle. För att ett modernt samhälle ska fungera krävs effektiv och tillförlitlig transport, både för människor och varor. Möjligheten att ta sig till arbetet och skola, träffa nära och kära samt få tillgång till nödvändiga resurser som mat och kläder är avgörande för en god livskvalitet. Samtidigt är dagens transportsystem den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser i Ängelholm.

I takt med den pågående klimatomställningen och snabba tekniska framsteg står Ängelholms transportsystem inför både nya utmaningar och möjligheter. Den snabba utvecklingen gör det svårt att förutse hur framtidens transportsystem kommer att se ut, vilket understryker det gemensamma behovet att vara flexibla och öppna inför nya innovativa lösningar. Vi behöver tillsammans skapa förutsättningar för en omställning mot ett mer resurseffektivt, fossilbränslefritt och säkert transportsystem.

Enligt Statistiska centralbyrån har utsläppen från Sveriges vägtrafiken ökat med ca 24% under 2024, till följd av förändringar av nationella styrmedel som exempelvis den sänkta reduktionsplikten och den borttagna klimatbonusen vid köp av bil. Effekterna av sådana förändringar blir att ett ökat ansvar flyttas över till lokala aktörer, både offentliga och privata, för att tillsammans med invånarna driva klimatomställningen framåt. Ängelholms kommuns rådighet att minska växthusgasutsläppen från transporter på lokal nivå är begränsad, men genom att kommunen föregår med gott exempel samt skapar förutsättningar för ökad användning av kollektivtrafik, gång och cykel kan den gemensamma förflyttningen ske.


Att drastiskt minska de fossila utsläppen från transportsektorn i Ängelholm är avgörande för uppfyllelsen av Ängelholms långsiktiga ställningstagande om klimatneutralitet.

Nuläge

I Ängelholm är transportsektorn den sektor som står för störst energianvändning, hela 49% av den totala energianvändningen i Ängelholm år 2023. Den svarar även för 61% av Ängelholms territoriella utsläpp av växthusgaser. Den största andelen av transporternas utsläpp kommer från personbilar (63%), följt av tunga lastbilar (25%) och lätta lastbilar (10%).

Sedan år 2010 har utsläppen från transportsektorn minskat med 30%, och år 2023 uppgick det årliga utsläppet till cirka 93 000 ton koldioxidekvivalenter. Utsläppsminskningen beror främst på ökad användning av biodrivmedel samt en teknikutveckling som gjort fordonen mer effektiva. Elektrifieringen av fordonsflottan har också tagit fart de senaste åren och har bidragit till ytterligare utsläppsminskningar. För att Ängelholm ska ligga i linje med Parisavtalets temperaturmål krävs det en kraftig uppskalning av användningen av fossilfria bränslen, samt en mer omfattande användning av kollektivtrafik, cykel och gång.


Remiss



Figur 3: *Ängelholms territoriella utsläpp av fossil koldioxid från transporter, 1990 till 2023.*

Färdmedelsmönster

Ängelholms invånare väljer bilen i sex av tio resor, vilket genererar betydande utsläpp av växthusgaser. Därefter följer gång och cykel (18%), kollektivtrafik (16%) och övriga transporter (3%). Även vid resor under fem kilometer används bilen i 43% av fallen. Detta trots att det är under de första kilometrarna som bilen genererar som allra mest utsläpp av växthusgaser, partiklar och andra hälsoskadliga ämnen. Av de resor som är kortare än tre kilometer görs 35% med bil och för resor under en kilometer är andelen hela 38%. Även för längre sträckor, där exempelvis tåg hade varit ett mer hållbart alternativ, dominerar bilen som färdmedel.



Figur 4: *Andel resor per färdmedel, baserat på antal resor. Källa: så reser vi i Skåne, Resevaneundersökning, 2023, Region Skåne.*

I Ängelholm går drygt 40% av alla resor till bostaden, varav 60% sker med bil. Resor till arbetsplatsen, nöjen, fritidsaktiviteter, släktbesök och inköp står tillsammans för ytterligare 40% av det totala antalet personresor. Bland dessa är resor för inköp den kategori där bilen används

mest, med 80% av resorna. Kategorin som står för lägst bilanvändning är resor till skola och utbildning där 16% av resorna sker med bil.

Närheten till kollektivtrafik

I Ängelholm har cirka 84% av invånarna 500 meter eller mindre till närmast trafikerad hållplats[a]. Fördelningen visar att drygt 91% av de som bor i tätort och 24% av de som bor utanför tätort bor i kollektivtrafiknära läge. År 2022 uppfördes dessutom hela 98,6% av nytillkomna byggnader i kollektivtrafiknära lägen, vilket är ett resultat av en tätare stadsplanering och utbyggnad av Ängelholms busslinjer.

Elektrifiering och fossilfria transporter

Till 2030 bedöms enligt högscenariot cirka 50% av lätta fordon och cirka 30% av tunga fordon i Ängelholm kunna vara laddbara[b] [1]. Det skulle innebära en ökning av antalet registrerade laddbara lätta fordon från cirka 2 600 år 2024 till cirka 15 000 år 2030, samt en ökning av tunga laddbara fordon från 8 till cirka 440 under samma period. En sådan utveckling beräknas kunna stå för ungefär hälften av den utsläppsminskning som krävs inom transportsektorn i Ängelholm till år 2030.

År 2023 utgjorde flytande biodrivmedel 21% av den totala transportsektorns totala energianvändning, vilket till stor del är ett resultat av reduktionsplikten. Trots en sänkt reduktionsplikt kommer flytande biodrivmedel, tillsammans med andra fossilfria drivmedel som biogas och vätgas, med största sannolikhet vara en viktig komponent i omställningen.

Ängelholms kommun – Transporter och resor

Ängelholms kommuns fordonsflotta, exklusive fordon som ägs av Ängelholmshem och Ängelholmslokalers, utgörs av drygt 220 personbilar samt cirka 20 tunga och andra lätta fordon och arbetsmaskiner. Både Ängelholmshem och Ängelholmslokalers personbilar är idag helt fossilbränslefira, medan cirka 20% av kommunens fordon helt drivs av fossilfria drivmedelc.

Under 2024 uppgick utsläppen från kommunens fordon, inklusive användningen av egen bil i tjänsten, till cirka 760 ton koldioxidekvivalenter. Genom att ersätta konventionell fossil diesel med biodiesel i kommunens ca 75 dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner skulle utsläppen kunna minska med upp till ca 370 ton koldioxidekvivalenter.

För att möjliggöra en fortsatt omställning till fler eldrivna fordon krävs även en utbyggnad av kommunens interna laddinfrastruktur. Ur ett beredskapsperspektiv är det samtidigt viktigt att fordonsflottan består av fordon med olika typer av drivmedel, för att därigenom sprida riskerna. Här får biodiesel en viktig roll samtidigt som kommunen behöver vara öppen och främja lokalt

[a] Trafikerad hållplats avser hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät minst en avgång i timmen vardagar mellan kl 06-20.
[b] Samlingsnamn för rena elbilar och pluggin-hybrider, som kan laddas genom ett eluttag.
[c] Rena elbilar och rena biodrivmedel som HVO100. Plugg-inhybrider och självladdande hybrider räknas här som fossila eftersom de till viss del drivs av bensin.

producerade drivmedel, så som biogas och vätgas, för att ytterligare minska sårbarheten för yttre påfrestningar.

Ställningstaganden till 2030 – Transport och resor

Ängelholm

- De fossila koldioxidutsläppen från transporter och resor i Ängelholm har minskat med minst 80%, jämfört med 1990.
- Andelen resor som görs med cykel eller gång är minst 26% och andelen resor som görs med kollektivtrafik är minst 24% av det totala antalet resor.
- 50% av lätta fordon (upp till 3,5 ton) och 30% av tunga fordon (över 3,5 ton) är laddbara.
- Den publika installerade laddeffekten för lätta fordon uppgår till minst 17 MW och för tunga fordon minst 10 MW.

Ängelholms kommun

- Alla transporter Ängelholms kommun köper in eller brukar är fossilbränslefria.
- Tjänsteresor med personbil under 5 km har minskat med minst 60%, jämfört med 2025.

Se bilaga 1 för mer information om ställningstagandena, såsom referensvärde, nuläge med mera.

3.2 Energi

Energisystemet är grundläggande för ett modernt och välfungerande samhälle och är avgörande för Ängelholms fortsatta utveckling. Idag används energin i Ängelholm främst för transporter, uppvärmning och eltillförsel. Precis som i övriga Sverige står Ängelholm inför en omfattande omställning, att gå från ett fossilberoende till ett fossilfritt och hållbart energisystem.

Att fasa ut fossila bränslen från energisystemet är helt avgörande för att begränsa de globala konsekvenserna av klimatförändringarna. Prognoserna är tydliga: användningen av fossila bränslen, särskilt inom transportsektorn och industrin, kommer i allt högre grad ersättas av elektrifierade och förnybara lösningar. Detta skifte innebär ett kraftigt ökat behov av el. Samtidigt ställs produktionen av el om, med en växande andel förnybara och väderberoende energikällor, såsom sol- och vindkraft. Detta innebär att vårt elsystem måste anpassas till ett mer dynamiskt och väderberoende produktionsläge. Det kräver nya lösningar för att balansera tillgång och efterfrågan.

Likt många andra kommuner i södra Sverige är Ängelholm starkt beroende av extern elförsörjning från det nationella och regionala elnätet. Elområde 4 där Ängelholm ingår, har idag Europas lägsta självförsörjningsgrad av eleffekt, ca 15% under de timmar på dygnet då elbehovet är som störst. Den huvudsakliga elproduktionen sker idag i norra Sverige vilket ställer höga krav på stam-, region och lokalnäten för distributionen av elen. Trots pågående förstärkningar av

Remiss


elnätet är processen långsam, vilket innebär att tillgången till eleffekt i Södra Sverige förblir begränsad under obestämd tid.

Detta understryker vikten av att alla som bor och verkar i Ängelholm bidrar till att hushålla med tillgänglig eleffekt för att möjliggöra Ängelholms elektrifiering och fortsatta utveckling. Även ökad lokal fossilfri elproduktion och förstärkning av det regionala –och lokala elnätet är av stor vikt. Ett kapacitetsstarkt och robust elsystem är essentiellt för Ängelholms fortsatta tillväxt och konkurrenskraft, då god elförsörjning är en förutsättning för nyetableringar. En hög självförsörjningsgrad är dessutom viktig ur ett beredskaps- och säkerhetsperspektiv eftersom det minskar beroendet av extern eltillförsel och därmed sårbarheten för yttre påverkan.

För att säkerställa en hållbar och effektiv energiomställning krävs att vi använder rätt typ av energi, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Eftersom elproduktion och efterfrågan inte alltid sammanfaller geografiskt eller tidsmässigt behövs flexibla lösningar, energilagring och andra energislag som kan stötta och avlasta elnätet. I Ängelholm spelar fjärrvärme, biodrivmedel och biogas en viktig roll i sammanhanget.

Nuläge

Visuell energibalans, Ängelholms kommun, 2023



Figur 5: *Energibalans Ängelholm år 2023. Statistiken i diagrammet härstammar från SCB. Vissa antagande har gjorts där specifika data för Ängelholm saknas. Energikontoret syd har bearbetat och visualiserat datan. En visuell energibalans redovisas som ett Sankey-diagram är ett flödesschema där bredden av pilarna visas proportionellt mot flödesmängden. Den visar alla primära energiflöden i Ängelholm. Till vänster i diagrammet*

listas tillförsel av olika energislag till energisystemet i Ängelholm. Omvandlingen och förädling till andra energislag som sker i centrala produktionsanläggningar inom kommunen illustreras i mitten av diagrammet och till höger olika sektorers användning av energin.

Flödesschemat visar att det mest använda energislaget i Ängelholm är fossila oljeprodukter, såsom bensin och diesel. Den största användaren av dessa bränslen är transportsektorn, följt av vissa arbetsmaskiner där bensin och diesel fortfarande dominerar som drivmedel. På grund av att reduktionsplikten ännu inte hade sänkts under 2023, samt genom direkta inköp av biodrivmedel, bestod ungefär en femtedel av det drivmedel som användes i transportsektorn av flytande biodrivmedel.

Vidare framgår det att omkring en femtedel av den årligen tillförda elen produceras inom Ängelholms geografiska område. Diagrammet visar dock inget om eleffekt eller den interna tillgången på eleffekt, vilket varierar över året. Den el som används i Ängelholm går främst till uppvärmning, hushållsbehov, olika verksamheter och industriella processer. Elanvändningen kopplad till eldrivna fordon redovisas inte i diagrammet, men bedöms fortfarande vara förhållandevis låg.

Användningen av både fossil gas och biogas är mycket begränsad i Ängelholm, och förekommer i princip enbart inom vissa industriella processer.

Sammanfattningsvis visar flödesschemat att det framför allt är inom transportsektorn och användningen av arbetsmaskiner som behovet av omställning från fossila bränslen kvarstår. Det återstår även att säkerställa en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion. Notera att flödesschemat enbart redovisar den territoriella energianvändningen, och därmed inkluderas inte den energi som förbrukas utanför kommungränsen till följd av vår konsumtion.

Energiberedskap

I en instabil säkerhetspolitisk tid har det blivit alltmer tydligt att både Sverige och Ängelholm behöver säkerställa ett kapacitetsstarkt och robust energisystem. Genom att öka den lokala energiproduktionen, minska energianvändningen och säkerställa en tillförlitlig distribution kan självförsörjningsgraden stärkas. På så sätt minskar beroendet av extern energitillförsel, vilket i sin tur reducerar risken för yttre påverkan och ökar samhällets motståndskraft.

För att upprätthålla en god energiberedskap i Ängelholm är det avgörande att beredskap och minskad sårbarhet integreras i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ur ett beredskapsperspektiv är det exempelvis lämpligt att fordonstrafiken inte är beroende av ett och samma drivmedel och att reservkraft säkerställs för samhällsviktiga funktioner.

Effektivisering och minskad energianvändning

Att minska energianvändning är det mest effektiva och lättillgängliga sättet att minska klimatpåverkan, spara på jordens resurser och avlasta elnätet, vilket dessutom leder till ekonomiska besparingar. En studie från Energiforsk visar att om elanvändningen i södra Sverige

minskar med 10% skulle det kunna innebära en sänkning av elpriset med cirka 38% under en vinter med potentiellt höga elpriser.[2]

Trots en påtaglig befolkningstillväxt i Ängelholm har den totala energiförbrukningen legat på en relativt konstant nivå under de senaste 15 åren. Det innebär att energianvändningen per invånare minskat, vilket är en positiv utveckling. Mellan olika år finns det dock variationer i elanvändning och fjärrvärmeanvändning. Dessa variationer är proportionella till varandra och kan förklaras av skillnader i uppvärmningsbehoven beroende på väderförhållanden under respektive år.

Självförsörjningsgrad

Idag har elområde 4, som Ängelholm ingår i, Europas lägsta självförsörjningsgrad av eleffekt. Den ligger för närvarande på cirka 15 % under de timmar på dygnet då elbehovet är som störst. Eftersom elbehovet varierar kraftigt över dygnet och året är det elnätets effektkapacitet som sätter gränserna för både elanvändning och Ängelholms framtida utveckling. Även om det i dagsläget inte råder någon större effektproblematik kan problem uppstå i samband med omfattande utbyggnader av bostäder, som exempelvis i Fridhemsområdet, eller ökade industrietableringar som i Norra Varalöv, samt en fortsatt elektrifiering av fordonsflottan.

När det istället gäller Ängelholms självförsörjningen av el på årsbasis, låg den 2023 på 21%. Då genererade tio vindkraftsverk cirka 46 GWh el, medan solelproduktionen, som tredubblats sedan 2021, uppgick till cirka 19 GWh el[d]. Solelen produceras idag huvudsakligen av mindre anläggningar på offentliga och privata byggnader. Fler större solcellsparker planeras dock att driftsättas under slutet av decenniet. De tre anläggningar som kommit längst i tillståndsprocessen förväntas tillsammans kunna generera 75 GWh per år. Tillsammans med befintlig produktion från vind och sol skulle detta, utifrån dagens förutsättningar, innebära en självförsörjningsgrad på cirka 42% per årsbasis.

En av de planerade solcellsparkerna kommer dessutom att kompletteras med en batterianläggning med en maxeffekt på 70 MW. Det ökar möjligheterna att balansera produktion och efterfrågan av el, samt lagra elen lokalt.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i Ängelholm produceras idag av fem olika anläggningar i varierande storlekar. Det största, Åkerslundsverket, ägs av Öresundskraft AB. Anläggningen förser Ängelholms tätort med värme och använder främst returträ och tryckimpregnerat trä som bränsle. Idag klassificeras returträ som avfall trots att det i stort sett uteslutande består av förnybart material. Detta medför

[d] Siffran avser endast den el som lagts ut på elnätet, alltså inte den el som fastighetsägaren producerat och nyttjat själv.

att andelen ”fasta icke förnybara” i energistatistiken, som presenteras i ovan Sankey-diagrammet, framstår som större än den faktiskt är.

Även om fjärrvärmeproduktionen i Ängelholm till störst delar är fossilfri genererar Ängelholms restavfall utsläpp av växthusgaser när det förbränns på Filbornaverket i Helsingborg. Förbränningen av restavfallet försörjer sedan delar av Helsingborgs stad med både el och fjärrvärme. Den fossila andelen i restavfallet kommer huvudsakligen från den felsorterade plasten i restavfallet.

År 2023 uppgick fjärrvärmeanvändningen i Ängelholm till 171 GWh. Slutkonsumenterna utgjordes framför allt av hushållen (68%), följt av olika verksamheter och industrin.

Ett sätt att öka självförsörjningsförmågan av eleffekt under årets alla timmar skulle kunna vara att exempelvis konvertera Åkerslundsverket till ett kraftvärmeverk, vilket skulle möjliggöra produktion av både fjärrvärme och el. Eftersom fjärrvärmebehovet är som störst under höst- och vintermånaderna skulle även elproduktionen vara högre under denna tid. Denna period utgörs även av låg produktion av solel och en hög efterfrågan på eleffekt och skulle därmed stötta den lokala elbalansen.

Gas

Ängelholm ingår i Västsveriges gasnät som sträcker sig från Köpenhamn till Stenungsund. Utöver den ledning som passerar genom kommunen har det lokala gasnätet successivt avvecklats, och i dag nyttjas det endast av ett fåtal industrier. Användningen av fossil gas i Ängelholm uppgick 2022 (senast tillgängliga data) till 3,4 GWh, vilket motsvarar 0,3 % av den totala energianvändningen i Ängelholm.

I Ängelholm finns en rötningsanläggning för biogasproduktion som tillhör kommunens avloppsreningsverk. Här omhändertas överblivet slam från reningsprocessen och omvandlas genom rötning till biogas och biprodukten biogödsel. Biogasen används för att värma rötkammare och lokaler vid reningsverket, medan överskottsvärmen säljs till Öresundskrafts lokala fjärrvärmesystem. Under 2023 producerades cirka 3,3 GWh biogas, varav omkring 2 GWh levererades till fjärrvärmenätet. Samtidigt producerades cirka 2 500 ton biogödsel, som sprids på lokal åkermark. Det organiska materialet i biogödseln bidrar dessutom till ökad mullhalt i marken, vilket gör den till en kolsänka, samtidigt som behovet av konstgödsel minskar.

Även på biogasanläggning i Helsingborg, som ägs av Gasum, produceras biogas från matavfall som samlas in från hushåll och restauranger i Ängelholm samt övriga av NSR:s ägarkommuner. Anläggningen har idag kapacitet att behandla upp till 160 000 ton organiskt avfall per år och producera cirka 80 GWh biogas årligen.

Nästan hälften av Ängelholms markyta består av jordbruksmark, vilket ger goda förutsättningar för en ökad biogasproduktion. Den teoretiska potentialen från restprodukter inom lantbruket uppskattas till cirka 89 GWh per år, där gödsel står för 16 GWh och resterande kommer från

odlingsrester, främst halm. Utöver detta finns potential att öka produktionen genom odling av energigrödor.[3] Även andra typer av organiskt avfall, till exempel uppsamlad tång från Ängelholms badstränder, kan utgöra en framtida resurs för biogasproduktion.

Distribution av el

För att möta en ökad efterfrågan och växande produktion av förnybar el krävs omfattande satsningar på samtliga nivåer i elnätet, det vill säga transmissionsnätet (stamnätet), regionnätet och de lokala näten. Stamnätet ägs och förvaltas av Svenska kraftnät, medan regionnätet i Ängelholm ägs av E.ON Sverige AB. De lokala elnäten ägs av Öresundskraft, Bjärekraft, E.ON och Kraftringen. Mer information om de åtgärder som nätägarna planerar för att säkerställa en tillförlitlig eldistribution i Ängelholm finns att läsa i respektive aktörs nätutvecklingsplan.

Ängelholms kommun - Energi

År 2023 uppgick Ängelholms kommuns elanvändning till cirka 28 800 MWh, vilket motsvarar en minskning med cirka 6% jämfört med 2020. Eftersom kommunen hyr ett stort antal lokaler och fastigheter av olika privata fastighetsägare är det svårt att få en helhetsbild över Ängelholms kommuns totala energianvändning.

Det som däremot kan konstateras är att både Ängelholmshem och Ängelholmslokaler, inklusive de fastigheter som de förvaltar åt kommunen, har minskat sin energianvändning per ytenhet med drygt 10% sedan år 2020. Detta är resultatet av ett systematiskt arbete med energieffektivisering i form av renovering av klimatskal, effektivare belysning, smart styrning, hög energiprestanda vid nybyggnation samt egenproducerad el.

Idag har kommunen cirka 1,2 MW installerade solcellkapacitet med en årlig produktion mellan 980 – 1 350 MWh. Eftersom elproduktionen i Sverige överstiger efterfrågan under större delen av sommarmånaderna när solcellerna har störst effekt, uppstår perioder då det är förenat med kostnader att tillföra överskottsel på elnätet. Därmed behöver kommunen vidare undersöka möjligheterna att lagra den egenproducerade elen, alternativt att dela elen med närliggande fastigheter. Det skulle kunna bidra till ökad klimatnytta, avlastning av elnätet och en bättre ekonomisk avkastning på investeringen.

Ställningstaganden till 2030 - Energi

Ängelholm

- Självförsörjningsförmågan av eleffekt under årets alla timmar ska öka.
- Minst 50% av elanvändningen på årsbasis ska utgöras av lokalproducerad förnybar el.

Remiss

- Elanvändningen inom bostäder, service, lokaler och industri ska minska och/eller effektiviseras med minst 15% jämfört med år 2020. [e] [f]

Ängelholms kommun

- Kommunens nyproducerade byggnader och större renoveringsprojekt ska som helhet ha lokal produktion av förnybar el, motsvarande 50% av elförbrukningen under ett sommardygn.[g]

- Ängelholms kommuns inköp av el ska minska med minst 20% jämfört med 2020.

- Minst 20 % av kommunens uttag av eleffekt ska vara möjlig att styra.

Se bilaga 1 för mer information om ställningstagandena, såsom referensvärde, nuläge med mera.

3.3 Bygg och anläggning

Bygg- och anläggningssektorn har en nyckelroll för Ängelholms utveckling och för uppfyllelsen av Ängelholms ställningstaganden för energi och klimat. I takt med att befolkningen växer och klimatomställningen intensifieras ökar kraven på tillgång till hållbara bostäder av varierande karaktär samt infrastruktur där mobilitet, mötesplatser och grönytor behöver ta plats.

Utsläpp från materialtillverkning, byggprocesser och transporter innebär att sektorn behöver genomgå en snabb och konkurrenskraftig omställning mot mer hållbara lösningar. Detta kräver bred samverkan genom hela värdekedjan, flexibla processer och ett målmedvetet arbete för att stärka kunskap, kompetens och handlingskraft.

Den nationella färdplanen för bygg- och anläggningssektorn har som målsättning att halvera utsläppen till år 2030. Enligt branschen är detta möjligt att nå med redan befintlig teknik. För att uppnå ytterligare utsläppsminskningar krävs därefter fortsatt teknikutveckling och innovation, där klimatsmarta material, återbruk och nya byggmetoder främjas.

- Byggbranschen omfattar byggnader såsom bostäder, samhällsfastigheter, företagsbyggnader och industrier.
- Anläggning inkluderar markararbeten såsom anläggning av vägar, gator och torg, beredning av mark och byggnation av infrastruktur.

[e] Avser slutanvändningen av el utifrån data från SCB.
[f] Service och lokaler omfattar allt från kontor, lokaler för serviceverksamhet som frisersalonger och butiker, och offentliga lokaler som badhus och skolor. Ställningstagandet omfattar utifrån SCB:s kategorisering: fritidshus, flerbostadshus, småhus, Offentlig verksamhet, övriga tjänster och industri och byggverksamhet.
[g] Ställningstagandet avser de nyproducerade byggnader och renoveringsprojekt som färdigställts under planperioden. Installationerna ska optimeras för att balansera produktion och konsumtion under årets alla timmar. Förnybar el avser exempelvis vind- eller solenergi.

Remiss

Byggnaders energianvändning under drift -och förvaltningsstadiet hanteras i kapitel ”Energi”, medan markanvändningens betydelse för klimatet beskrivs närmre i kapitel ”Kolsänkor och förändrad markanvändning”.

Omställningen inom bygg- och anläggningssektorn är dock inte enbart viktig för att minska utsläppen av växthusgaser, den har också stor betydelse för andra hållbarhetsområden. Genom att återanvända resurser och välja klimatsmarta material kan sektorns påverkan på biologisk mångfald och ekosystem minskas. Att prioritera lokalt producerade material stärker samtidigt den lokala ekonomin och förenklar arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

Cirkulära lösningar och energieffektiva byggnader spelar en central roll för att skapa en långsiktigt motståndskraftig och hållbar ekonomi. Det är också av stor vikt att hållbarhetsaspekter integreras redan i de tidiga skedena av planeringen för att lägga grunden till ett resilient och framtidssäkrat Ängelholm.


Nuläge

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dessa utsläpp härstammar från materialtillverkning och tillhörande transporter, som ofta sker utanför kommunens gränser. Inom byggnation kan materialproduktionen stå för upp till 90 % av utsläppen, medan motsvarande siffra inom anläggning är cirka 70 %. Material som betong, stål, isolering, gips och asfalt har särskilt hög klimatpåverkan. Resterande del av utsläppen genereras inom kommunens geografiska område, främst från arbetsmaskiner och transporter under bygg- och anläggningsfasen. Vid nyetableringar frigörs dessutom växthusgaser genom att vegetation avlägsnas och jordlager störs, vilket leder till att lagrat kol i marken släpps ut i atmosfären.

Under de senaste åren har klimatarbetet inom bygg- och anläggningssektorn utvecklats, men klimatfokus är fortfarande relativt nytt i branschen, vilket innebär att mycket utveckling och kunskapsuppbyggnad återstår.

2022 infördes ett lagkrav från Boverket om klimatdeklarationer för byggnader vilket signalerar en ökad klimatmedvetenhet inom sektorn. Lagkravet omfattar dock endast nybyggnation, då det i dagsläget saknas metoder och system för att på ett tillförlitligt sätt mäta och följa upp klimatpåverkan från ombyggnationer, renoveringar och tillbyggnader. Inga gränsvärden har ännu fastställts, men förväntas införas 2027. Anläggningssektorns klimatarbete ligger några år efter i utvecklingen och det finns i dagsläget inga krav på klimatberäkningar för anläggningsprojekt.

Remiss



Figur 6: *Fördelningen av inhemska och importerade utsläpp från bygg-och anläggningssektorn, på nationell nivå, fördelat på var utsläppen sker i en byggnads livscykel inklusive vägar och järnvägar. Källa: Boverkets miljöindikatorer, 2025-06-03. Saknas i dagsläget utsläppsstatistik från bygg- och anläggningssektorn på kommunal nivå.*

Cirkulära materialflöden

Bygg- och anläggningssektorn står i dag för cirka hälften av allt utvunnet material inom EU och för cirka 55 % av det globala materielbehovet. Samtidigt genererar sektorn cirka 35 % av Europas totala avfallsmängd, och även i Sverige uppkommer stora mängder bygg- och rivningsavfall varje år. Under 2022 uppgick avfallet från sektorn till drygt 13,5 miljoner ton. De största avfallsslagen utgjordes av schaktmassor (65 %) samt blandat bygg- och rivningsavfall inklusive betong, tegel, glas, kakel, klinker, gips och asfalt (ca 25%).[4]

Den vanligaste hanteringen av sektorns avfall i Sverige är återanvändning i form av konstruktionsmaterial, som exempelvis schaktmassor som återbrukas i andra bygg- och anläggningsprojekt. Denna hantering utgör cirka 50 % av den totala avfallsmängden. Resterande mängd går främst till deponering (cirka 30 %) och energiåtervinning (10 %), medan konventionell materialåtervinning såsom återvinning av metaller, plast och papper endast står för cirka 2 %. [5]

Behovet av att kraftigt öka andelen material som återanvänds och återvinns för att etablera fler cirkulära materialflöden är därför stort. Genom ökad resurseffektivitet och cirkuläritet i sektorn uppskattas Sverige kunna minska sina växthusgasutsläpp med cirka 25–30 % till år 2030 och 40–50 % till 2045.[6]

Även om det alltid kommer att finnas behov av nyproduktion av bygg- och anläggningsmaterial där jungfruliga naturresurser måste utnyttjas, behöver klimatpåverkan från dessa material minska kraftigt. Betong, stål, isolering, gips och asfalt är i dag de material som genererar störst utsläpp inom sektorn och bör därför prioriteras. Parallellt behöver nya material, byggmetoder och tekniska lösningar utforskas, utvecklas och implementeras.

Arbetsmaskiner

Utsläppen från arbetsmaskiner i Ängelholm ökade under 2023 jämfört med föregående år och uppgick totalt till cirka 9 000 ton koldioxidekvivalenter. Det gör arbetsmaskiner till den näst största territoriella källan till utsläpp av fossil koldioxid. Störst andel av dessa utsläpp, cirka 4 000 ton koldioxidekvivalenter härstammar från användningen av arbetsmaskiner inom industrin- och byggsektorn (inklusive vägarbeten). Därefter följer jord-och skogsbruket, som tillsammans stod för cirka 3 000 ton koldioxidekvivalenter.[7]

Utöver utsläppen från arbetsmaskiner bidrar även transporter till och från byggarbetsplatsen, materialspill och energianvändning på plats till en betydande klimatpåverkan. Sammanlagt står dessa utsläppskällor för cirka 15–18 % av en byggnads totala klimatpåverkan under byggskedet.[8] Dessa utsläpp orsakas huvudsakligen av arbetsmaskiner och transporter som drivs med fossila bränslen, samt fossil energianvändning på byggarbetsplatser.

Ängelholms kommun – Bygg och anläggning

För att säkerställa att kommunens byggnader och infrastruktur får en lång livslängd med låg klimatpåverkan läggs stor vikt vid användningen av hållbara och tåliga material, samt en aktiv förvaltning och underhållsplanering.

Återbruket av massor i anläggningsprojekt har varit aktuellt under längre tid då det ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Under de senaste åren har materialåteranvändning också blivit ett växande fokusområde inom kommunens byggprojekt, till följd av återbrukets potential att minska klimat- och miljöpåverkan.

Samtliga av kommunens nybyggnationer uppfyller i dag nivå Silver enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Ängelholmslokaler har dessutom tagit arbetet ett steg längre och uppnår idag nivå Guld för byggnaders klimatpåverkan och energianvändning.

Under 2024 togs kommunens första klimatkalkyl fram i samband med planeringen av förlängningen av Järnvägsgatan, ett projekt som ingår i utvecklingen av Stationsområdet. Klimatkalkylen möjliggjorde medvetna val av material och drivmedel som påtagligt minskar projektets totala klimatpåverkan.

För att driva utvecklingen vidare behöver kommunen fortsätta testa och utvärdera nya materialval och byggmetoder, samla kunskap, och aktivt stötta näringslivets omställning genom skärpta miljökrav i offentliga upphandlingar. Samtidigt behöver den fysiska planeringen användas som ett strategiskt verktyg för att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar bygg- och anläggningssektor i Ängelholm.

Ställningstaganden till 2030 – Bygg och anläggning

Ängelholm

- Klimatpåverkan kopplat till bygg har minskat med 50%, Jämfört med Boverkets föreslagna gränsvärden för 2025.

- Klimatpåverkan kopplat till anläggning har minskat med 50%, Jämfört med Trafikverkets basår 2015.

- De fossila koldioxidutsläppen från arbetsmaskiner i Ängelholm har minskat med 80% jämfört med 1990.

<u>Ängelholms kommun</u>

- Ängelholms kommun ställer krav på fossilfria arbetsmaskiner vid upphandling av entreprenörer inom bygg, anläggning och drift under planperioden.

Se bilaga 1 för mer information om ställningstagandena, såsom referensvärde, nuläge med mera.

3.4 Konsumtion

Globalt lever vi idag som om vi hade 1,7 jordklot till vårt förfogande för att utvinna naturresurser och absorbera våra utsläpp. Om hela jordens befolkning levde på samma sätt som genomsnittssvensken skulle det i stället krävas cirka fyra jordklot. Vi lever alltså långt över våra tillgångar av planetens förnyelsebara förmåga.[9]

Allt vi gör har en inverkan på miljön. Inte minst vår konsumtion som driver på klimatförändringarna. I Sverige och andra välfärdsländer finns det en generell uppfattning om att vi lever hållbart och genomför många positiva insatser för miljön och klimatet. Samtidigt är genomsnittsinvånarens klimatpåverkan fortfarande mycket hög.

Människors konsumtionsbeteenden är komplexa och påverkas av en rad faktorer, såsom normer, inkomstnivåer, livsstil och social tillhörighet. Utöver hushållens konsumtion bidrar även den offentliga konsumtionen och olika typer av investeringar till betydande utsläpp av växthusgaser, vilket skapar särskilda utmaningar.

Ungefär två tredjedelar av de utsläpp som sker till följd av svensk konsumtion sker utomlands, i de länder där varor och tjänster produceras. Eftersom dessa utsläpp är osynliga i vår vardag är det lätt att förbise dess klimat- och miljöpåverkan.

Vi måste konsumera för att överleva, men vi behöver göra det på ett mer medvetet och resurseffektivt sätt. Genom nya styrmedel, innovativa lösningar som främjar en cirkulär ekonomi, minskade produktionsutsläpp och förändrade konsumtionsmönster är det möjligt att nå en långsiktigt hållbar konsumtion. Det kräver att vi förändrar vårt synsätt och i hög grad utgår från livscykelperspektivet, där hela påverkan från ”vaggan till graven” tas i beaktan.


Nuläge

År 2022 uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen från svensk konsumtion till cirka 88 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav 67 % genererades utomlands till följd av vår konsumtion. Cirka 60 % av dessa utsläpp härstammar från hushållens konsumtion, medan resterande 40 % kommer från offentlig konsumtion samt privata och offentliga investeringar.[10]

För att uppnå Parisavtalets temperaturmål bör de globala genomsnittsutsläppen högst vara 1 ton koldioxidekvivalenter per person år 2050.[11] Eftersom det är de ackumulerade utsläppen över tid som avgör temperaturökningen, är vägen fram till 2050 avgörande. För att Sveriges konsumtionsbaserade utsläppsminskningar ska ligga i linjer med 1,5-gradersmålet behöver utsläppen minska till under 5,0 ton per person senast 2030, under 2,8 ton senast 2040 och under 2,0 ton senast 2045. [12] Skånes regionala målsättning är att nå ett konsumtionsbaserat utsläpp om högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år till 2030.[13]

I Ängelholm var de genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläppen 2022 cirka 8,8 ton koldioxidekvivalenter per person, vilket är något lägre än rikssnittet och motsvarar ett totalt utsläpp på cirka 390 000 ton för hela Ängelholm. Av detta kommer 5, 370 kg koldioxidekvivalenter per person från hushållen, 850 kg från offentlig sektor och 2 590 kg från privata och offentliga investeringar. Det bör noteras att siffrorna för offentlig konsumtion samt investeringar bygger på nationella genomsnitt, och därmed är lika för alla kommuner i Sverige. [14]

Precis som för de territoriella utsläppen av växthusgaser i Ängelholm är det transporterna som står för den största andelen av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp. År 2022 utgjorde transporterna 36% av dessa utsläpp, följt av kategorin ”livsmedel och alkoholfria drycker” på 20%. Därefter kommer ”Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning” och ”Fritid, sport och kultur” som vardera stod för ca 10% av utsläppen, vilket framgår i figuren nedan.



Figur 7: *Fördelning av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp per konsumtionskategori i Ängelholm år 2022. Källa: konsumtionskompassen, 2025-06-03.*

Det är tydligt att det finns en stark koppling mellan inkomstnivå och hushållens konsumtionsbaserade utsläpp. Ju högre inkomst, desto högre konsumtion och därmed större klimatpåverkan. Det är även uppenbart att olika geografiska områden i Sverige, liksom inom Ängelholms kommun, står inför olika utmaningar när det gäller att minska sin klimatpåverkan. Exempelvis är boende på landsbygden generellt mer beroende av bil för sina dagliga resor. Detta på grund av glesare kollektivtrafik och längre avstånd. Å andra sidan tenderar boende i mer

tätortsnära områden att genomföra fler flygresor, vilket ofta hänger samman med högre inkomster. Denna variation betonar vikten av att utforma åtgärder som är geografiskt anpassade och rättvist fördelade.

Offentlig konsumtion

Den offentliga konsumtionen stod år 2022 för cirka 10% av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp, vilket motsvarar cirka 850 kg koldioxidekvivalenter per invånare. För Ängelholm innebär detta ett totalt utsläpp på cirka 37 500 ton koldioxidekvivalenter. Dessa utsläpp kommer från varor och tjänster som kan kopplas till offentlig verksamhet, som exempelvis skolor, sjukhus, räddningstjänst, infrastruktur och annan samhällsservice. Ängelholms kommun utgör en del av dessa utsläpp, men den exakta andelen är i nuläget inte fastställd.

Ängelholms kommun – Konsumtion

Livsmedelssektorn står globalt sett för cirka 30 % av utsläppen av växthusgaser. Inom såväl offentlig konsumtion som hushållens konsumtion är livsmedel därmed en betydande kategori ur ett klimatperspektiv. Ängelholms kommuns livsmedelsinköp till verksamheter som skola, förskola och äldreomsorg har mellan 2017 och 2023 minskat sina utsläpp med cirka 25 %, vilket motsvarar omkring 500 ton koldioxidekvivalenter. Under samma period har även utsläppen per kilo livsmedel minskat med 14 %, till nuvarande nivå på cirka 1,5 kg koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. Denna positiva utveckling är ett resultat av ett aktivt arbete med bland annat miljökrav i livsmedelsupphandlingar, KRAV- certifierade skolkök och ett målmedvetet arbete för att minska matsvinn.

Arbetet med att både ställa skarpare miljökrav och inkludera dem i fler av kommunens upphandlingar har utvecklats under de senaste åren, liksom uppföljningen av dessa krav. Trots detta behöver verktyget användas i ännu större utsträckning för att ytterligare minska kommunens klimatpåverkan och samtidigt främja näringslivets omställning.

Remiss

Ställningstagande till 2030 – Konsumtion

Ängelholm

- Ängelholms konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser ska minska från 8,8 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år till max 5 ton senast år 2030.

Ängelholms kommun

- Utsläppen från Ängelholms kommuns inköp av varor, tjänster och entreprenader ska minska med minst 50%, jämfört med 2025.

- De måltider som serveras inom Ängelholms kommun har ett klimatavtryck med ett genomsnittsvärde på maximalt 1,25 kg CO2e per kg inköpt livsmedel.

Se bilaga 1 för mer information om ställningstagandena, såsom referensvärde, nuläge med mera.

3.5 Kolsänkor och förändrad markanvändning

Beroende på hur marken och havet förvaltas i Ängelholm kan de fungera antingen som en kolkälla – som orsakar utsläpp av växthusgaser – eller som en kolsänka, som fångar in och binder koldioxid från atmosfären. Exempelvis kan skogar och hav binda stora mängder kol, medan ny bebyggelse på tidigare obebyggd mark oftast orsakar att det kol som redan är lagrat i marken frigörs. Även jordbrukets förmåga att minska utsläppen av metan, lustgas och koldioxid, samt att öka kolinlagringen är avgörande för att uppfylla planens ställningstaganden.

För att Ängelholm ska nå ställningstagandet om klimatneutralitet till 2035 och bidra till Parisavtalets temperaturmål krävs insatser från två håll:

1. Minska tillförseln av växthusgaser till atmosfären
2. Öka upptaget och inlagringen av koldioxid från atmosfären.

Eftersom vissa utsläpp av metan och lustgas från framför allt jordbruket inte kan elimineras helt, behöver vi kompensera för dessa genom att öka infångningen och lagringen av koldioxid. Det kan ske på naturlig väg, genom växternas fotosyntes eller med tekniska lösningar som exempelvis biokol.

Med tanke på Ängelholms begränsade tillgång till tekniska lösningar med kapacitet att binda mycket koldioxid blir de naturliga kolsänkorna helt avgörande. Genom fotosyntesen absorberar vegetation på land och i havet koldioxid från atmosfären och binder den i biomassa. När biomassan dör och bryts ner lagras en del av kolet i marken, där det kan stanna i stabil form i tusentals år. Utöver klimatfördelarna gynnar även de naturliga kolsänkorna bland annat den biologiska mångfalden, ekosystemens motståndskraft mot klimatförändringar och markens bördighet.

Nuläge


Ängelholms kommun är en medelstor kustkommun på 420 kvadratkilometer landyta som till 45% består av jordbruksmark, 39% skog, 11% bebyggd mark och 5% övrig mark. Ängelholm utgörs även av 58 kvadratkilometer hav.

Jordbrukets klimatpåverkan

Av Ängelholms markyta utgör jordbruket 45% och står för 24% av de territoriella växthusgasutsläppen[h] och är därmed en viktig sektor för att nå ett klimatneutralt Ängelholm 2035. Utsläppen av växthusgaser från jordbruket i Ängelholm har minskat med 22% sedan 1990-talet, men utsläppsnivåerna har sedan 2010 legat stabilt runt 37 000 ton koldioxidekvivalenter per år. De dominerande växthusgaserna från jordbruket är lustgas som utgör 59% av utsläppen, följt av metan på 38%, samt koldioxid från kalkning av jordbruksmarken och övrig gödsel på 3%. Det är användningen av konstgödsel (38%) som står för störst utsläpp av lustgas och idisslande däggdjur (88%) dominerar metanutsläppen. Utöver utsläppen av metan och lustgas förekommer

[h] Fossila koldioxidutsläpp från användningen av drivmedel till jordbruksmaskiner ingår i sektorn arbetsmaskiner.

även utsläpp av koldioxid vid bearbetning av marken, men denna data finns inte tillgänglig på lokal nivå.



Figur 8: *Fördelning av Ängelholms territoriella växthusgasutsläpp inom jordbrukssektorn. Källa: Nationella emissionsdatabasen, SMHI. 2023*

Kolinlagring genom naturliga kolsänkor

För att Ängelholm ska kunna uppfylla ställningstagandet om klimatneutralitet till år 2035, och därmed kompensera för 15% av utsläppen från 1990, krävs en årlig kolinlagring på cirka 40 000 ton koldioxidekvivalenter. För att nå ställningstagandet till år 2030, att kompensera för 10%, behöver kolinlagringen uppgå till cirka 27 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

Den svenska åkermarken utgör idag en kolkälla och har ett stort nettoutsläpp av växthusgaser, men potential finns att i stället omvandla åkermarken till en kolsänka. Kolhalten i åkermarken i Skåne har potential att öka med 0,5 procent per år om brukningsmetoderna förändras, genom exempelvis att markytan täckt med vegetation, markbearbetningen minskar, tillförseln av skörderester ökar och våtmarker återväts. Med cirka 18 600 ha jordbruksmark i Ängelholm skulle även en liten förändring i kolinlagring per hektar kunna ge stor klimatnytta.

Skogen, med både trädens biomassa samt kolet i marken, är nationellt sett den största kolsänkan. Sedan 1990 har nettoupptaget i genomsnitt uppgått till 52 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, vilket är mer än Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser år 2023. Under senare år har dock upptaget minskat på grund av lägre tillväxttakt, ökad avverkning och naturlig avgång. År 2023 uppgick i stället nettoupptaget från skogen till 32 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Trädtillväxten i södra Sverige har historiskt varit, och är fortfarande, betydligt högre än i de norra delarna av landet, vilket ger en högre tillförsel av organiskt material till jorden. Genom att skydda och bevara befintlig skog, återskapa skogsmiljöer, och utveckla hållbara bruksmetoder har

Ängelholm med sina 16 400 hektar skogsmark, goda möjligheter att öka kolinlagringen även i skogen.

För att förhindra betydande negativ påverkan på befintliga kollager har samhällsplaneringen en avgörande roll. Förändringar i jordlager, borttagning av växtlighet samt utsläpp kopplade till ny markanvändning är exempel på hur markexploatering påverkar klimatet. Att förtäta och nyttja befintliga strukturer är därför ofta mer klimatmässigt fördelaktigt än att exploatera jordbruks-, skogs- eller annan obebyggd mark. Här har kommunen ett stort ansvar att väga in markens klimatvärde.

Mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet dikades stora delar av Sveriges våtmarker ut för att ge plats åt jord- och skogsbruk. När torvmarker dräneras övergår de från att binda kol till att avge både koldioxid och i vissa fall även lustgas. Sveriges utdikade våtmarker beräknas i dag stå för ett årligt utsläpp på cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är mer än vad personbilstrafiken i landet släppte ut 2023. Genom att återväta de organogena jordarna med hög andel organiska material kan utsläppen minska. I Ängelholm finns främst dessa marker i de nordöstra delarna av kommunen.

Den enda tekniska kolinlagringen som i dagsläget Ängelholm har tillgång till är biokol som produceras på Nordvästra Skånes Renhållningsbolags anläggning, som invigdes 2022. Genom att omvandla trädgårdsavfall till biokol har anläggningen kapacitet att producera cirka 1 500 ton biokol årligen, vilket binder omkring 3 500 ton koldioxidekvivalenter per år. Biokol är en stabil kolförening som kan lagras i jorden i upp till 1 000 år, och har flera användningsområden som exempelvis jordförbättring och stabilisering av miljöfarliga ämnen.

Ängelholms kommun – kolsänkor och förändrad markanvändning

Ängelholms kommun äger i dag cirka 650 hektar jordbruksmark som arrenderas ut till privata lantbrukare. Genom nya arrendeavtal och dialog med arrendatorerna har kommunen möjlighet att successivt styra mot ett ökat nettoupptag av koldioxid i marken. Kommunen äger även cirka 400 hektar skogsmark som, genom hållbar förvaltning kan bidra till att nå klimatneutralitet till 2035 och samtidigt ge flera andra positiva effekter, som biologisk mångfald och rekreation.

Tillsammans med privata fastighetsägare, vattenråd och grannkommuner arbetar kommunen också aktivt för att anlägga fler våtmarker. Syftet är främst att minska övergödningen och minska risken för översvämningar, även om eventuellt några av de nyetablerade våtmarker samtidigt kan bidra till minskade utsläpp och ökad kolinlagring.

Ställningstagande till 2030 – Kolsänkor och förändrad markanvändning

Ängelholm

- Utsläpp av lustgas och metan inom jordbrukssektorn ska minska med minst 30% respektive 50%, jämfört med år 1990.

- Ökade kolsänkor lokalt bidrar till klimatneutralitet och kompenserar för minst 10% av 1990 års utsläpp.

Se bilaga 1 för mer information om ställningstagandena, såsom referensvärde, nuläge med mera.

4 Framtagandet av planen

Planen har delats in i fem utvecklingsområden. I respektive utvecklingsområde har sakkunniga representanter från näringslivet, kommunen samt kommunens hel- och delägda bolag deltagit. Framtagandet av planen har även stöttats av en referensgrupp med syftet att skapa en bredare förankring och tillföra fler sakkunnigas perspektiv. Här har ytterligare företag, kommunala verksamheter, ideella organisationer och engagerade invånare kunnat bidra och påverka utformningen under projekttiden.

Därutöver har inspel från tidigare arbete med hållbarhetsprogrammet vävts in i arbetet. Ungas perspektiv och synpunkter har fångats upp genom Ungdomsfullmäktige i samband med arbetet med hållbarhetsprogrammet, och en prövning av barnets bästa har genomförts. Den visar att planen i stora drag ligger i linje med de ungas behov och önskemål.

I samband med framtagandet av planen har ett underlag tagits fram för att underlätta omsättningen av planens ställningstaganden i praktisk handling. Underlaget ska succesivt kunna integreras i kommunens årliga verksamhetsplaner för att säkerställa ett handlingskraftigt energi- och klimatarbete.

5 Ansvar och uppföljning

5.1 Genomförande, ansvar, uppföljning och revidering

Energi-och klimatplanen är ett kommunövergripande styrdokument för de verksamheter inom kommunens huvuduppdrag och majoritetsägda bolag som berörs av planens innehåll. Planen är vägledande för de som bor och verkar inom Ängelholms geografiska kommun.

Planen visar vägen fram till 2030 genom att fastslå ställningstaganden, och pekar på de förflyttningar som behöver göras för att nå hållbarhetsprogrammets målsättningar.

Hållbarhetsenheten är dokumentansvarig för energi-och klimatplanen. Det innebär att enheten ansvarar för att aktivt följa upp planen och årligen återrapportera uppföljningen till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen av hållbarhetsprogrammet, och kommunens årsredovisning. En mer omfattande halvtidsrapportering kommer att redovisas år 2029 och en slutrapportering år 2031. Berörda verksamheter ansvarar för att rapportera hur de arbetat med frågorna inom respektive verksamhetsområde. Dokumentansvarig sammanställer resultatet och följer upp om ställningstagandena i planen beräknas kunna nås.

Remiss

5.2 Rådighet

Ängelholms kommun kan i varierande grad styra över förändringar som behöver ske i Ängelholm för att de gemensamma ställningstagandena för energi och klimat ska nås. Utifrån Ängelholms kommuns perspektiv finns det tre stadier av rådighet: direkt rådighet, indirekt rådighet och rådighet genom påverkan, se figur 9. Det är viktigt att Ängelholms kommun är ett föredöme där kommunen har direkt rådighet samtidigt som kommunen ska vara en möjliggörare och skapa förutsättningar för andra aktörer i samhället att bidra där de kan.



Figur 9: *Exempelskiss över kommunens olika grad av rådighet*

5.3 Behov av en gemensam förflyttning

Ingen kan åstadkomma den förflyttning som krävs på egen hand. Alla är väsentliga för omställningen och uppfyllelsen av våra gemensamma ställningstaganden för energi och klimat.

Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har ett unikt ansvar som strateg, förebild och möjliggörare i den lokala klimatomställningen. Genom långsiktig fysisk planering, skarpa klimatkrav i upphandlingar, hållbara investeringar, kommunikationsinsatser och en resurseffektiv markanvändning kan kommunen skapa förutsättningar för förflyttning.

Inom transportsystemet innebär det bland annat att utveckla en tillgänglig laddinfrastruktur, prioritera kollektivtrafik och främja gång- och cykelvänliga miljöer i samhällsplaneringen. Inom energiförsörjningen handlar det om att säkerställa tillgången till eleffekt samt underlätta etablering av lokal och förnybar energiproduktion.

I bygg- och anläggningssektorn kan kommunen genom planering och upphandling driva utvecklingen mot mer återbruk och minskad klimatpåverkan. Som stor inköpare har kommunen också möjlighet att genom upphandlingar styra mot mer klimatsmarta varor och tjänster samt fortsatt arbete med matsvinn. Inom markanvändningen har kommunen ett stort ansvar för att skydda och stärka kolsänkor och värdefulla ekosystem. Det sker bland annat genom strategisk

planering, dialog med markägare och arrendatorer, samt investeringar i restaurering av våtmarker och bevarande av skogs- och jordbruksmark med hög klimatnytta.

Näringslivet
Företag i Ängelholm har i huvudsak genom innovation, investeringar och praktisk handling en avgörande roll i klimatomställningen. Inom transportområdet kan näringslivet gå före genom att elektrifiera fordonsflottor, effektivisera logistik och möjliggöra ny mobilitet. I energisystemet är företagens vilja att energieffektivisera, producera egen el, samverka kring effekt och installera förnybar energi en viktig pusselbit. Inom bygg- och anläggningssektorn kan företagen bidra genom att använda återbrukat material, testa nya byggmetoder och bidra till mer cirkulära materialflöden. Genom att erbjuda klimatsmarta produkter, tjänster och affärsmodeller kan näringslivet också påverka konsumtionen i rätt riktning. Även den stora potentialen som finns inom jordbruks- och skogssektorn att minska växthusgasutsläppen och binda kol kommer få en avgörande roll för den lokala omställningen.

Invånare
Att Ängelholms invånare inser hur viktiga de är för den lokala klimatomställningen är av stor vikt eftersom invånarna har stort inflytande genom sin konsumentmakt och sina vardagliga val. Inom transporter och resor handlar det om att i högre utsträckning välja cykel, gång, kollektivtrafik alternativt fossilfria fordon. Energiomställningen kan underlättas när hushållen producerar egen energi, energieffektiviserar sina bostäder och minskar onödig energiförbrukning. I byggsammanhang kan invånare i huvudsak bidra till att efterfrågan på klimatsmarta lösningar och hållbart byggda bostäder ökar. Invånarnas konsumtionsvanor har en avgörande roll. Genom att konsumera mindre, återanvända mer och välja mat med låg klimatpåverkan minskar varje persons ekologiska fotavtryck. Invånare som har tillgång till trädgård eller mark kan dessutom bidra genom trädplantering, kompostering eller stöd till biologisk mångfald, vilket i förlängningen stärker kommunens samlade kolinlagring.

Civilsamhället
Föreningsliv, ideella organisationer, skolor, nätverk och engagerade grupper är viktiga aktörer i Ängelholms klimatarbete. De skapar plattformar för lärande, engagemang och förändring. Inom transportområdet kan civilsamhället främja delningsekonomi, samåkning och nya mobilitetslösningar. I energifrågorna kan bidrar de med folkbildning, energicoaching eller exempelvis solcellskooperativ. Flera föreningar arbetar redan idag med återbruk, klädbyten, reparationsmål

och verktygspooler, men detta kan ytterligare utvecklas för att skapa större klimatnytta. Föreningar kan även delta i trädplaneringsdagar och skapa nätverk för att sprida kunskapen om hur kolinlagringen kan öka och utsläppen från marken kan minska. Genom dialog, samverkan och inspiration har civilsamhället förmågan att engagera brett och bidra till en inkluderande och rättvis klimatomställning

Remiss

6 Begreppslista

Biodrivmedel: Förnybara bränslen som tillverkas av förnybar biomassa från exempelvis rester från jordbruks- och skogssektorn. Exempel på biodrivmedel är: biogas, biodiesel och etanol.

Biogas: Gas som bildas genom rötning av organiskt material, som gödsel, avloppsslam och grödor med högt energiinnehåll. Biogasen kan användas som drivmedel eller för uppvärmning.

Biokol: Biokol tillverkas genom att organiskt material, exempelvis trädgårdsavfall, förkolnas i hög värme och under syrefria förhållanden. Biokol är en stabil kolförening som i regel tar många tusen år innan det bryts ner. Genom att tillföra biokol till marken kan en kolsänka skapas.

Cirkulär ekonomi: är ett system där material och produkter återanvänds och hålls i kretslopp så länge som möjligt och minskar behovet av jungfruliga resurser.

Eleffekt: är ett mått på den momentan användning av el och mäts i W. Beskriver efterfrågan eller produktionen av el i stunden eller vid ett givet tillfälle.

Elenergi: beskriver den total användning av el under en tidsperiod och mäts i Wh. Beskriver årsbehovet eller årsproduktionen av el.

Energilager: Lagrar energin för att kunna använda energi vid ett senare tillfälle. Exempelvis genom att lagra energin från väderberoende energiproduktion som sol- och vindkraft med hjälp av batterier eller vätgas.

Energiåtervinning: Fjärde steget i avfallshierarkin där avfall eldats för att ge energi, oftast i form av fjärrvärme och el.

Energigrödor: Växter som odlas specifikt för att bli biobränsle, exempelvis salix eller majs.

Fossila bränslen: Kol, olja och naturgas är exempel på fossila bränslen som består av kolväten från äldre geologiska perioder. Vid förbränning av fossila bränslen adderas koldioxid till atmosfären.

Fossilfria bränslen: Dessa bränslen kommer vanligtvis från förnybara energikällor och kan producera energi utan att bidra till ökningen av växthusgaser i atmosfären. Exempel på fossilfria bränslen är vätgas, biogas, biodiesel och syntetiska bränslen som produceras genom förnybara processer som sol- eller vindkraft.

Förnybara bränslen: Förnybara bränslen utvinns från energikällor som naturligt förnyas. Innefattar detsamma som fossilfria bränslen exklusive kärnkraften. Detta eftersom uran, som är det vanligaste bränslet i kärnkraften, är en ändlig resurs.

Idisslande däggdjur: Exempelvis kor och får som släpper ut metan vid matsmältning.

Remiss

Klimatbonus: Tidigare ekonomiskt stöd för att köpa fordon med lägre klimatpåverkan. Har nu avskaffats.

Klimatskal: Byggnadens isolerande ytor. Exempelvis väggar, tak, fönster m.m.

Koldioxidekvivalenter: Anger hur stor växthusgaseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med ett utsläpp av samma mängd koldioxid. Utsläppen av olika växthusgaser kan på så sätt jämföras med varandra.

Kolinlagring: Är en process där koldioxid från atmosfären fångas upp, binds och lagras i mark, vegetation eller havet. Det sker naturligt genom fotosyntes i växter och kan förstärkas genom åtgärder som skogsplantering, förbättrade jordbruksmetoder eller tekniska lösningar som biokol.

Kolsänka: Är en miljö där kolinlagring kan ske, alltså där koldioxid binds och lagras. Exempel på naturliga kolsänkor är växter, marken och havet. Det finns även tekniska kolsänkor som exempelvis biokol.

Kolkälla: Är naturliga eller mänskliga processer som släpper ut koldioxid eller andra växthusgaser till atmosfären. Exempelvis på kolkällor är förbränning av fossila bränslen, avskogning och nedbrytning av organiska material

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp: Utsläpp från produktionen av de varor och tjänster vi konsumerar, även om utsläppen sker utomlands.

Livscykelperspektiv: Att ta hänsyn till miljöpåverkan under hela livslängden för en produkt, från produktion till avfall ”Från vaggan till graven”.

Laddinfrastruktur: Är det system som krävs för att ladda eldrivna fordon. Omfattar laddstationer, elnät och elförsörjning.

Miljöspendanalys: En metod där olika typer av inköp tilldelas en klimatpåverkan för att få en ökad förståelse för vilka inköp som orsakar störst utsläpp av växthusgaser. Utefter analysen kan sedan åtgärder prioriteras.

Nettonollutsläpp av växthusgaser: När utsläppen av växthusgaser i atmosfären från samtliga sektorer i samhället är lika stora som inlagringen av koldioxid i mark och vegetation.

Nätutvecklingsplan: Elnätsbolagens strategiska planer som visar hur elnätet ska byggas ut och förstärkas kommande år. Alla elnätsbolag ska enligt lag ha en offentlig nätutvecklingsplan.

Organogen mark: Mark som består till stor del av organiskt material som exempelvis torvmark. Kan orsaka utsläpp av växthusgaser vid kontakt med syre

Remiss

Reduktionsplikten: Lagkrav som innebär att fossila bränslen måste blandas ut med förnybara drivmedel för att minska utsläppen av fossila koldioxid. Reduktionsplikten gäller får bensin och diesel.

Resurseffektivitet: Att använda energi, material och andra resurser på ett sätt som ger största möjliga nytta per insats.

Smart styrning: Automatiserad styrning av exempelvis värme och belysning för att använda energin när den behövs.

Territoriella utsläpp: Utsläpp som sker inom en geografisk yta, exempelvis inom en kommun, oavsett vem eller hur utsläppen orsakas.

Torvmarker: Tidigare våtmarker som dränerats för att ge plats åt jord- och skogsbruk. Dessa släpper vanligtvis ut stora mängder växthusgaser vid kontakt med syre.

Väderberoende elproduktion: Elproduktion som varierar utifrån väderförhållanden, som exempelvis sol- och vindkraft.

7 Bilagor

Bilaga 1 – Fördjupning av ställningstaganden

Ställningstagande **Ängelholm**	**Basår och referensvärde**	**Nuläge**	**Indikator och källa till ställningstagandet**
Övergripande ställningstagande			
I Ängelholm har utsläppen (scoop 1 och 2) av - fossil koldioxid minskat med 80%. - metan minskat med 50%. - lustgas minskat med 30%.	CO2: 1990: 212 000 ton CH4:1990: 23 500 ton N2O:1990: 32 000 ton	CO2: 2023: -48% CH4: 2023: -26% N2O: 2023: -18%	Indikator: Procentuell utsläppsminskning Källa: Nationella emissionsdatabasen

Remiss

Motivering till ställningstagandet:

De procentuella utsläppsminskningar som anges i ställningstagandet är nödvändiga för att Ängelholms territoriella utsläpp ska ligga i linje med Parisavtalets temperaturmål. Minskningen av koldioxidutsläpp baseras på Ängelholms koldioxidbudget. När det gäller metan utgår ställningstagandet från den globala metandeklaration som Sverige undertecknade 2022. Enligt denna ska metanutsläppen minska med 30 % till år 2030 jämfört med 2020 års nivåer. För Ängelholm innebär det en minskning med 50 % till 2030, jämfört med utsläppsnivåerna år 1990.Trots att lustgas har en betydande klimatpåverkan finns det i dagsläget inga internationella mål för att specifikt minska dessa utsläpp. En vetenskaplig artikel från 2024, som utgår från en global utsläppsbudget för växthusgaser, visar dock att de globala utsläppen av lustgas behöver minska med minst 22 % mellan 2020 och 2050 för att 1,5-gradersmålet i Parisavtalet ska kunna nås. Eftersom Ängelholms utsläpp av lustgas redan minskat med cirka 13 % år 2020 jämfört med 1990, siktar kommunen på en ytterligare minskning med 17 % jämfört med 1990 års nivå. Sammanlagt innebär ställningstagandenas nivåer en total minskning av växthusgaserutsläppen med 70 %, vilket är ett viktigt steg mot ställningstagandet om klimatneutralitet till år 2035 (85 % minskning).

Transporter och resor

De fossila koldioxidutsläppen från transporter och resor i Ängelholm har minskat med minst 80%.	1990: 114 000 ton	2023: -18%	Indikator: Procentuell utsläppsminskning Källa: Nationella emissionsdatabasen

Motivering till ställningstagandet: Transportsektorn står för 85% av utsläppen av fossil koldioxid. För att ligga i linje med Parisavtalets temperaturmål och Ängelholms övergripande ställningstagande är det avgörande att minska dessa utsläpp. De två motorvägar som korsar kommunen bidrar med en betydande andel av de territoriella utsläppen, men även utöver motorvägarna, där kommunen har större rådighet, sker omfattande utsläpp. Till följd av ett aktivt arbete med att förändra resmönster inom Ängelholm, ökad användning av biobränslen och en växande elektrifiering av fordonsflottan, 45 % av alla nyregistrerade personbilar i Ängelholm var laddbara under perioden januari–juni 2025. I kombination med EU:s nya utsläppshandelssystem (ETS2), där transportsektorn inkluderas, samt det kommande förbudet mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2035, finns möjligheter att uppnå ställningstagandet.

Andelen resor som görs med cykel eller gång är minst 26% och andelen resor som görs med kollektivtrafik är minst 24% av det totala antalet resor.	2024	2023: Gång och cykel: 18% Kollektivtrafik: 16%	Indikator: Procentuell färdmedelsfördelning Källa: Region Skånes resevaneundersökning

Motivering till ställningstagandet: Som en del att uppnå minskningen av fossila koldioxidutsläppen från transporter och resor behöver vi ändra öka andelen resor som sker med mer resurseffektiva och hållbara färdmedel. Ställningstagandet har baserats på de mål Region Skåne satt upp för olika ortstyper och har sedan anpassats baserat på Ängelholms invånarstorlek per ortstyp.

50% av lätta fordon (upp till 3,5 ton) och 30% av tunga fordon (över 3,5 ton) är laddbara.	-	2024: Lätta fordon: 10% 2024: Tunga fordon: 1%	Indikator: Procentuell andel laddbara lätta och tunga fordon Källa: Statistiska centralbyrån

Motivering till ställningstagandet: Antalet laddbara fordon i Ängelholms kommun ökar varje månad och ersätter fossildrivna fordon. Ställningstagandets procentuella nivå är baserad på Power Cirkels prognos till 2030.

Den publika installerade laddeffekten för lätta fordon uppgår till minst 17 MW och för tunga fordon minst 10 MW.	-	2024: Lätta fordon: 11,9 MW 2024: Tunga fordon: 2,1 MW	Indikator: Installerad publik laddeffekt för lätta och tunga fordon (MW) Källa: Chargefinder (2025-07-01)
Motivering till ställningstagandet: För att möjliggöra elektrifieringen av fordonsflottan i Ängelholm och samtidigt bevara kommunens attraktionskraft som turist- och boendeort krävs en väl utbyggd publik laddinfrastruktur. Detta ställningstagande grundar sig på den installerade publika laddeffekt som Ängelholm behöver enligt EU:s förordning om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) vid 50% lätta laddbara fordon och 30% tunga laddbara fordon, enligt planens ställningstagande.			

Energi

Självförsörjningsförmågan av eleffekt under årets alla timmar ska öka.	-	Tas fram under 2026	Indikator: Förmåga att egenproducera eleffekt (MW) dividerat med behovet av eleffekt under timmarna på året då behovet är som störst. Källa: Kommunens elnätägare.
Motivering till ställningstagandet: För att möjliggöra en omfattande elektrifiering och samtidigt minska sårbarheten för yttre påverkan från omvärlden är det viktigt att öka självförsörjningsförmågan av eleffekt, under årets alla timmar. En högre självförsörjningsförmåga stärker inte bara energisäkerheten, utan skapar också förutsättningar för kommunens framtida utveckling. Ställningstagandet syftar till att bidra till uppfyllelsen av Skånes effektkonventions målsättning om 50% självförsörjningsgrad av eleffekt under årets alla timmar. I Ängelholm används begreppet självförsörjningsförmåga istället för grad. Detta för att på ett mer flexibelt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra största möjliga klimatnytta.			
Minst 50% av elanvändningen på årsbasis ska utgöras av lokalproducerad förnybar el.	-	2023: 21%	Indikator: lokalproducerad förnybar el dividerat med total elanvändning under ett kalenderår. Källa: SCB
Motivering till ställningstagandet: Minst 50 % av Ängelholms årliga elanvändning ska komma från lokalt producerad förnybar el. Utöver ställningstagandet om ökad självförsörjning av eleffekt är det viktigt att även följa självförsörjningsgraden av elenergi över året, det vill säga hur stor andel av den el vi använder som är både förnybar och lokalt producerad. Ställningstagandet är möjligt att nå om Ängelholm fortsätter att minska sin elanvändning samtidigt som nya anläggningar för förnybar elproduktion etableras. Exempelvis skulle de tre större solcellsanläggningar som för närvarande ansöker om tillstånd att etablera sig i Ängelholm, tillsammans med en fortsatt minskad elanvändning, kunna möjliggöra att ställningstagandet uppfylls. En hög självförsörjningsgrad av elenergi minskar sårbarheten mot yttre påverkan, samtidigt som det bidrar till klimatnytta och skapar goda förutsättningar för kommunens långsiktiga utveckling.			
Elanvändningen inom bostäder, service, lokaler och industri ska minska med minst 15% jämfört med år 2020.	2020: 310 440 MWh	-7% 2023: 289 252 MWh	Indikator: Minskad elanvändning (310 440 MWh) Källa: Statistiska centralbyrån
Motivering till ställningstagandet: Fossilfritt Sveriges nationella effektiviseringsstrategi visar att det är möjligt att spara 14,5 TWh el till år 2030, vilket motsvarar cirka 11 % av elanvändningen inom bostäder, service och industri. Strategin betonar dock att denna uppskattade potential är relativt försiktig, och att ännu större energibesparingar kan vara möjliga. Ängelholm har därför spetsat ställningstagandet till att minska elanvändningen inom bostäder, service och industrin med 15% till 2030, jämfört med år 2020 års nivå. Ställningstagandet inkluderar inte tillkommen elanvändning från eldrivna transporter vars laddning ökar fastighetens elanvändning.			

Bygg och anläggning

Klimatpåverkan kopplat till bygg har minskat med 50%, Jämfört med Boverkets föreslagna gränsvärden för 2025.	2025: (kg CO2e/m2 BTA) Flerbostadshus: 375 Kontor: 385 Utbildning exklusive förskola: 380 Förskola:330 Småhus:180 Specialbostad: 385 Övriga byggnader: 460	-	Indikator: Procentuell utsläppsminskning, A1-A5 (kg CO2e/m2 BTA) Källa: Boverket Det finns inga uppmätta värden från byggsektorn på samma sätt som flera andra sektorer, vi har fått utgå från det som finns framtaget och det som flera andra aktörer använder sig av när de mäter sina utsläpp. 2025 används som basår eftersom Boverket använder det som basår för deras beräkningar över klimatbesparande åtgärder för byggnader.
Motivering till ställningstagandet: För att möjliggöra en hållbar utveckling i Ängelholm krävs ett hållbart byggande av bostäder, skolor, kontor och andra samhällsfunktioner. Detta ställningstagande ligger i linje med Fossilfritt Sveriges mål om att halvera byggsektorns klimatpåverkan till år 2030. Ställningstagandet överensstämmer även med Helsingborgs stads ambitioner för hållbart byggande, vilket underlättar för byggaktörer som är verksamma i båda kommunerna och skapar förutsättningar för en mer enhetlig och effektiv omställning i regionen.			
Klimatpåverkan kopplat till anläggning har minskat med 50%, Jämfört med Trafikverkets basår 2015.	2015	-	Indikator: Procentuell utsläppsminskning, A1-A5 (kg CO2e/m2) Källa: Trafikverket Det finns inga uppmätta värden från byggsektorn på samma sätt som flera andra sektorer, vi har fått utgå från det som finns framtaget och det som flera andra aktörer använder sig av när de mäter sina utsläpp. Trafikverket använder 2015 som basår för att räkna på åtgärder inom anläggning.
Motivering till ställningstagandet: För att möjliggöra en hållbar utveckling i Ängelholm krävs ett hållbart anläggande av vägar, torg och annan infrastruktur. Detta ställningstagande ligger i linje med Fossilfritt Sveriges mål om att halvera anläggningssektorns klimatpåverkan till år 2030. Ställningstagandet överensstämmer även med Helsingborgs stads ambitioner för hållbar anläggning, vilket även detta underlättar för byggaktörer som är verksamma i båda kommunerna och skapar förutsättningar för en mer enhetlig och effektiv omställning i regionen.			
De fossila koldioxidutsläppen från arbetsmaskiner i Ängelholm har minskat med 80% jämfört med 1990.	1990: 16 500	-45%	Indikator: Procentuell utsläppsminskning Källa: Nationella emissionsdatabasen
Motivering till ställningstagandet: Arbetsmaskiner är den näst största källan till territoriella utsläpp av fossil koldioxid i Ängelholm och står för cirka 9 % av de totala utsläppen. För att ligga i linje med Parisavtalets temperaturmål och Ängelholms övergripande klimatställningstagande är			

det av stor vikt att minska dessa utsläpp. Utsläppen från arbetsmaskiner har dessutom en direkt koppling till kommunens ställningstagande om att halvera klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn, där arbetsmaskiner utgör en betydande del av utsläppen.

Konsumtion

Ängelholms konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser ska minska från 8,8 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år till max 5 ton senast år 2030.	2022	8,8 ton	Indikator: Ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Källa: Konsumtionskompassen

Motivering till ställningstagandet: För att uppnå Parisavtalets temperaturmål bör de globala genomsnittliga utsläppen av växthusgaser inte överstiga 1 ton koldioxidekvivalenter per person år 2050. Eftersom det är de ackumulerade utsläppen över tid som avgör temperaturökningen, är det inte bara målet för 2050 som är avgörande, utan vägen dit. För att Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp ska vara i linje med 1,5-gradersmålet krävs att utsläppen minskar till under 5,0 ton per person senast år 2030. Detta ställningstagande är även helt i linje med Skånes regionala mål om att nå ett konsumtionsbaserat utsläpp på högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år till 2030.

Kolsänkor och förändrad markanvändning

Utsläpp av lustgas och metan inom jordbrukssektorn ska minska med minst 30% respektive 50%, jämfört med år 1990.	CH4 1990: 18 500 N2O:1990: 28 500	CH4: -22% N2O: -23%	Indikator: Procentuell utsläppsminskning Källa: Nationella emissionsdatabasen

Motivering till ställningstagandet: Utsläppen av lustgas och metan i Ängelholm härstammar nästan uteslutande från jordbrukssektorn. Därför har insatser för att minska dessa växthusgaser fokuserats till just detta område. Ställningstagandet är i linje med Parisavtalets temperaturmål samt Ängelholms övergripande ställningstagande.

Ökade kolsänkor lokalt bidrar till klimatneutralitet och kompenserar för minst 10% av 1990 års utsläpp.	Behöver kompensera för 27 000 ton Co2e per år	-	Indikator: Andel årlig kolinlagring jämfört med 1990 års utsläpp av koldioxidekvivalenter. Källa: Utredning av kolsänkor

Motivering till ställningstagandet: För att nå ställningstagandet om ett klimatneutralt Ängelholm till år 2035 krävs en omfattande kolinlagring, som då ska motsvara 15 % av kommunens växthusgasutsläpp från 1990. För att ta betydande steg i riktning mot detta ställningstagande behöver kolinlagringen uppgå till minst 10 % av 1990 års utsläpp redan till år 2030. Det motsvarar ett årligt upptag på cirka 27 000 ton koldioxid. Genom att öka den lokala kolinlagringen i Ängelholm bidrar kommunen samtidigt till att uppfylla Sveriges nationella mål om nettonollutsläpp till år 2045.

Ställningstagande Ängelholms kommun	Basår och referensvärde	Nuläge	Indikator och källa till ställningstagandet
Transporter och resor			
Alla transporter Ängelholms kommun köper in eller brukar är fossilbränslefria.	-	1.Växthusgasutsläpp från fossila drivmedel. 2024: 762 667 CO2e 2. Under framtagande	Indikator: 1, Växthusgasutsläpp från inköpt fossilt drivmedel och tjänsteresor med egen bil, MWh, exklusive el. (exklusive Ä-hem och Ä-lok) 2, Andel relevanta upphandlingar där det ställts krav på fossilfria transporter. (exklusive Ä-hem och Ä-lok) Källa: 1, Upphandlad drivmedelsleverantör. 2, Inköp – och upphandlingsenheten
Motivering till ställningstagandet: Ängelholms kommun ska vara en förebild i klimatomställningen. För att uppnå detta krävs bland annat en omställning av kommunens fordonsflotta. Kommunens helägda bolag har redan genomfört denna omställning, men inom kommunorganisationen (exklusive bolagen) återstår fortfarande arbete. Ställningstagandet är detsamma som i den tidigare miljöplanen 2016–2021. Eftersom målet då inte uppnåddes, men fortsatt är av stor betydelse, behålls det med en ny tidsram till år 2030.			
Tjänsteresor med personbil under 5 km har minskat med 60%, jämfört med 2025.	2025	Under framtagande	Indikator: Antalet tjänsteresor med personbil där tur och returresor med personbil är under 5 km (exklusive Ängelholmshem och Ängelholmslokaler) Källa: Utförarservice, statistik från kommunens digitala körjournaler
Motivering till ställningstagandet: Tjänstepersoners och folkvaldas tjänsteresor behöver i ökad utsträckning ske med mer resurseffektiva färdmedel. Särskilt vid kortare resor där det finns flera alternativ till bil, såsom cykel, gång eller kollektivtrafik. Utöver minskad klimatpåverkan och det symboliska värdet gentemot kommunens invånare och näringsliv, finns ett flertal positiva effekter av att öka andelen hållbara resor. Det bidrar bland annat till bättre folkhälsa, minskade trafikproblem och lägre kostnader.			
Energi			
Kommunens nyproducerade byggnader och större renoveringsprojekt ska som helhet ha lokal produktion av förnybar el,	-	-	Indikator: Självförsörjningsgrad under ett sommardygn – lokal produktion av förnybar el i byggnaderna dividerat med byggnadernas totala elförbrukning under ett sommardygn.

motsvarande 50% av elförbrukningen under ett sommardygn			Källa: Beräkning av nybyggnationers och större renoveringsprojekts elförbrukning i jämförelse med egenproducerad förnybar el. (Ä-hem och Ä-lok)
Motivering till ställningstagandet: Genom att aktivt arbeta för en ökad självförsörjning av elenergi och eleffekt på kommunens fastigheter kan elnätet avlastas, vilket skapar utrymme för Ängelholms framtida utveckling. En högre lokal elproduktion stärker dessutom energisäkerheten och minskar sårbarheten i energisystemet. Utöver dessa fördelar finns kommande lagkrav på solceller för offentliga byggnader enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD). Direktivet träder i kraft 2026 och kommer att införas stegvis.			
Ängelholms kommuns inköp av el ska minska med minst 20% jämfört med 2020.	2020: 30 683 MWh	2023: - 6,2%	Indikator: Elanvändning (MWh). Laddning av elektriska fordonen räknas ej med. Källa: Ängelholms kommuns (Utförarservice) + Ängelholmshems (Energirapport) + Ängelholmslokalers inklusive de fastigheter som de förvaltar åt kommunen (Energirapport).
Motivering till ställningstagandet: Ängelholms kommun har under lång tid arbetat aktivt för att minska energi- och elanvändningen i allt från kommunens byggnader och verksamheter till gatubelysning. För att ytterligare avlasta elnätet, skapa utrymme för kommunens framtida utveckling och använda skattemedel på ett resurseffektivt sätt behöver arbetet med att minska elanvändningen fortsätta. För att föregå med gott exempel har kommunen satt ett mer ambitiöst ställningstagande för den egna organisationen, att minska elanvändningen med 20 % till år 2030, jämfört med 2020. Detta bedöms vara uppnåbart och går längre än det ställningstagandet för Ängelholm, som är satt till 15 %.			
Minst 20 % av kommunens uttag av eleffekt ska vara möjlig att styra.	-	-	Indikator: Procentuell andel styrbar el (MWh) Källa: Utförarservice
Motivering till ställningstagandet: Senast den 1 januari 2027 ska alla elnätsbolag ha infört effekttariffer. Det innebär att hushåll, företag och kommunen inte bara kommer att betala för hur mycket el de använder, utan även för hur mycket el som används samtidigt – det vill säga effektuttaget. För att avlasta elnätet, skapa utrymme för kommunens framtida utveckling och använda skattemedel på ett resurseffektivt sätt behöver kommunen vidareutveckla sitt arbete med effektstyrning. Genom att minska effekttopparna kan både kostnader och belastning på elnätet reduceras.			

Bygg och anläggning

Ängelholms kommun ställer krav på fossilfria arbetsmaskiner vid upphandling av entreprenörer inom bygg, anläggning och drift under planperioden	-	Under framtagande	Indikator: Andel upphandlingar av entreprenörer inom bygg, anläggning och drift där det ställts krav på fossilfria arbetsmaskiner. Källa: Inköp-och upphandlingsenheten
Motivering till ställningstagandet: Ängelholms kommun är en stor lokal beställare av bygg- och anläggningsprojekt, där användningen av arbetsmaskiner är omfattande. Genom att ställa högre krav i kommunens upphandlingar kan kommunen spela en viktig roll i att minska utsläppen från dessa maskiner. Skarpare klimatkrav i upphandlingarna skapar dessutom bättre förutsättningar för entreprenörer att ställa om sin			

verksamhet och investera i mer klimatsmarta alternativ. På så sätt kan kommunen både driva på utvecklingen och föregå med gott exempel i klimatomställningen.

Konsumtion

Utsläppen från Ängelholms kommuns inköp av varor, tjänster och entreprenader ska minska med minst 50%, jämfört med 2025.	2025	Miljöspendanalys tas fram under 2026	Indikator: Procentuell konsumtionsbaserad utsläppsminskning Källa: Miljöspendanalys
Motivering till ställningstagandet: Av Ängelholms konsumtionsbaserade växthusgasutsläppet på 8,8 ton koldioxidekvivalenter per invånare står den offentliga konsumtionen för cirka 0,85 ton. För att nå ställningstagandet om mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år krävs att alla samhällssektorer bidrar, inklusive den offentliga sektorn. Här har kommunen en viktig roll i att gå före och visa att det är möjligt att halvera utsläppen från den egna konsumtionen. Genom att agera förebild kan kommunen både minska sina egna utsläpp och inspirera andra aktörer att följa efter.			
De måltider som serveras inom Ängelholms kommun har ett klimatavtryck med ett genomsnittsvärde på maximalt 1,25 kg CO2e per kg inköpt livsmedel.	-	2025: 1,5 kg CO2e per kg livsmedel	Indikator: Antal kg CO2e per kg inköpt livsmedel. Källa: Utförarservice
Motivering till ställningstagandet: Under flera år har Ängelholms kommun arbetat aktivt för att minska klimatpåverkan från den mat som serveras i kommunens verksamheter. Mellan 2017 och 2023 har utsläppen minskat med cirka 25 %. Detta ställningstagande ligger helt i linje med Världsnaturfondens (WWF) mål inom initiativet ”One Planet Plate”, som anger att klimatpåverkan från en måltid bör begränsas till högst 0,5 kg koldioxidekvivalenter per portion. Det motsvarar cirka 1,25 kg koldioxidekvivalenter per kilogram inköpta livsmedel.			

Bilaga 2 – Styrmedel och ramverk

För att minska världens utsläpp av växthusgaser och driva klimatarbetet framåt har det tagits fram ett flertal styrmedel och ramverk på olika nivåer. I denna del presenteras de styrmedel och ramverk som utgör fundamentet till denna plan.

Internationellt

Parisavtalet

I Paris år 2015 antogs FN:s internationella klimatavtal, även kallat Parisavtalet. Klimatavtalet var det första avtalet som även innefattar rättsligt bindande åtaganden för alla parter. De länder som formellt antagit Parisavtalet har förbundit sig till att:

- Säkerställa att ökningen av den globala medeltemperaturen hålls väl under 2 grader, men att sträva efter att hålla den under 1,5 grader.
- Öka ländernas anpassningsförmåga till klimatförändringarna och dess skadliga effekter.
- Anpassa finansiella flöden så att de går att förena med minskade växthusgasutsläpp.

Länder som historiskt sett har orsakat högre utsläpp ska ställa om snabbare än länder som historiskt sett orsakat lägre utsläpp. Varje land ska bidra till att minska utsläppen och binda växthusgaser, och ska därmed succesivt skärper sina åtaganden genom att förnya och uppdatera dessa vart femte år.

Europeiska unionen (EU)

European Green deal

För att uppfylla Parisavtalet har Europeiska unionen enats om att bli klimatneutralt till 2050. EU:s handlingsplan ”European Green deal” presenterar även ett delmål, att till 2030 ska EU:s territoriella utsläpp minska med minst 55% jämfört med 1990 års utsläppsnivåer. För att snabba på omställningen till klimatneutralitet presenterade EU- kommissionen i juli 2021 klimatpaketet Fit for 55, vilket innehåller konkreta lagförslag. För att nå uppsatta målsättningar har EU även enats om att till 2030:

- minska energianvändningen med 11,7% jämfört med prognoserna.
- 42,5% av energianvändningen ska komma från förnybara resurser.

År 2021 enades EU:s medlemsländer om en gemensam och rättsligt bindande klimatlag, the European Climate Law. Lagen innebär att EU:s målsättning om utsläppsminskningar blir juridiskt bindande och samtliga medlemsländer måste därmed säkerställa att de uppnår målen.

EU har även infört direktiv som direkt kopplar till kommunens energiplanering. I oktober 2023 trädde EU:s reviderade direktiv om energieffektivitet i kraft. I direktivet förekommer flertalet artiklar som kopplar till det kommunala arbetet med energiplanering. Offentlig sektor ska exempelvis vara föregångare och har ett energibesparingskrav på 1,9 procent årligen.

Fit for 55

Att utsläppen av växthusgaser inom EU ska minska med 55% till 2030 jämfört med 1990 innebär, för utsläppshandeln (EU ETS), en minskning med 62% från 2005 till 2030. EU:s utsläppshandelssystem omfattar större delen av industrin, kraft-och värmeproduktion och flyget. Enligt systemet måste berörda verksamheter köpa och redovisa utsläppsrätterna för EU-kommissionen. Dessutom ska utsläppsrätter fasas ut till 2034 och i övrigt stramas åt för flera

sektorer. Även sjöfarten ska helt inkluderas och omfattas av utsläppshandeln år 2026, då även en översyn av handelssystemet kommer att ske.

Ansvarsfördelningsförordningen ESR reglerar främst utsläppen från vägtransporter, uppvärmning av bostäder och lokaler, arbetsmaskiner samt jordbruket, som inte omfattas av utsläppshandelsystemet, under perioden 2021–2030. För att nå målet om 55 % minskning av utsläppen i ESR ska dessa minska med 40 % jämfört med 2005 i genomsnitt. Minskningen beror på BNP/capita vilket innebär att Sverige har ett krav att minska utsläppen för ESR med 50%. Ett nytt utsläppshandelssystem, ETS 2, är under framtagande där delar av de sektorer som ingår i ansvarsfördelningsförordningen kommer att omfattas. Dessa är byggnader, vägtransporter och mindre industrier. ETS 2 träder i kraft första januari 2027.

Bindningen av kol i skog och mark regleras i LULUCF och det finns idag möjlighet att föra över överskott mellan ESR och LULUCF. Målet är att öka inbindningen till 2030 som för Sveriges del medför 3,9 miljoner ton mer i jämförelse med åren 2016–2018. De senaste åren har ökad avverkning och minskad tillväxt sänkt det svenska upptaget av kol i skogs- och jordbruksmark, samtidigt som kol frigörs från delar av jordbruksmarken och utdikade våtmarker.

Nationellt

Sveriges miljökvalitetsmål

För att Sveriges arbete ska ligga i linje med de globala målsättningarna har Sverige tagit fram ett övergripande mål för Sveriges miljöpolitik ”Generationsmålet” och 16 miljökvalitetsmål som syftar till att uppfylla den ekologiska hållbarheten av Agenda 2030. Generationsmålet säger att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö-och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De miljökvalitetsmål som direkt kopplas till Ängelholms energi-och klimatplan är:

- Begränsad klimatpåverkan
- God bebyggd miljö

Även andra miljökvalitetsmål påverkas indirekt av energi-och klimatplanen, främst genom kolbindning i mark och växtlighet samt minskningen av avfall och utsläpp. Exempelvis påverkas målen: giftfri miljö, frisk luft, levande skogar och ett rikt växt och djurliv.

Klimatlagen (2017:720)

År 2017 beslutade Sveriges riksdag om ett klimatpolitiskt ramverk, med syftet att skapa en samlad och långsiktig klimatpolitik. Ramverket består av nationella klimatmål, en klimatlag som reglerar regeringens styrning, uppföljning och rapportering av klimatarbetet samt framtagandet av ett oberoende klimatpolitiskt råd. Ett långsiktigt mål som riksdagen beslutat för att nå miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” och därmed även Parisavtalet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen från svenskt territorium ska vara minst 85%

Remiss

lägre senast år 2045 än utsläppen år 1990. Resterande 15% kan enligt det klimatpolitiska ramverket uppnås genom tre olika kompletterande åtgärder

För att nå detta mål har etappmål för år 2030 och 2040 beslutats för minskade växthusgasutsläpp samt ett särskilt sektorsmål för inrikes transporter (Regeringen, 2019). Etappmålet för 2030 säger att utsläppen bör vara 63% lägre än utsläppen år 1990. Högst 8 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.

Lagen om kommunal energiplanering (1977:439)

Kommunal energiplanering regleras i lagen (1997:439) om kommunal energiplanering, som anger att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planeringen ska främja hushållning med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Kommunen ska även undersöka möjligheten till samverkan med andra kommuner och relevanta aktörer inom energiområdet. Om energiplanen sedan bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning genomföras enligt miljöbalkens bestämmelser. Samtliga delar har behandlats i denna plan.

Miljöbalken (1998:808)

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att hushållning av material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Miljöbalken trädde i kraft 1999.

Regionalt

Klimat- och energistrategi för Skåne

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med kommunförbundet Skåne och Region Skåne tagit fram Skånes regionala klimat-och energistrategi. Strategin innehåller målsättningar och prioriterade åtgärdsområden som ska fungera vägledande för det fortsatta energi-och klimatarbetet i länet till år 2030. Nedan presenteras Skånes energi- och klimatmål:

- Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.
- Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
- Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
- Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
- Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Remiss

Lokalt

Koppling till Ängelholms hållbarhetsprogram 2025 - 2030

Den 27 januari 2025 antogs Ängelholms kommuns hållbarhetsprogram. Programmet ger riktningen för den geografiska kommunens övergripande hållbarhetsarbete för att möjliggöra ett hållbart Ängelholm. Programmet är en lokalt anpassad version av Agenda 2030 där även globala målsättningar. Hållbarhetsprogrammet innehåller nio övergripande målsättningar som sedan är nedbrutet i olika delmål. De delmål som främst knyter an till denna plan är följande:

- Utsläppsminskning av växthusgaser ligger i linje med Parisavtalet.
- Naturresurser används på ett långsiktigt hållbart sätt
- I Ängelholm väljer vi hållbara och klimatsmarta transporter
- Alla har tillgång till en hållbar och trygg energiförsörjning där energin används effektivt och flexibelt.
- Ängelholm har ett brett utbud av hållbara bostäder och bostadsmiljöer

Ovanstående målsättningar konkretiseras bland annat i denna plan.

Bilaga 3 - Strategisk miljöbedömning

Vad är en strategisk miljöbedömning?

Samtliga kommuner i Sverige är skyldiga att ha en aktuell energiplan, enligt lagen om kommunal energiplanering (1998:86). I framtagandet av en energiplan finns bestämmelser enligt miljöbalkens 6 kapitel om identifiering, beskrivning och bedömning av vilka effekter planen har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser. Effekterna kan vara positiva eller negativa direkt eller indirekta, tillfälliga eller bestående och som uppstår på kort eller lång sikt. Lag (2017:955).

Sammanfattning av Ängelholms energi-och klimatplan

På grund av den starka kopplingen mellan energi och klimatpåverkan har Ängelholms kommun har valt att ta fram en kombinerad energi-och klimatplan för åren 2026 – 2030. Planen syftar till att säkerställa en hållbar och säker energiförsörjning samt kraftigt minska de som bor och verkar i kommunens klimatpåverkan. Planen kopplar an till ett flertal andra styrdokument, som exempelvis trafikplan, naturvårdsplan, klimatanpassningsplan, inköp- och upphandlingspolicy och kommunens översiktsplan, som alla syftar till att uppfylla målsättningarna i Ängelholms Hållbarhetsprogram.

Planen innehåller ett flertal olika ställningstaganden för både Ängelholms kommun (kommunorganisationen, inklusive helägda kommunala bolag) samt för Ängelholm (den geografiska kommunen). Dessa ställningstaganden utgår från de nivåer som ska möjliggöra uppfyllelsen av Ängelholms del av Parisavtalets temperaturmål och speglar den politiska viljan i

Remiss

kommunen. För att uppnå ställningstagandena, trots kommunens begränsade rådighet, har ett underlag tagits fram i samband med framtagandet av planen. Underlaget ska underlätta omsättningen av planens ställningstaganden i praktisk handling. För att uppfylla den geografiska kommunens gemensamma ställningstaganden krävs många insatser, både stora och små, från alla som bor och verkar i Ängelholm.

Utmaningar

Genom återförsel av kol från jordskorpan till atmosfären vid förbränning av fossila bränslen, samt genom förändrad markanvändning, har mänsklig aktivitet skapat en obalans i den naturliga kolcykeln. Denna obalans bidrar till att den globala medeltemperaturen stiger. År 2024 var det första året då temperaturökningen överskred 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå. Om utvecklingen fortsätter i samma takt finns en risk att vi redan vid decenniets slut passerar tre graders uppvärmning. Redan vid två graders temperaturökning förväntas betydande konsekvenser för allt liv på jorden.

Sedan industrialiseringen har samhället byggts upp kring ett omfattande beroende av fossila bränslen, vilket har bidragit till den välfärd vi har idag. Dessa strukturer är fortfarande djupt rotade i bland annat våra transportsystem, uppvärmningslösningar, livsmedelsförsörjning och materialproduktion. Att bryta detta beroende och ställa om till ett fossilfritt samhälle kräver omfattande förändringar.

Utmaningarna är många och ofta komplexa. Energisystemet som nu behöver gå från fossila energikällor till fossilfria kräver en ny infrastruktur där elektrifieringen förväntas vara grundpelaren i energisystemet. Med en ökad andel förnybar och väderberoende eltillförsel uppstår nya utmaningar med ökade effektvariationer, bristande överföringskapacitet, lagring och nya lösningar som kräver ett flexibelt och anpassningsbart energisystem.

Utöver utmaningarna i energisystemet krävs förändringar i våra beteenden och sociala normer, vilket är en process som tar tid. Vi behöver bli medvetna om att allt vi gör påverkar vår omgivning, och att varje individs handlingar spelar roll och skapar ringar på vattnet. Människan är ett flockdjur som vill passa in, och trender inom exempelvis resor, kläder och livsmedel påverkar våra val i hög grad. Vi är också bekvämlighetssökande, och när förändringar upplevs som ett hot mot vår komfort ökar motståndet.

Detta motstånd försvårar implementeringen av hållbara styrmedel på global, EU, nationell, regional och lokal nivå. I vissa fall motverkas omställningen direkt genom subventioner till fossila bränslen, där Sverige är ett tydligt exempel.

Fossilindustrin utgör dessutom ett starkt ekonomiskt intresse, med omfattande resurser för att påverka beslutsfattare och genom vilseledande kommunikation bidrar till att fördröja omställningen till förnybara energikällor.

Remiss

Klimatutmaningen är global, och för att lyckas krävs en rättvis omställning. Olika regioner, länder och individer har olika förutsättningar att genomföra förändringen. De länder som står för de största utsläppen måste också ta det största ansvaret för utsläppsminskningar. Samtidigt måste styrmedel utformas så att låginkomsttagare och utvecklingsländer inte drabbas oproportionerligt hårt och samtidigt möjliggöra deras resa mot en ökad välfärd. En rättvis omställning måste säkerställa att kostnaderna fördelas på ett sätt som stärker samhällsacceptansen och minskar risken för socialt motstånd.

Trots att klimatförändringarna redan visar sig världen över är det långsamma processer, vilket gör att hotet inte upplevs som akut. Även om det handlar om vår överlevnad tenderar vi att blunda för problemet, ofta styrda av ett egocentriskt och kortsiktigt perspektiv.

Nollalternativ och nuläge

Ställningstagandena i denna plan syftar i huvudsak till att minska miljöpåverkan. Om ställningstagandena inte uppnås och utvecklingen fortsätter som idag, nollalternativet, bedöms miljöpåverkan bli avsevärt större än om ställningstagandena närmas eller uppfylls fullt ut.

Den tidigare miljöplanen för perioden 2014–2021 fokuserade enbart på kommunens egen organisation och dess energi- och klimatpåverkan, där kommunen har direkt rådighet. Även om vissa insatser har genomförts längs vägen har dessa inte varit tillräckliga för att uppfylla planens målsättningar. I och med antagandet av Ängelholms Hållbarhetsprogram 2025–2030 har övergripande energi- och klimatmål tagits fram för hela det geografiska området, vilket inkluderar alla som bor och verkar i kommunen. Dessa mål konkretiseras i denna plan.

För att Ängelholm ska uppfylla sin del av Parisavtalets temperaturmål krävs i dagsläget en årlig minskning av de territoriella koldioxidutsläppen med 15,9 %. Om utsläppen kvarstår på nuvarande nivåer kommer kommunens utsläppsutrymme vara helt förbrukat år 2030. Ser vi till den större bilden och beaktar Ängelholms konsumtionsbaserade utsläpp krävs en dryg halvering av varje invånares utsläpp till 2030, med fortsatt minskning därefter. Oavsett om det gäller territoriella eller konsumtionsbaserade utsläpp är transporterna den dominerande utsläppskällan.

Om ingen snabb och kraftfull utsläppsminskning sker under de kommande åren har vi som bor och verkar i Ängelholm inte tagit vårt ansvar i kampen mot klimatförändringarna. Ansvar för att lösa krisen skjuts därmed över till andra geografiska områden, som dessutom kan ha sämre förutsättningar att hantera den. Om alla människor globalt hade samma klimatpåverkan som Ängelholms invånare skulle den globala temperaturökningen nå katastrofala nivåer. Vi förlitar oss alltså redan idag på att andra länder har betydligt lägre klimatpåverkan än vi själva, vilket innebär att vi har ett särskilt moraliskt ansvar att agera.

Även om samtliga klimatåtgärder som FN:s medlemsländer hittills har lovat att genomföra faktiskt genomförs, visar prognoser att den globala medeltemperaturen ändå riskerar att öka med över tre grader jämfört med förindustriell tid. En sådan utveckling skulle få mycket allvarliga

konsekvenser för den ekologiska dimensionen, liksom för den sociala och ekonomiska hållbarheten.

Miljöbedömning

Antagandet av denna plan markerar ett viktigt vägval för Ängelholm, då det för första gången etableras en gemensam strategisk riktning för energi- och klimatarbetet. Planens ställningstaganden är i många av fallen mycket ambitiösa i förhållande till rådande förhållanden, men samtidigt nödvändiga för att kommunen ska kunna bidra till att uppfylla sin del av Parisavtalets temperaturmål.

På grund av kommunens begränsade rådighet inom flera avgörande områden krävs det insatser från alla som bor och verkar i den geografiska kommunen. Kommunen saknar exempelvis inflytande över nationell och internationell klimatpolitik, och har begränsade möjligheter att påverka invånarnas konsumtionsmönster och livsstil, vilket är avgörande faktorer för Ängelholms klimatomställning.

Ängelholms klimatpåverkan är dessutom starkt beroende av externa faktorer, så som extern energitillförsel, transittrafiken via E6:an och E4:an som går igenom Ängelholm. Även en mycket stor andel av livsmedlet och andra varor kommunen och invånarna konsumerar produceras till stor del utanför kommungränsen, vilket ytterligare försvårar möjligheten att styra utsläppen lokalt.

Trots dessa begränsningar har kommunen flera verktyg för att visa handlingskraft inom områden där direkt rådighet föreligger. Genom att ställa krav i kommunala upphandlingar, effektivisera den egna fordonsflottan och nyttja planmonopolet kan kommunen skapa förutsättningar för en lokal omställning. Exempelvis kan kommunen styra byggnationens omfattning och inriktning, främja gång-, cykel- och kollektivtrafik, samt reglera hastigheter och parkeringsmöjligheter i centrala delar.

Kommunen äger även mark som kan användas strategiskt. Genom att skydda skogsområden och ställa krav på hållbara jordbruksmetoder för arrenderad jordbruksmark kan klimatpåverkan minskas. Kommunens energi- och klimatkrav i upphandlingar utgör ytterligare ett verktyg för att stödja näringslivets omställning. Det bör dock noteras att denna rådighet inte nyttjas fullt ut, vilket delvis beror på politiska skäl och intressekonflikter.

Även om teknikutvecklingen spelar en viktig roll i omställningen, är övergången till ett mer cirkulärt samhälle med hållbar livsstil kanske ännu mer avgörande. Att påverka invånarnas livsstil har historiskt varit en känslig fråga. Genom att underlätta hållbara val, öka förståelsen för klimatfrågan och göra hållbara alternativ mer tillgängliga och attraktiva, kan kommunen bidra till beteendeförändringar på ett positivt och uppskattat sätt. Ett viktigt verktyg i detta arbete är att integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen i kommunens skolor, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig och djupgående omställning.

Remiss

Även om kommunen skulle nyttja sin rådighet fullt ut, kvarstår beroendet av nationella och internationella lagstiftningar och direktiv. För att ställningstagandena i denna plan ska kunna uppfyllas krävs att aktörer utanför kommunens gränser, företag, invånare och beslutsfattare, aktivt bidrar till att minska utsläppen.

Miljökonsekvenser

Att minska förbränningen av fossila bränslen medför flera positiva effekter utöver minskad klimatpåverkan. Förbränningen genererar utsläpp av hälsoskadliga ämnen och partiklar, vilka är en starkt bidragande faktor till flera miljoner dödsfall årligen världen över. Den orsakar även utsläpp av andra skadliga ämnen, bidrar till försurning genom surt regn och frigör ämnen som har negativ påverkan på ozonskiktet.

Eftersom klimatutmaningen är global, och utsläpp oavsett om de sker i Ängelholm eller någon annan stans på jorden påverkar klimatet i lika hög grad, är det avgörande att klimatarbetet bedrivs utifrån ett holistiskt perspektiv. Det bör inte begränsas till enbart lokal nivå. Exempelvis medför eldrivna fordon, batterilagringssystem, solcellspaneler och vindkraftverk inga direkta utsläpp vid användning, men utvinning av råvaror, tillverkning och transport kan ge upphov till betydande utsläpp och annan miljöpåverkan utanför Ängelholms kommungränser.

Det är därför viktigt att inte enbart fokusera på växthusgasutsläpp. En produkt med låg klimatpåverkan kan fortfarande ha negativ påverkan på andra miljöaspekter. Solcellspaneler och vindkraftverk kan exempelvis påverka landskapsbilden, ge upphov till buller och vibrationer, och därmed påverka både människors hälsa och djurliv negativt.

En ökad användning av gång-, cykel- och kollektivtrafik kan bidra till minskade samhällskostnader för sjukvård, minskat slitage på infrastruktur och en mer resurseffektiv markanvändning. När marken används mer effektivt kan utrymme frigöras för att bevara och återskapa värdefulla och attraktiva miljöer i Ängelholm.

Att delvis ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel från förnybar biomassa är ett sätt att undvika ytterligare obalans i kolcykeln. Samtidigt kan ökad användning av biomassa medföra negativa konsekvenser för biologisk mångfald, ökat näringsläckage och minskad kolinlagring i mark och vegetation. Användning av energigrödor kan dessutom konkurrera med mark som annars skulle användas för livsmedelsproduktion. Eftersom jordens resurser och möjlighet att omhänderta utsläpp är begränsade är det mest effektiva sättet att minska miljöpåverkan att minska den totala konsumtionen av energi och råvaror.

Biologisk mångfald är idag starkt hotad, med över en miljon arter som riskerar att utrotas. Biologisk mångfald är fundamentalt för människans liv på jorden. Genom att stärka kolinlagringen i skogs- och jordbruksmark främjas både biologisk mångfald och ekosystemens motståndskraft mot klimatförändringar. Samtidigt förbättras markens bördighet, vilket bland annat kan bidra till ökad livsmedelsproduktion per ytenhet.

Remiss

Sammanfattning

Om utvecklingen fortsätter enligt nollalternativet riskerar kommunens utsläppsutrymme av fossil koldioxid att vara förbrukat redan år 2030, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för samtliga tre dimensioner av hållbarhet samt för framtida generationer. Planens ställningstaganden är ambitiösa men nödvändiga för att Ängelholm ska kunna ta sin del av ansvaret enligt Parisavtalet.

Forskning visar att klimatomställningen är ekonomiskt fördelaktig för den globala ekonomin, samtidigt som skadorna från klimatförändringarna beräknas kosta mångdubbelt mer än de investeringar som krävs för omställningen. Redan idag ser vi konsekvenserna av ett förändrat klimat i Ängelholm, vilket gör att arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringar är i full gång.

Exempelvis innebär ökad vindstyrka, kraftigare skyfall och höjd havsnivå att kusten utsätts för mer erosion och att översvämningsriskerna ökar i utsatta områden. Även längre och varmare torrperioder kan få skadliga effekter, med dödlig utgång för äldre och barn, samtidigt som de sätter press på livsmedelsproduktionen.

Trots begränsad rådighet har kommunen flera kraftfulla verktyg för att påverka lokala utsläpp, såsom upphandling, fysisk planering och strategisk markanvändning. Genom att underlätta hållbara val och integrera klimatfrågor i utbildningen kan kommunen även främja långsiktiga beteendeförändringar, vilket är en viktig faktor för att uppfylla planens ställningstaganden.

Klimatutmaningen är global, och lokala insatser måste ske med ett helhetsperspektiv för att undvika att miljöpåverkan förskjuts till andra geografiska områden. Den mest effektiva åtgärden är att minska den totala energianvändningen och konsumtionen av naturresurser. Genom att agera kraftfullt och målmedvetet kan alla som bor och verkar i Ängelholm bidra till en hållbar framtid.

Remiss

Bilaga 4 – Källor

[1] **Barr, J. & Topel, M.,** *Långsiktiga scenarier för introduktion av elfordon*, Energiforsksrapport 2022:899, Stockholm: Energiforsk, 2022. Tillgänglig på: https://energiforsk.se/media/31908/langsiktiga-scenarier-for-introduktion-av-elfordon-energiforsrapport-2022-899.pdf

[2] **Fossilfritt Sverige,** *Strategi för effektiv användning av energi och effekt*, Stockholm: Fossilfritt Sverige, 2023. Tillgänglig på: https://fossilfrittsverige.se/wp-content/uploads/2023/02/FFS_Strategi_Energi_Tryck_V2-1-1.pdf

[3] **Björnsson, L., Lantz, M., Murto, M. & Davidsson, Å.,** *Biogaspotential i Skåne – inventering och planeringsunderlag på översiktsnivå*, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelserapport 2011:22, Malmö: Länsstyrelsen i Skåne län, 2011. Tillgänglig på: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f1b2e0/1526068838

[4] **Naturvårdsverket,** *Statistikblad avfall: Byggbranschen*, Stockholm: Naturvårdsverket, 2024. Tillgänglig på: https://www.naturvardsverket.se/4a5dee/globalassets/data-och-statistik/avfall/statistikblad-avfall-byggbranschen.pdf

[5] **Naturvårdsverket,** *Bygg- och rivningsavfall*, Stockholm: Naturvårdsverket, 2024. Tillgänglig på: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/avfallslag/bygg--och-rivningsavfall/

[6] **Karlsson, I.,** *Achieving net-zero carbon emissions in construction supply chains: Analysis of pathways towards decarbonization of buildings and transport infrastructure*, Doktorsavhandling, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Göteborg, 2024. Tillgänglig på: https://research.chalmers.se/publication/540985/file/540985_Fulltext.pdf

[7] **SMHI,** *Nationella emissionsdatabasen*, Norrköping: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2025. Tillgänglig på: https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/

[8] **Malmqvist, T., Borgström, S., Brismark, J. & Erlandsson, M.,** *Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. Version 2*, Stockholm: KTH Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, 2023. Tillgänglig på: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1744370/FULLTEXT01.pdf

[9] **WWF,** *Ekologiskt fotavtryck*, Stockholm: Världsnaturfonden WWF, 2025. Tillgänglig på: https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/

[10] **Naturvårdsverket,** *Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och andra länder*, Stockholm: Naturvårdsverket, 2025. Tillgänglig på: https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-i-sverige-och-andra-lander/

[11] **Naturvårdsverket,** *Klimatet och konsumtionen*, Stockholm: Naturvårdsverket, 2025. Tillgänglig på: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/

[12] **Miljömålsberedningen,** *Sveriges globala klimatavtryck. Delbetänkande av Miljömålsberedningen*, SOU 2022:15, Stockholm: Regeringskansliet, 2022. ISBN: 978-91-525-0355-3.

[13] **Länsstyrelsen Skåne,** *Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Klimat- och energistrategi för Skåne*, Länsstyrelsen i Skåne län, 2018. Rapportnummer: 2018:17. ISBN: 978-91-7675-122-0. Tillgänglig på: Länsstyrelsens publikationstjänst

[14] **Konsumtionskompassen,** *Sveriges klimatavtryck*, Stockholm: Konsumtionskompassen, 2025. Tillgänglig på: https://konsumtionskompassen.se/

14
Användning av kamera med AI-sensor för trafikdataanalys inom ramen för Höganäs Smart City
KS/2025/954

Användning av kamera med AI-sensor för trafikdataanalys inom ramen för Höganäs Smart City

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2025 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att testa AI-sensorer för att analysera rörelsemönster på Olof Arbergs plats och Storgatan. Testet har fallit väl ut och visat stor nytta i planeringsarbetet, både strategiskt på lång sikt och inför detaljprojektering på kort sikt.
Med hjälp av insamlad data går det att göra bättre och mer korrekta bedömningar av flöden av olika rörelseslag och hastigheter utan att inkräkta på den personliga integriteten.

Höganäs kommun planerar att fortsätta med nyttjande av den typ av AI-sensor (kamera med inbyggd AI) för att analysera trafikflöden och resvanor på Bruksgatan (utanför Höganäsbolaget samt utanför The Hub). Kameran tar en bild, analyserar den lokalt med AI och raderar bilden inom maximalt 40 millisekunder. Endast anonymiserade metadata sparas, såsom antal fordon, riktning, hastighet och tidpunkt.

Syftet är att förbättra trafikmiljön, öka säkerheten, minska miljöpåverkan och skapa bättre underlag för tilltänkte åtgärder längs Bruksgatan. Bruksgatan kommer att genomgå en del förändringar, och denna analys är nödvändig för att göra en så positiv insats som möjligt.

Eftersom kameran tekniskt sett behandlar personuppgifter under en mycket kort tid (max 40 ms) krävs ett beslut från kommunstyrelsen om att tillåta denna typ av tillfällig (kortvarig) kamerabevakning.
Bevakningen pågår dygnet runt, alla dagar i veckan.

Kamerabevakning kräver inte längre ett beslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), utan vi gör nu själva en separat intresseavvägning mellan bevakningsintresset och den enskildes intresse av att inte bli bevakad (utöver konsekvensbedömningen enligt GDPR).

Som en del av vår hantering av GDPR har vi ett arbetssätt där vi löpande för en förteckning över var vi hanterar personuppgifter, däribland uppgifter om kamerabevakningen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, konsekvensbedömning den 8 september 2025.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna användning av kamera med AI-sensor på området kring Bruksgatan och Pulvergatan i syfte att samla anonymiserade trafikdata i Höganäs,

att godkänna användning av kamera med AI-sensor på området kring Bruksgatan och Humlegatan i syfte att samla anonymiserade trafikdata i Höganäs.

Jacob von Post
Förvaltningschef

Tecumseh Hollis
Geodatachef

Intresseavvägning för kamerabevakning med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e)

Om mallen

Använd mallen för att dokumentera er intresseavvägning om ni planerar att kamerabevaka med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i GDPR).

Mallen är framtagen av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i februari 2025. Observera att detta är en tillfällig mall och att en ny version av mallen kommer senare under våren 2025. På vår webbplats finns mer information om kamerabevakning: www.imy.se/kamera

Övergripande information

Personuppgiftsansvarig: *Kommunstyrelsen*

Intresseavvägningen avser kamerabevakning av:

- *Korsningen Bruksgatan/hamninfarten (utanför Höganäs AB)*
- *Korsningen Bruksgatan/The HUB*

Datum för genomförd bedömning: *2026-03-03*

Intresseavvägningen

Beskriv den planerade bevakningen

Exempel på frågor att besvara: Vilken utrustning kommer ni att använda? Om ni ska använda integritetsvänlig teknik, vilken typ av teknik ska ni använda? Under vilka tider ska bevakningen pågå? Ska ni spela in bildmaterial? Hur länge ska ni spara bildmaterialet? Ska ni bevaka i realtid? Var ska monitor för realtidsbevakningen placeras och vem kommer att ha tillgång till realtidsbevakningen? Ska ni avlyssna eller spela in ljud?

Behandlingen syftar till att ge en helhetsbild av trafikflöden och resvanor för att kunna följa utvecklingen och identifiera behov av åtgärder. Åtgärderna kan omfatta förbättringar av trafikflöden, säkerhet, framkomlighet och hållbarhet i transportsystemet, med särskilt fokus på samspelet mellan tung trafik, personbilar och oskyddade trafikanter.

Två AI-sensorer kommer att installeras:

1. ***Korsningen utanför Höganäs AB** (Bruksgatan/hamninfarten): Ett strategiskt läge med hög andel tung trafik (bärighetsklass 4) samt oskyddade trafikanter. Området är centralt för industri, centrum och hamn.*

2. ***Korsningen Bruksgatan/The HUB**: En samlingspunkt med blandade trafikflöden, där begränsad vägbredd och sikt påverkar trafiksäkerheten. Området saknar markerat övergångsställe men nyttjas frekvent av gående och cyklister.*

Båda platserna är väl trafikerade områden med vägar, cykelbanor och trottoarer, där allmänheten har obegränsat tillträde.

Teknik och databehandling:
Sensorn är en kamera med inbyggd AI-funktion som analyserar bildmaterialet innan det raderas inom maximalt 40 millisekunder. Endast anonymiserad metadata sparas (t.ex. "1 cykel, söderut, 12 km/h, kl. 21.30"). Bevakningen sker dygnet runt, året om, utan inspelning av ljud eller registreringsnummer. Leverantören kan vid installation/support tillfälligt (några timmar) se realtidsbilder utan avidentifiering, men detta sker sällan och under kontrollerade former.

Syfte och samhällsnytta:
Genom anonymiserad data om trafikslag, rörelsemönster, hastighet och fordonsmodeller kan följande mål uppnås:

- *Förbättrad trafiksäkerhet (särskilt för oskyddade trafikanter)*
- *Effektivare trafikflöden och minskad trängsel*
- *Underlag för stadsplanering och detaljplanering*
- *Ökad framkomlighet för kollektivtrafik*
- *Stöd för Nollvisionen genom faktabaserade åtgärder*

Behandlingen sker med stöd i kommunens ansvar som väghållare enligt väglagen (1971:948) och plan- och bygglagen (2010:900), samt lokala trafikföreskrifter.

Beskriv förhållandena på platsen där bevakningen ska ske

Exempel på frågor att besvara: Vilken typ av område vill ni bevaka? Är det till exempel ett skolområde, ett industriområde eller en parkeringsplats? Är det en arbetsplats? Vilka aktiviteter pågår på området? Hur är området utformat? Har det till exempel öppna ytor, gångstråk och anordnade platser för nöje och rekreation? Vilka har tillgång till området? Vilka vistas där?

Korsningen utanför Höganäs AB:
- *Typ av område: Industri- och hamnnära korsning med hög andel tung trafik (bärighetsklass 4) och oskyddade trafikanter.*
- *Aktiviteter: Trafik till/från industri, centrum och hamn. Komplex trafikmiljö med behov av säkerhetsåtgärder.*
- *Utformning: Vägar, cykelbanor och trottoarer. Begränsad sikt och höga krav på trafiksäkerhet.*

Korsningen Bruksgatan/The HUB:
- *Typ av område: Samlingspunkt för verksamheter med blandade trafikflöden.*
- *Aktiviteter: Gående, cyklister och fordonstrafik. Saknar markerat övergångsställe men nyttjas frekvent.*

- *Utformning: Smal vägbredd, begränsad sikt och potentiella konfliktytor mellan trafikanter.*

Båda områdena är offentliga platser där personer passerar tillfälligt, men inte uppehåller sig under längre tid.

Vilken bestämmelse i lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut utgör den uppgift av allmänt intresse som ni stödjer er bevakning på?

Den rättsliga grunden för insamling av trafikdata är uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1e) dataskyddsförordningen. Denna grund för behandlingen fastställs i enlighet med den svenska väglagen (1971:948) och plan- och bygglagen (2010:900),"PBL", samt lokala trafikföreskrifter som gäller för ett begränsat område eller på en särskild plats. Dessa lokala trafikföreskrifter beslutas av Höganäs kommun med stöd av trafikförordningen (1998:1276) och på Transportstyrelsens rikstäckande databas för föreskrifter registreras dessa lokala trafikföreskrifter. Syftet med de lokala trafikföreskrifterna är för att öka säkerheten och/eller framkomligheten i trafiken. Kommunen har som väghållare och huvudman för kommunala gator ett ansvar för att säkerställa en säker och effektivt planerad trafikmiljö enligt väglagen. Kommunens ansvar för kommunala gator framgår av PBL.

Bevakningsintresset

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på
    a. en brottsutsatt plats, eller
    b. en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom,
2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar,
3. utöva kontrollverksamhet,
4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor, eller
5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

Vad är syftet med bevakningen?

Att samla in anonymiserad trafikdata för att:

- *Analysera rörelsemönster och konfliktytor (särskilt för oskyddade trafikanter).*
- *Skapa underlag för trafiksäkerhetsåtgärder i linje med Nollvisionen.*
- *Förbättra framkomlighet och hållbarhet i transportsystemet.*

Beskriv de omständigheter som talar för ett högt bevakningsintresse

Sensorer ska installeras och användas på en plats som innehåller vägar, cykelbanor, och trottoarer. Det är därmed en fråga om bevakning av platser där en stor mängd människor kan antas passera för att ta sig till och från sina bostäder, arbetsplatser eller passerar av andra ändamål. Den tänkta bevakningen kommer därmed att träffa

en stor mängd människor ur en obestämd krets och utgöra ett intrång i deras personliga integritet.

Syftet med bevakningen är att samla in trafikdata och enbart anonymiserade data kommer lämna sensorn, vilket betydligt minskar risken för integritetsintrång. Då syftet med bevakningen är begränsat till att samla anonymiserade data och att inga personuppgifter skickas vidare från sensorn väger integritetsintresset på de utsedda platserna relativt lätt.

Bevakningen i sig är inte själva ändamålet med denna installation av sensor. Bevakningen är ett nödvändigt ont för att komma åt metadata som egentligen efterlyses. Att bevakningen är begränsat till 0,04 sekunder är just av detta skäl – vi vill inte övervaka området, och därför förstör all bevakningsdata nästan omedelbart.

- *Områdena är strategiskt viktiga för tung trafik, industri och samhällsfunktioner.*
- *Behovet av trafiksäkerhetsåtgärder är stort, särskilt för oskyddade trafikanter.*
- *Anonymiserad data minskar integritetsriskerna betydligt.*
- *Bevakningen är nödvändig för att uppnå samhällsekonomiska vinster (t.ex. minskade olyckor, effektivare trafikflöden).*

Beskriv de omständigheter som talar för ett lågt bevakningsintresse

Sensorer ska installeras och användas på en plats som innehåller vägar, cykelbanor, och trottoarer.

Områden som ska bevakas är begränsade till vägområden och torgområde, där personer i regel inte kan antas uppehålla sig mer än tillfälligt.

Syftet med bevakningen är att samla in trafikdata och enbart anonymiserade data kommer lämna sensorn, vilket betydligt minskar risken för integritetsintrång. Då syftet med bevakningen är begränsat till att samla anonymiserade data är bevakningsintresse lågt

- *Bevakningen sker endast under 40 millisekunder, och inga personuppgifter sparas.*
- *Områdena är tillfälliga passageplatser, inte platser där personer uppehåller sig.*
- *Syftet är begränsat till trafikmätning, inte övervakning av individer.*

Sammanfattningsvis väger bevakningsintresset:

Välj det eller de alternativ som är aktuella för er bevakning. Tänk på att intresset kan variera vid olika tider på dygnet och inom olika delar av det bevakade området. Det går också bra att göra bedömningen i fritext.

Sensorer ska installeras och användas på en plats som innehåller vägar, cykelbanor, och trottoarer. Det är därmed en fråga om bevakning av platser där en stor mängd människor kan antas passera för att ta sig till och från sina bostäder, arbetsplatser eller passerar av andra ändamål. Den tänkta bevakningen kommer därmed att träffa en stor mängd människor ur en obestämd krets och utgöra ett intrång i deras personliga integritet.

Områden som ska bevakas är begränsade till vägområden, där personer i regel inte kan antas uppehålla sig mer än tillfälligt.

Syftet med bevakningen är att samla in trafikdata och enbart anonymiserade data kommer lämna sensorn, vilket betydligt minskar risken för integritetsintrång. Då syftet med bevakningen är begränsat till att samla anonymiserade data och att inga personuppgifter skickas vidare från sensorn är bevakningsintresset ganska lågt. Sensorn är inte heller till för att bevaka, utan det är nödvändigt att göra en bevakning under en mycket begränsad tid för att kunna utföra analys och få fram metadata av trafikflöden.

Integritetsintresset

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det särskilt beaktas

1. hur bevakningen ska utföras,
2. om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet ska användas, och
3. vilket område som ska bevakas.

Beskriv de omständigheter som talar för ett högt integritetsintresse

Sensorer ska installeras och användas på en plats som innehåller vägar, cykelbanor, och trottoarer. Det är därmed en fråga om bevakning av platser där en stor mängd människor kan antas passera för att ta sig till och från sina bostäder, arbetsplatser eller passerar av andra ändamål. Den tänkta bevakningen kommer därmed att träffa en stor mängd människor ur en obestämd krets och utgöra ett intrång i deras personliga integritet.

Integritetsintresset väger därför i sitt utgångsläge tungt.

Syftet med bevakningen är att samla in trafikdata och enbart anonymiserade data kommer lämna sensorn, vilket betydligt minskar risken för integritetsintrång. Då syftet med bevakningen är begränsat till att samla anonymiserade data och att inga personuppgifter skickas vidare från sensorn väger integritetsintresset på de utsedda platserna relativt lätt. Leverantören kommer vid installation och support kunna titta i realtid utan avidentifiering vilket innebär att integritetsintresset ökar, även om detta sker relativt sällan och kortvarig (några timmar under en dag). Vid sådana tillfällen bedöms integritetsintresset väga relativt tungt.

Beskriv de omständigheter som talar för ett lågt integritetsintresse

Sensorer ska installeras och användas på en plats som innehåller vägar, cykelbanor, och trottoarer.

Områden som ska bevakas är begränsade till vägområden och torgområde, där personer i regel inte kan antas uppehålla sig mer än tillfälligt.

Syftet med bevakningen är att samla in trafikdata och enbart anonymiserade data kommer lämna sensorn, vilket betydligt minskar risken för integritetsintrång. Då syftet med bevakningen är begränsat till att samla anonymiserade data och att inga personuppgifter skickas vidare från sensorn väger integritetsintresset på de utsedda platserna relativt lätt.

Sammanfattningsvis väger integritetsintresset:

Välj det eller de alternativ som är aktuella för er bevakning. Tänk på att intresset kan variera vid olika tider på dygnet och inom olika delar av det bevakade området. Det går också bra att göra bedömningen i fritext.

Sensorer ska installeras och användas på en plats som innehåller vägar, cykelbanor, och trottoarer. Det är därmed en fråga om bevakning av platser där en stor mängd människor kan antas passera för att ta sig till och från sina bostäder, arbetsplatser eller passerar av andra ändamål. Den tänkta bevakningen kommer därmed att träffa en stor mängd människor ur en obestämd krets och utgöra ett intrång i deras personliga integritet.

Integritetsintresset väger därför i sitt utgångsläge tungt.

Områden som ska bevakas är begränsade till vägområden och torgområde, där personer i regel inte kan antas uppehålla sig mer än tillfälligt.

Syftet med bevakningen är att samla in trafikdata och enbart anonymiserade data kommer lämna sensorn, vilket betydligt minskar risken för integritetsintrång. Då syftet med bevakningen är begränsat till att samla anonymiserade data och att inga personuppgifter skickas vidare från sensorn väger integritetsintresset på de utsedda platserna relativt lätt. Leverantören kommer vid installation och support kunna titta i realtid utan avidentifiering vilket innebär att integritetsintresset ökar, även om detta sker relativt sällan och kortvarig (några timmar under en dag). Vid sådana tillfällen bedöms integritetsintresset väga relativt tungt.

Sammanvägd bedömning

Gör en bedömning av om bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset

Kom ihåg att ni kan behöva göra olika bedömningar för olika platser och tider på dygnet.

Sensorer ska installeras och användas på en plats som omfattar vägar, cykelbanor och trottoarer. Det rör sig därmed om bevakning av platser där ett stort antal människor kan antas passera på väg till och från bostäder, arbetsplatser eller i andra

syften. Den planerade bevakningen kommer således att omfatta en obestämd krets av personer och därmed innebära ett intrång i den personliga integriteten.

Sensorn utför emellertid en anonymisering av data, vilket innebär att personuppgifter inte kan identifieras. Eventuella personer eller fordon som upptäcks av sensorn raderas inom 40 millisekunder. Som jämförelse ligger den snabbaste reaktionstiden för en professionell idrottare mellan 100 och 200 millisekunder, medan en otränad person har en reaktionstid på mellan 200 och 300 millisekunder. Detta innebär att bilden registreras, analyseras och raderas långt innan en människa ens kan uppfatta den.

Eftersom endast anonymiserade data sparas är det inte möjligt att identifiera en person eller ett fordon utifrån den information som samlas in. Bevakning sker således, men i mycket begränsad omfattning, och det bedöms därför vara av större intresse att kunna genomföra de önskade mätningarna än den integritetskränkning som i praktiken äger rum.

Information om dokumentation

- I er förteckning över pågående bevakning ska ni ange datum för senast gjorda intresseavvägning.
- En dokumenterad intresseavvägning ska bevaras i minst fem år efter att bevakningen har upphört.

Information om förnyad intresseavvägning

Det kan bli aktuellt för er att uppdatera eller göra en ny intresseavvägning vid följande förändringar:

- Bevakningen ändras på ett betydande sätt som ökar risken för intrång i den enskildes personliga integritet.
- Förhållandena på bevakningsplatsen ändras på ett betydande sätt som minskar bevakningsintresset eller ökar risken för intrång i den enskildes personliga integritet.

KONSEKVENSBEDÖMNING FÖR AI SENSOR (LÄNGS BRUKSGATAN)

enligt art. 35 och 36 dataskyddsförordningen, EU 2016/679.

Syftet med en konsekvensbedömning är att förebygga risker. Målet är att skydda människors fri- och rättigheter och minimera riskerna vid sådana behandlingar av personuppgifter som innebär en hög risk.

Planerar ni att inleda en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade? Då måste ni göra en så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd.

MALLEN INNEHÅLLER FEM STEG:

1. Bakgrund – beskrivning av behandlingens ändamål
2. Behövs en konsekvensbedömning
3. Riskbedömning: konsekvensnivå och sannolikhetsnivå
4. De sex principerna för behandling
5. Dataskyddsombudets kommentar

STEG 1 – BAKGRUND

Gör en beskrivning av personuppgiftsbehandlingen, art. 35.7a

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingen:

Behandlingen syftar till att ge en helhetsbild av trafikflöden och resvanor för att kunna följa utvecklingen och identifiera behov av åtgärder.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter.
Kommunstyrelsen vill också kunna se om det finns flera besökare när Höganäs kommun utför vissa event (hur många och vilka tider). Åtgärder kan vara att förbättra trafikflöden, säkerhet, framkomlighet och hållbarhet i transportsystemet. Bruksgatan är inom Höganäs stad och är en viktigt gata då den ligger en del industri längs den och den är en av huvudleden till Höganäshamn. Allmänheten har obegränsat tillträde till de utsedda platserna. Bruksgatan innehåller vägar, cykelbanor, och trottoarer.

Kommunen har testat sensorn i ett tidigare testprojekt och har varit nöjda med resultatet. Sensorn är i grunden en vanlig kamera som traditionellt används för övervakning, men den viktiga skillnaden är att kameran nu har en inbyggd AI-funktion. Denna mjukvara analyserar bilden innan den förstörs, vilket sker inom maximalt 40 millisekunder. Analysen är förenklad på ett sätt som gör att den metadata som sparas är helt avpersonifierad (t.ex. "1 cykel, söderut, 12 km/h, kl. 21.30").

Alla typer av kameror som placeras i offentlig miljö kan innebära en inskränkning i den personliga integriteten. Därför krävs en riskanalys och konsekvensbedömning innan en sådan åtgärd kan genomföras.

Projektet ska omfatta två olika områden. Ena är vi ingången till Höganäs Bolaget och den andra är vid ny etablering ”The Hub”. Området trafikeras av bilar, cyklar och gående.

Kamerabevakningen sker i syfte att förbättra miljö, trafik, framkomlighet, underhåll och för att minska förekomst och konsekvenser av olyckor.

Personuppgifter i form av upptagning av rörliga bild behandlas för att identifiera ett visst trafikslag i trafikmiljön. Personuppgifter i form av registreringsnummer på bilen sparas inte.

Genom uppgift om trafikslag, trafikvariation, rörelsemönster, hastighet och fordonsmodell i kombination med andra sensoruppgifter kan följande mål uppnås:

- Förbättring av miljö och klimat,
- förbättring av trafikflöden och minskad trängsel,
- förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik,
- förbättrat underlag för stadsplanering och detaljplanering,
- förbättring och effektivisering av renhållning och väghållning, samt
- ökad säkerhet för trafikanter.

Dessa förbättringar förväntas leda till stora samhällsekonomiska vinster som är kopplade till resurs- och energieffektiviseringsvinster, miljö- och klimatvinster samt hälsovinster för enskilda.

Den rättsliga grunden för insamling av trafikdata är uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1e) dataskyddsförordningen. Kommunen har som väghållare och huvudman för kommunala gator ett ansvar för att säkerställa en säker och effektivt planerad trafikmiljö enligt väglagen (1971:948). Kommunens ansvar för kommunala gator framgår av plan och bygglagen (2010:900).

Behandlingen sker även mot bakgrund och stöd för att upprätthålla sitt ansvar som väghållare inom kommunen. Vid väghållning ska tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö enligt 4 § väglagen. Behandlingen ska underlätta drift av väg för kommunen och säkerställa för medborgarna att trafiken kan komma fram, vidmakthåller vägens standard, förbättrar vägens standard, håller vägen ren samt på annat sätt håller vägen i ett för samfärdseln tillfredsställande skick. Dessa kriterier visar på kommunens vilja att leva upp till de bestämmelser i nationell lagstiftning som värnar medborgarnas användning av vägar samt en god proportionell avvägning i förhållande till ändamålet.

Ett tidigare testprojekt har varit framgångsrik och kommunen har varit nöjda med resultatet. Nu önskar kommunen att utöka tekniken och på så sätt kan kommunen få en mer heltäckande bild av trafiksituationen i staden. Vid utökning till nya platser eller förändrade förutsättningar ska en ny risk- och konsekvensbedömning alltid genomföras.

Ange vilka personuppgifter som omfattas:

Bilder på alla fysiska personer som rör sig i kamerans upptagningsområde

Ange vilka kategorier av personer som omfattas:

Samtliga fysiska personer som rör sig i kamerans upptagningsområde.

Beskriv varför detta behöver göras och om det står i proportionalitet i förhållande till ändamålet:

Syftet med behandlingen och testet är att utveckla ett arbetssätt och ett system som kan ge ett bättre underlag för trafikplaneringsåtgärder.

Behandlingen avser rörliga bilder på registrerade som registreras av en multisensor. Multisensorns kamerabilder består av högupplösta upptagningar i det visuella elektromagnetiska spektrumet. De personuppgifter som registreras är rörliga bilder på alla fysiska personer som rör sig i kamerans upptagningsområde samt registreringsnummer på fordon. En multisensor kan även registrera annan data som inte är relevant i dataskyddshänseende, som till exempel luftkvalité, partikelhalt, pollenhalt, lufttryck, luft- eller vägtemperatur och annan väder- eller miljödata.

De samhällsekonomiska konsekvenserna kan sammanfattas i förbättrade trafikflöden och bättre miljö och klimat i form av minskade koldioxidutsläpp och partikelhalter i trafikmiljön. Förbättrade trafikflöden och minskad trängsel kan leda till positiva effekter för framkomligheten och minskade restider vilket i sig

kan medföra minskade utsläpp, lägre stress i trafiken och ökad produktiv tid. Uppgifter om trafikincidenter kan också medföra att problematiska trafikmiljöer identifieras och därmed kan modifieras på lämpligt för att minska riskera för olyckor i framtiden.

Användningen av multisensorer syftar till att analysera trafikantslag, trafikvolymer, trafikbeteenden, trafikflöden, trafikvariation, fordonstyp, att registrera behov av exempelvis vägunderhåll och renhållning på vissa givna platser.

Kamerorna är på dygnet runt för att samla in bilder som bearbetas lokalt i sensorn och därefter raderas inom 40 ms. En mjukvara omvandlar bilderna till anonymiserade data lokalt i sensorn och därifrån skickas den anonymiserade datan i väg från kameran.

Upptagningsområdet begränsas till att endast omfatta områden som är av relevans för ändamålet. Testet omfattar två område längs Bruksgatan (vid Höganäs Bolaget och vid The Hub). Realtidsbevakning eller tillgång till livestream kommer endast ske kortvarigt i samband med montering eller support.

För de huvudsakliga syftena och ändamålen med behandlingen finns inget behov att lagra personuppgifter. Personuppgifterna ska inte tas emot av någon fysisk person för att hanteras. Personuppgifterna behandlas således under en mycket kort tidsperiod. Det vill säga endast för den tid som behövs för att analysera kameraströmmen.

Dataflödet beskrivs som följande:

- Sensorenheten (kameran) tar bild över Object of interest (fotgängare, fordon etc.)
- En detektor i sensorenheten(kameran) analyserar bilden och detekterar intressanta objekt samt översätter dessa till anonymiserade data, till exempel klass, position, hastighet, riktning etc.
- Bilden raderas inom ca 40 ms efter exponering
- Anonymiserade data aggregeras och förberedes för överföring (buffras)
- Data skickas över via krypterad anslutning till Cloud via 4G/5G där den lagras.
- Cloud användare kan visualisera och analysera data via inloggning i Cloudplattform. Cloud-datan är lagrad på servrar i Sverige (Stockholm).

Tekniken är beprövad inom Höganäs och i andra kommuner.

De registrerade informeras om behandlingen enligt art. 13 dataskyddsförordningen och hur de kan använda sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Information lämnas såväl på skyltar på platsen där multisensorer är uppsatta som på en kommunens webbplats och via telefonnummer dit registrerade kan ringa.

Dialog, uppföljning och kontroller kommer att vidtas gentemot personuppgiftsbiträden. De medarbetare som får tillgång till funktionerna kommer att erbjudas stöd och utbildning.

Policy, riktlinjer och rutinbeskrivningar finns framtagna om behandling av personuppgifter.

Integritetsintresset
Sensorer ska installeras och användas på en plats som innehåller vägar, cykelbanor, och trottoarer. Det är därmed en fråga om bevakning av platser där en stor mängd människor kan antas passera för att ta sig till och från sina bostäder, arbetsplatser eller passerar av andra ändamål. Den tänkta bevakningen kommer därmed att träffa en stor mängd människor ur en obestämd krets och utgöra ett intrång i deras personliga integritet.
Integritetsintresset väger därför i sitt utgångsläge tungt.
Områden som ska bevakas är begränsade till vägområden, parkering och grönyta. Det finns en uteservering vid The Hub som ska inte vara med i mätområdet. Detta görs genom att i första hand placera sensorn så att området inte täcks av sensorn. Om det inte är möjligt att placera sensorn på ett sådant sätt, kan man i själva mjukvaran maskera bort en del av bilden så att den aldrig är med i analysen. Detta anses vara positivt då den förminska inskränkningen i den personlig skydd och för att inkludering av ett sådant område skulle försämra resultatet av inmätningen.
Syftet med bevakningen är att samla in trafikdata och enbart anonymiserade data kommer lämna sensorn, vilket betydligt minskar risken för integritetsintrång. Då syftet med bevakningen är begränsat till att samla anonymiserade data och att inga personuppgifter skickas vidare från sensorn väger integritetsintresset på de utsedda platserna relativt lätt. Leverantören kommer vid installation och support

kunna titta i realtid utan avidentifiering vilket innebär att integritetsintresset ökar, även om detta sker relativt sällan och kortvarig (några timmar under en dag). Vid sådana tillfällen bedöms integritetsintresset väga relativt tungt.

Bevakningsintresset

Syftet med bevakningen är att samla in anonymiserade trafikdata för att analysera trafikflöden och identifiera behov av åtgärder. Trafikdata kan användas till att förbättra trafikflöden, säkerhet, framkomlighet och hållbarhet i transportsystemet. Bevakningsintresset handlar i detta fall om att samla in trafikdata som kan användas för att analysera trafikflöden och identifiera förbättringsåtgärder kopplat till säkerhet, framkomlighet och hållbarhet i transportsystemet. I 8 § kamerabevakningslagen konstateras att insamling av trafikdata inte är ändamål som ska beaktas särskilt vid bedömning av bevakningsintresset. Det kan dock i detta fall anses finnas ett berättigat intresse att bevaka i det angivna syftet. Sammantaget bedöms bevakningsintresset på de angivna platserna för det angivna syftet väga relativt lätt.

Intresseavvägning

Det krävs en intresseavvägning för att säkerställa att bevakningen är berättigad och proportionerlig.

Bevakningsintresset måste väga tyngre än integritetsintresset för att bevakning ska vara tillåten i enlighet med dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Sensorer kommer vara aktiva dygnet runt och sitta på platser där många människor passerar eller uppehåller sig, om än dock tillfälligt. Integritetsintresset väger relativt tungt vid tillfällen som innefattar montering eller support-ärenden där det krävs att sensorer förmedlar bilder eller levererar en bildström i realtid utan avidentifiering. Det kan heller inte uteslutas att det vid sådana tillfällen lagras eller spelas in om det skulle behövas för att lösa problem som kan uppstå med sensorerna. Under sådana förutsättningar bedöms integritetsintresset väga tyngre än bevakningsintresset. Under förutsättning att det föreskrivs villkor om att endast anonymiserade data lämnar sensorerna förutom i angivna undantagsfall (montering, support), att syftet med bevakningen är tydligt avgränsat till att samla in anonymiserade data och att den integritetsvänliga tekniken som finns i sensorerna används för att minska integritetsintrånget bedöms bevakningsintresset väga tyngre än den enskildes intresse att inte bli bevakad.

Med vidtagna åtgärder är kommunstyrelsens bedömning att behandlingen står i proportion till ändamålet och är nödvändig för att följa svensk lagstiftning och för att kommunen ska ha möjlighet att medhjälp av kamerabevakning med multisensor insamla uppgifter som kan vara till stor nytta för kommunen i stort och för enskilda medborgare.

STEG 2 – BEHÖVS EN KONSEKVENSBEDÖMNING?

Sannolikheten för att personuppgiftsbehandlingen medför en hög risk ökar ju fler av påståendena nedan som ifylls[1].

Personuppgiftsbehandling	***Ja***	***Nej***
Behandlingen innebär en omfattande bedömning av personers personliga aspekter, inklusive profilering[2].	☐	☒
Behandlingen innebär automatiserat beslutsfattande[3] med betydande effekt för den registrerade.	☐	☒
Behandlingen innebär att systematisk övervakning[4] används för att övervaka eller kontrollera den registrerade.	☐	☒
Behandling sker av känsliga personuppgifter eller integritetskänslig information.	☐	☒
Behandlingen sker i stor skala avseende antalet berörda personer	☒	☐
Det förekommer uppgifter om utsatta personer	☐	☒
Personuppgifter har matchats eller kombinerats.	☐	☒
Använder ny teknik och innovativ användning, till exempel ”Internet of Things”[5].	☒	☐
Dataöverföring sker till länder utanför EU/EES (tredjeland).	☐	☒

[1] En tumregel är att om två eller fler av påståendena ovan uppfylls ska en konsekvensanalys alltid genomföras. Det kan dock räcka att enbart ett påstående uppfylls för att en konsekvensbedömning ska behöva genomföras.
[2] Profilering innebär automatiserad behandling av personuppgifter i syfte att bedöma individers personliga egenskaper.
[3] Automatiserat beslutsfattande innebär att det inte finns en fysisk person i ett beslutsled utan beslutet fattas enbart på teknisk väg.
[4] Systematisk övervakning innebär en övervakning av en allmän plats i stor omfattning genom till exempel kameraövervakning.
[5] Internet of Things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, kläder samt varelser förses med små inbyggda sensorer och processorer som gör att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld och kommunicera med den.

Här ska ni kryssa i om det behövs en konsekvensbedömning:

En konsekvensbedömning behövs ☒	En konsekvensbedömning behövs inte ☐

STEG 3 – RISKBEDÖMNING

I detta avsnitt sker en riskbedömning.

En informationsinventering med klassning har gjorts samt en teknisk kravspecifikation, vid behov har en riskbedömning gjorts, dessa finns i separata dokument [länk om det behövs].

Risker och Åtgärder

Risk	sannolikhet	konsekvens	påverkan	Åtgärd
Risk för bristande uppgiftsminimering på grund av fel i tekniken som kan leda till att mer data än vad som är tillåtet samlas in	1	3	3	Själva sensorn är tillverkat på ett sätt som gör att det inte ska vara möjligt att kunna ta emot bilder (förutom just vid installation eller support)
Risk att Intern/extern får obehörig åtkomst till personuppgifter på grund av dataintrång (hackerattack) som leder till att personer som inte har rätt att ta del av personuppgifter får del av detta.	1	3	3	Själva sensorn är tillverkat på ett sätt som gör att det inte ska vara möjligt att kunna ta emot bilder (förutom just vid installation eller support)
Risk för bristande information till registrerade på grund av undermålig information till allmänheten som kan leder	2	2	4	Vi planera att ha en skylt precisunderkameran där det står information om vad som pågår och möjligen även en QR kod för att kunna se en del av data.

till att allmänheten inte vet vad sensorn är till för eller hur den fungerar.				
Risk för tekniska fel i analysen på grund av bristande precision i AI-modellen, som kan leda till felaktiga mätresultat och därmed felaktiga beslutsunderlag.	2	1	2	Tidigare test med denna sensorn har visat att den är tillförlitligt.
Risk för leverantörsberoende på grund av att systemet är knutet till en specifik leverantör, som kan leda till problem om säkerhetsrutiner eller avtalsvillkor inte uppfyller kommunens krav.	3	1	3	Är vi missnöjda så kan vi säga upp avtalet. Om vi ska vidare från testperioden så behöver vi vara noga i upphandlingen.

STEG 4 – DE SEX PRINCIPERNA FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

enligt art. 5 dataskyddsförordningen.

PRINCIP 1: LAGLIGHET, KORREKTHET OCH ÖPPENHET:

Personuppgifterna ska behandlas enligt en laglig grund, information ska tillhandahållas den registrerade och uppgifterna ska vara riktiga.

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

Kommunstyrelsen uppfyller principerna om laglighet genom att det är nödvändigt att behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse i enlighet med artikel 6.1e) dataskyddsförordningen och plan- och bygglagen (2010:900) samt väglagen (1971:948). All data är anonymiserad vilket innebär att informationen inte kan användas för att identifiera enskilda personer.
Idag finns information om hur kommunstyrelsen behandlar personuppgifter på kommunens hemsida: Behandling av personuppgifter – Behandling av personuppgifter – Höganäs kommun (hoganas.se) Det finns även information om hur kommunstyrelsen behandlar personuppgifter på hemsidan: Kommunstyrelsen – Höganäs kommun (hoganas.se)

PRINCIP 2: ÄNDAMÅLSBEGRÄNSNING:

Personuppgifterna samlas bara in för ett särskilt ändamål - vi måste bestämma oss för vad uppgifterna ska användas till och varför innan uppgifterna samlas in. Dokumentera ändamålet är viktigt.

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

Se steg 1 ovan. Kommunstyrelsen samlar enbart in personuppgifterna för att förbättra trafikflödena, säkerheten, framkomlighet och hållbarhet i transportsystemet. Ändamålet är alltså redan fastställt innan uppgifterna samlas in. Det finns alltså en förutsägbarhet i vad behandlingen kommer att innebära och ändamålet begränsar själva lagringen av uppgifterna. I informationen till de

registrerade anges vad ändamålet är. Kommunstyrelsen dokumenterar all behandling och syfte rörande personuppgifter i Multisensor kamerabevakning i kommunens artikel 30-register Privacy Records som är levererat av Visma/Draftit.

PRINCIP 3: UPPGIFTSMINIMERING

Personuppgifterna som samlas in ska inte vara fler än vad som är nödvändigt relaterat till ändamålet för behandlingen.

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

Endast uppgifter som är relevanta för att förbättra trafikflödet och säkerheten, framkomlighet och hållbarhet samlas in. Behandlingen är även begränsad till att omfatta uppgifter som behövs för att våra medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter vilket innebär att personuppgiftsbehandlingen uppgiftsminimeras. Det är av central betydelse för användningen av multisensorer vid kamerabevakning att de personuppgifter omgående anonymiseras så att de uppgifter som behövs för ändamålet kan användas utan risk för integritetsintrång för enskilda.

PRINCIP 4: KORREKTHET

Uppgifterna ska vara korrekta. Uppgifter som är felaktiga ska rättas eller raderas utan dröjsmål.

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

Behandlingen av personuppgifterna i multisensorn är korrekt i förhållande till ändamålet. Kommunen har en e-tjänst för att begära ut registerutdrag som är öppen för enskild som önskar begära ut ett registerutdrag avseende

kommunstyrelsens behandling av registrerads personuppgifter. Om en enskild vill begära rättning av uppgifter så kontaktar man kommunstyrelsen via kommunens servicecenter. Uppgifterna behandlas med hjälp av en kamera vilket minimerar risken för felaktiga uppgifter.

PRINCIP 5: LAGRINGSMINIMERING

Ändamålet avgör hur länge personuppgifterna får sparas. Det innebär att vi inte får spara personuppgifter som är ”bra att ha senare”. (Som kommun är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndighet ska bevara allmänna handlingar. Personuppgifter som inte ingår i allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för det ändamål som de behandlas för.)

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

De personuppgifter som behandlas i den löpande driften av multisensorerna ska automatiskt och omgående anonymiseras efter att trafikslag har identifierats. I dessa fall så innebär det att personuppgifter raderas efter 40 ms och endast metadata i form av anonymiserade data sparas i en databas som inte kan sparas tillbaka till en enskild person.

I enstaka fall när sensorerna installeras, kalibreras, verifieras och ställs in kan en tekniker behöva behandla bildmaterial under en längre tid för dessa ändamål. Dessa personuppgifter ska dock aldrig behandlas längre absolut nödvändigt för det aktuella syftet.

PRINCIP 6: INTEGRITET OCH KONFIDENTIALITET

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna – både tekniskt och organisatoriskt.

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

Kommunen har framtagna policys och riktlinjer om informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling.
Sensorerna lagrar inga bilder eller känslig data, bilderna raderas efter 40 ms.
All information som hanteras i multisensorn inventeras och klassificeras löpande.
För information av känslig nivå görs riskbedömningar och en teknisk kravspecifikation tas fram.
Multisensorn är behörighetsstyrd och enbart medarbetare har behörighet för att utföra sina arbetsuppgifter.

ANSVARSSKYLDIGHET

Det räcker inte att följa de sex grundprinciperna utan vi måste också kunna visa (bevisa) det, ex. vid en begäran av tillsynsmyndigheten. Viktigt att dokumentera.

Efterlevs principerna?

☒ Ja ☐Nej, inte fullt ut

Åtgärd:

Kommunstyrelsen uppfyller dataskyddsförordningen genom att aldrig spara några personuppgifter som kan knytas till en specifik individ.
Enligt artikel 5 i dataskyddsförordningen säkerställer kommunstyrelsen att alla personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och transparent sätt.
Kommunstyrelsen anonymiserar all insamlad data, vilket innebär att informationen inte kan användas för att identifiera enskilda personer (artikel 4.1).
Vidare följer kommunstyrelsen principen om uppgiftsminimering (artikel 5.1.c), vilket innebär att kommunstyrelsen endast samlar in den data som är nödvändig för våra ändamål.
Kommunstyrelsen ser också till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade (artikel 5.1.d), och att de endast lagras så länge som är nödvändigt för att uppfylla kommunstyrelsen angivna ändamål (artikel 5.1.e).
Principen om proportionalitet (artikel 6.1.f) följs genom att tydligt se till att de berättigade intressena väger tydligt tyngre än de ytterst begränsade intrånget på den enskildes friheter.

Om det föreligger risk för att någon skulle kunna kombinera andra datakällor eller kunskaper om individer för att kunna koppla enskilda passager till specifika individer så kan datan aggregeras till grupper av olika trafikantslag över större tidsperioder för att undvika specifik data om en enskild passage.
Genom att implementera dessa åtgärder och principer säkerställer kommunstyrelsen skyddet av individers integritet och uppfyller våra skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.
Detta innebär att kommunstyrelsen kan påvisa att de sex grundprinciperna i dataskyddsförordningen efterlevs.

STEG 5 – DATASKYDDSOMBUDETS KOMMENTAR

Dataskyddsombudets kommentar och rekommendationer ska dokumenteras här. Inför en konsekvensbedömning ska dataskyddsombudet alltid informeras i god tid.

MALL FÖR KONSEKVENSBEDÖMNING

enligt art. 35 och 36 dataskyddsförordningen, EU 2016/679.

Syftet med en konsekvensbedömning är att förebygga risker. Målet är att skydda människors fri- och rättigheter och minimera riskerna vid sådana behandlingar av personuppgifter som innebär en hög risk.

Planerar ni att inleda en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade? Då måste ni göra en så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd.

MALLEN INNEHÅLLER FEM STEG:

1. Bakgrund – beskrivning av behandlingens ändamål
2. Behövs en konsekvensbedömning
3. Riskbedömning: konsekvensnivå och sannolikhetsnivå
4. De sex principerna för behandling
5. Dataskyddsombudets kommentar

STEG 1 – BAKGRUND

Gör en beskrivning av personuppgiftsbehandlingen, art. 35.7a

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingen:

Behandlingen syftar till att ge en helhetsbild av trafikflöden och resvanor för att kunna följa utvecklingen och identifiera behov av åtgärder.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter.
Kommunstyrelsen vill också kunna se om det finns flera besökare när Höganäs kommun utför vissa event (hur många och vilka tider). Åtgärder kan vara att förbättra trafikflöden, säkerhet, framkomlighet och hållbarhet i transportsystemet.
Arnbergs plats och Storgatan är inom Höganäs centrum. Väl trafikerat område med många trafikflöden. Allmänheten har obegränsat tillträde till de utsedda platserna. Arnbergs plats och Storgatan innehåller vägar, cykelbanor, och trottoarer.

Kommunen vill, som en del av sin satsning på IoT och Höganäs Smart City, testa en ny teknik och sensortyp. Sensorn är i grunden en vanlig kamera som traditionellt används för övervakning, men den viktiga skillnaden är att kameran nu har en inbyggd AI-funktion. Denna mjukvara analyserar bilden innan den förstörs, vilket sker inom maximalt 40 millisekunder. Analysen är förenklad på ett sätt som gör att den metadata som sparas är helt avpersonifierad (t.ex. "1 cykel, söderut, 12 km/h, kl. 21.30").

Alla typer av kameror som placeras i offentlig miljö kan innebära en inskränkning i den personliga integriteten. Därför krävs en riskanalys och konsekvensbedömning innan en sådan åtgärd kan genomföras.

Platsen för detta första test är på Storgatan, med utsikt över Storgatan och Olof Arnbergs plats. Området trafikeras av bilar, cyklar och gående.

Kamerabevakningen sker i syfte att förbättra miljö, trafik, framkomlighet, underhåll och för att minska förekomst och konsekvenser av olyckor.

Personuppgifter i form av upptagning av rörliga bild behandlas för att identifiera ett visst trafikslag i trafikmiljön. Personuppgifter i form av registreringsnummer på bilen sparas inte.

Genom uppgift om trafikslag, trafikvariation, rörelsemönster, hastighet och fordonsmodell i kombination med andra sensoruppgifter kan följande mål uppnås:

- Förbättring av miljö och klimat,
- förbättring av trafikflöden och minskad trängsel,
- förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik,
- förbättrat underlag för stadsplanering och detaljplanering,
- förbättring och effektivisering av renhållning och väghållning, samt
- ökad säkerhet för trafikanter.

Dessa förbättringar förväntas leda till stora samhällsekonomiska vinster som är kopplade till resurs- och energieffektiviseringsvinster, miljö- och klimatvinster samt hälsovinster för enskilda.

Den rättsliga grunden för insamling av trafikdata är uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1e) dataskyddsförordningen. Kommunen har som väghållare och huvudman för kommunala gator ett ansvar för att säkerställa en säker och effektivt planerad trafikmiljö enligt väglagen (1971:948). Kommunens ansvar för kommunala gator framgår av plan och bygglagen (2010:900).

Behandlingen sker även mot bakgrund och stöd för att upprätthålla sitt ansvar som väghållare inom kommunen. Vid väghållning ska tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö enligt 4 § väglagen. Behandlingen ska underlätta drift av väg för kommunen och säkerställa för medborgarna att trafiken kan komma fram, vidmakthåller vägens standard, förbättrar vägens standard, håller vägen ren samt på annat sätt håller vägen i ett för samfärdseln tillfredsställande skick. Dessa kriterier visar på kommunens vilja att leva upp till de bestämmelser i nationell lagstiftning som värnar medborgarnas användning av vägar samt en god proportionell avvägning i förhållande till ändamålet.

Om testperioden blir framgångsrik finns en ambition att utöka användningen av tekniken till olika cirkulationsplatser i Höganäs. På så sätt kan kommunen få en mer heltäckande bild av trafiksituationen i staden. Vid utökning till nya platser

eller förändrade förutsättningar ska en ny risk- och konsekvensbedömning alltid genomföras.

Ange vilka personuppgifter som omfattas:

- Bilder på alla fysiska personer som rör sig i kamerans upptagningsområde

Ange vilka kategorier av personer som omfattas:

- Samtliga fysiska personer som rör sig i kamerans upptagningsområde.

Beskriv varför detta behöver göras och om det står i proportionalitet i förhållande till ändamålet:

Syftet med behandlingen och testet är att utveckla ett arbetssätt och ett system som kan ge ett bättre underlag för trafikplaneringsåtgärder.

Behandlingen avser rörliga bilder på registrerade som registreras av en multisensor. Multisensorns kamerabilder består av högupplösta upptagningar i det visuella elektromagnetiska spektrumet. De personuppgifter som registreras är rörliga bilder på alla fysiska personer som rör sig i kamerans upptagningsområde samt registreringsnummer på fordon. En multisensor kan även registrera annan data som inte är relevant i dataskyddshänseende, som till exempel luftkvalité, partikelhalt, pollenhalt, lufttryck, luft- eller vägtemperatur och annan väder- eller miljödata.

De samhällsekonomiska konsekvenserna kan sammanfattas i förbättrade trafikflöden och bättre miljö och klimat i form av minskade koldioxidutsläpp och partikelhalter i trafikmiljön. Förbättrade trafikflöden och minskad trängsel kan leda till positiva effekter för framkomligheten och minskade restider vilket i sig kan medföra minskade utsläpp, lägre stress i trafiken och ökad produktiv tid. Uppgifter om trafikincidenter kan också medföra att problematiska trafikmiljöer

identifieras och därmed kan modifieras på lämpligt för att minska riskera för olyckor i framtiden.

Användningen av multisensorer syftar till att analysera trafikantslag, trafikvolymer, trafikbeteenden, trafikflöden, trafikvariation, fordonstyp, att registrera behov av exempelvis vägunderhåll och renhållning på vissa givna platser. Tekniken kan också användas för att upptäcka trafikolyckor och identifiera och motverka trafikfarliga situationer samt vid behov dirigera trafik.

Kamerorna är på dygnet runt för att samla in bilder som bearbetas lokalt i sensorn och därefter raderas inom 40 ms. En mjukvara omvandlar bilderna till anonymiserade data lokalt i sensorn och därifrån skickas den anonymiserade datan i väg från kameran.

Upptagningsområdet begränsas till att endast omfatta områden som är av relevans för ändamålet. Testet omfattar Olof Arnbergs plats och Storgatan i Höganäs. Realtidsbevakning eller tillgång till livestream kommer endast ske kortvarigt i samband med montering eller support.

För de huvudsakliga syftena och ändamålen med behandlingen finns inget behov att lagra personuppgifter. Personuppgifterna ska inte tas emot av någon fysisk person för att hanteras. Personuppgifterna behandlas således under en mycket kort tidsperiod. Det vill säga endast för den tid som behövs för att analysera kameraströmmen.

Dataflödet beskrivs som följande:

- Sensorenheten (kameran) tar bild över Object of interest (fotgängare, fordon etc.)
- En detektor i sensorenheten(kameran) analyserar bilden och detekterar intressanta objekt samt översätter dessa till anonymiserade data, till exempel klass, position, hastighet, riktning etc.
- Bilden raderas inom ca 40 ms efter exponering
- Anonymiserade data aggregeras och förberedes för överföring (buffras)
- Data skickas över via krypterad anslutning till Cloud via 4G/5G där den lagras.
- Cloud användare kan visualisera och analysera data via inloggning i Cloudplattform. Cloud-datan är lagrad på servrar i Sverige (Stockholm).

Tekniken är beprövad.

De registrerade informeras om behandlingen enligt art. 13 dataskyddsförordningen och hur de kan använda sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Information lämnas såväl på skyltar på platsen där multisensorer är uppsatta som på en kommunens webbplats och via telefonnummer dit registrerade kan ringa.

Dialog, uppföljning och kontroller kommer att vidtas gentemot personuppgiftsbiträden. De medarbetare som får tillgång till funktionerna kommer att erbjudas stöd och utbildning.

Policy, riktlinjer och rutinbeskrivningar finns framtagna om behandling av personuppgifter.

Integritetsintresset
Sensorer ska installeras och användas på en plats som innehåller vägar, cykelbanor, och trottoarer. Det är därmed en fråga om bevakning av platser där en stor mängd människor kan antas passera för att ta sig till och från sina bostäder, arbetsplatser eller passerar av andra ändamål. Den tänkta bevakningen kommer därmed att träffa en stor mängd människor ur en obestämd krets och utgöra ett intrång i deras personliga integritet.
Integritetsintresset väger därför i sitt utgångsläge tungt.
Områden som ska bevakas är begränsade till vägområden och torgområde, där personer i regel inte kan antas uppehålla sig mer än tillfälligt.
Syftet med bevakningen är att samla in trafikdata och enbart anonymiserade data kommer lämna sensorn, vilket betydligt minskar risken för integritetsintrång. Då syftet med bevakningen är begränsat till att samla anonymiserade data och att inga personuppgifter skickas vidare från sensorn väger integritetsintresset på de utsedda platserna relativt lätt. Leverantören kommer vid installation och support kunna titta i realtid utan avidentifiering vilket innebär att integritetsintresset ökar, även om detta sker relativt sällan och kortvarig (några timmar under en dag). Vid sådana tillfällen bedöms integritetsintresset väga relativt tungt.

Bevakningsintresset
Syftet med bevakningen är att samla in anonymiserade trafikdata för att analysera trafikflöden och identifiera behov av åtgärder. Trafikdata kan användas till att förbättra trafikflöden, säkerhet, framkomlighet och hållbarhet i transportsystemet. Bevakningsintresset handlar i detta fall om att samla in trafikdata som kan användas för att analysera trafikflöden och identifiera förbättringsåtgärder kopplat till säkerhet, framkomlighet och hållbarhet i transportsystemet. I 8 § kamerabevakningslagen konstateras att insamling av trafikdata inte är ändamål som ska beaktas särskilt vid bedömning av bevakningsintresset. Det kan dock i detta fall anses finnas ett berättigat intresse att bevaka i det angivna syftet. Sammantaget bedöms bevakningsintresset på de angivna platserna för det angivna syftet väga relativt lätt.

Intresseavvägning
Det krävs en intresseavvägning för att säkerställa att bevakningen är berättigad och proportionerlig.
Bevakningsintresset måste väga tyngre än integritetsintresset för att bevakning ska vara tillåten i enlighet med dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Sensorer kommer vara aktiva dygnet runt och sitta på platser där många människor passerar eller uppehåller sig, om än dock tillfälligt. Integritetsintresset väger relativt tungt vid tillfällen som innefattar montering eller support-ärenden där det krävs att sensorer förmedlar bilder eller levererar en bildström i realtid utan avidentifiering. Det kan heller inte uteslutas att det vid sådana tillfällen lagras eller spelas in om det skulle behövas för att lösa problem som kan uppstå med sensorerna. Under sådana förutsättningar bedöms integritetsintresset väga tyngre än bevakningsintresset. Under förutsättning att det föreskrivs villkor om att endast anonymiserade data lämnar sensorerna förutom i angivna undantagsfall (montering, support), att syftet med bevakningen är tydligt avgränsat till att samla in anonymiserade data och att den integritetsvänliga tekniken som finns i sensorerna används för att minska integritetsintrånget bedöms bevakningsintresset väga tyngre än den enskildes intresse att inte bli bevakad.

Med vidtagna åtgärder är kommunstyrelsens bedömning att behandlingen står i proportion till ändamålet och är nödvändig för att följa svensk lagstiftning och för att kommunen ska ha möjlighet att medhjälp av kamerabevakning med

multisensor insamla uppgifter som kan vara till stor nytta för kommunen i stort och för enskilda medborgare.

STEG 2 – BEHÖVS EN KONSEKVENSBEDÖMNING?

Sannolikheten för att personuppgiftsbehandlingen medför en hög risk ökar ju fler av påståendena nedan som ifylls[1].

Personuppgiftsbehandling	***Ja***	***Nej***
Behandlingen innebär en omfattande bedömning av personers personliga aspekter, inklusive profilering[2].	☐	☒
Behandlingen innebär automatiserat beslutsfattande[3] med betydande effekt för den registrerade.	☐	☒
Behandlingen innebär att systematisk övervakning[4] används för att övervaka eller kontrollera den registrerade.	☐	☒
Behandling sker av känsliga personuppgifter eller integritetskänslig information.	☐	☒
Behandlingen sker i stor skala avseende antalet berörda personer	☒	☐
Det förekommer uppgifter om utsatta personer	☐	☒
Personuppgifter har matchats eller kombinerats.	☐	☒
Använder ny teknik och innovativ användning, till exempel ”Internet of Things”[5].	☒	☐
Dataöverföring sker till länder utanför EU/EES (tredjeland).	☐	☒

Här ska ni kryssa i om det behövs en konsekvensbedömning:

En konsekvensbedömning behövs ☒	En konsekvensbedömning behövs inte ☐

[1] En tumregel är att om två eller fler av påståendena ovan uppfylls ska en konsekvensanalys alltid genomföras. Det kan dock räcka att enbart ett påstående uppfylls för att en konsekvensbedömning ska behöva genomföras.
[2] Profilering innebär automatiserad behandling av personuppgifter i syfte att bedöma individers personliga egenskaper.
[3] Automatiserat beslutsfattande innebär att det inte finns en fysisk person i ett beslutsled utan beslutet fattas enbart på teknisk väg.
[4] Systematisk övervakning innebär en övervakning av en allmän plats i stor omfattning genom till exempel kameraövervakning.
[5] Internet of Things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, kläder samt varelser förses med små inbyggda sensorer och processorer som gör att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld och kommunicera med den.

STEG 3 – RISKBEDÖMNING

I detta avsnitt sker en riskbedömning.

En informationsinventering med klassning har gjorts samt en teknisk kravspecifikation, vid behov har en riskbedömning gjorts, dessa finns i separata dokument [länk om det behövs].

Risker och Åtgärder

Risk	sannolikhet	konsekvens	påverkan	Åtgärd
Risk för bristande uppgiftsminimering på grund av fel i tekniken som kan leda till att mer data än vad som är tillåtet samlas in	1	3	3	Själva sensorn är tillverkat på ett sätt som gör att det inte ska vara möjligt att kunna ta emot bilder (förutom just vid installation eller support)
Risk att Intern/extern får obehörig åtkomst till personuppgifter på grund av dataintrång (hackerattack) som leder till att personer som inte har rätt att ta del av personuppgifter får del av detta.	1	3	3	Själva sensorn är tillverkat på ett sätt som gör att det inte ska vara möjligt att kunna ta emot bilder (förutom just vid installation eller support)
Risk för bristande information till registrerade på grund av undermålig information till allmänheten som kan leder	2	2	4	Vi planera att ha en skylt precisunderkameran där det står information om vad som pågår och möjligen även en QR kod för att kunna se en del av data.

till att allmänheten inte vet vad sensorn är till för eller hur den fungerar.				
Risk för tekniska fel i analysen på grund av bristande precision i AI-modellen, som kan leda till felaktiga mätresultat och därmed felaktiga beslutsunderlag.	2	1	2	Projektet är för nuvarande ett test för att se om tekniken är tillförlitligt
Risk för leverantörsberoende på grund av att systemet är knutet till en specifik leverantör, som kan leda till problem om säkerhetsrutiner eller avtalsvillkor inte uppfyller kommunens krav.	3	1	3	Är vi missnöjda så kan vi säga upp avtalet. Om vi ska vidare från testperioden så behöver vi vara noga i upphandlingen.

STEG 4 – DE SEX PRINCIPERNA FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

enligt art. 5 dataskyddsförordningen.

PRINCIP 1: LAGLIGHET, KORREKTHET OCH ÖPPENHET:

Personuppgifterna ska behandlas enligt en laglig grund, information ska tillhandahållas den registrerade och uppgifterna ska vara riktiga.

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

Kommunstyrelsen uppfyller principerna om laglighet genom att det är nödvändigt att behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse i enlighet med artikel 6.1e) dataskyddsförordningen och plan- och bygglagen (2010:900) samt väglagen (1971:948). All data är anonymiserad vilket innebär att informationen inte kan användas för att identifiera enskilda personer.
Idag finns information om hur kommunstyrelsen behandlar personuppgifter på kommunens hemsida: Behandling av personuppgifter – Behandling av personuppgifter – Höganäs kommun (hoganas.se) Det finns även information om hur kommunstyrelsen behandlar personuppgifter på hemsidan: Kommunstyrelsen – Höganäs kommun (hoganas.se)

PRINCIP 2: ÄNDAMÅLSBEGRÄNSNING:

Personuppgifterna samlas bara in för ett särskilt ändamål - vi måste bestämma oss för vad uppgifterna ska användas till och varför innan uppgifterna samlas in. Dokumentera ändamålet är viktigt.

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

Se steg 1 ovan. Kommunstyrelsen samlar enbart in personuppgifterna för att förbättra trafikflödena, säkerheten, framkomlighet och hållbarhet i transportsystemet. Ändamålet är alltså redan fastställt innan uppgifterna samlas in. Det finns alltså en förutsägbarhet i vad behandlingen kommer att innebära och ändamålet begränsar själva lagringen av uppgifterna. I informationen till de

registrerade anges vad ändamålet är. Kommunstyrelsen dokumenterar all behandling och syfte rörande personuppgifter i Multisensor kamerabevakning i kommunens artikel 30-register Privacy Records som är levererat av Visma/Draftit.

PRINCIP 3: UPPGIFTSMINIMERING

Personuppgifterna som samlas in ska inte vara fler än vad som är nödvändigt relaterat till ändamålet för behandlingen.

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

Endast uppgifter som är relevanta för att förbättra trafikflödet och säkerheten, framkomlighet och hållbarhet samlas in. Behandlingen är även begränsad till att omfatta uppgifter som behövs för att våra medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter vilket innebär att personuppgiftsbehandlingen uppgiftsminimeras. Det är av central betydelse för användningen av multisensorer vid kamerabevakning att de personuppgifter omgående anonymiseras så att de uppgifter som behövs för ändamålet kan användas utan risk för integritetsintrång för enskilda.

PRINCIP 4: KORREKTHET

Uppgifterna ska vara korrekta. Uppgifter som är felaktiga ska rättas eller raderas utan dröjsmål.

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

Behandlingen av personuppgifterna i multisensorn är korrekt i förhållande till ändamålet. Kommunen har en e-tjänst för att begära ut registerutdrag som är öppen för enskild som önskar begära ut ett registerutdrag avseende

kommunstyrelsens behandling av registrerads personuppgifter. Om en enskild vill begära rättning av uppgifter så kontaktar man kommunstyrelsen via kommunens servicecenter. Uppgifterna behandlas med hjälp av en kamera vilket minimerar risken för felaktiga uppgifter.

PRINCIP 5: LAGRINGSMINIMERING

Ändamålet avgör hur länge personuppgifterna får sparas. Det innebär att vi inte får spara personuppgifter som är ”bra att ha senare”. (Som kommun är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndighet ska bevara allmänna handlingar. Personuppgifter som inte ingår i allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för det ändamål som de behandlas för.)

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

De personuppgifter som behandlas i den löpande driften av multisensorerna ska automatiskt och omgående anonymiseras efter att trafikslag har identifierats. I dessa fall så innebär det att personuppgifter raderas efter 40 ms och endast metadata i form av anonymiserade data sparas i en databas som inte kan sparas tillbaka till en enskild person.

I enstaka fall när sensorerna installeras, kalibreras, verifieras och ställs in kan en tekniker behöva behandla bildmaterial under en längre tid för dessa ändamål. Dessa personuppgifter ska dock aldrig behandlas längre absolut nödvändigt för det aktuella syftet.

PRINCIP 6: INTEGRITET OCH KONFIDENTIALITET

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna – både tekniskt och organisatoriskt.

Är principen uppfylld?

☒ Ja ☐Nej

Åtgärd:

Kommunen har framtagna policys och riktlinjer om informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling.
Sensorerna lagrar inga bilder eller känslig data, bilderna raderas efter 40 ms.
All information som hanteras i multisensorn inventeras och klassificeras löpande.
För information av känslig nivå görs riskbedömningar och en teknisk kravspecifikation tas fram.
Multisensorn är behörighetsstyrd och enbart medarbetare har behörighet för att utföra sina arbetsuppgifter.

ANSVARSSKYLDIGHET

Det räcker inte att följa de sex grundprinciperna utan vi måste också kunna visa (bevisa) det, ex. vid en begäran av tillsynsmyndigheten. Viktigt att dokumentera.

Efterlevs principerna?

☒ Ja ☐Nej, inte fullt ut

Åtgärd:

Kommunstyrelsen uppfyller dataskyddsförordningen genom att aldrig spara några personuppgifter som kan knytas till en specifik individ.
Enligt artikel 5 i dataskyddsförordningen säkerställer kommunstyrelsen att alla personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och transparent sätt.
Kommunstyrelsen anonymiserar all insamlad data, vilket innebär att informationen inte kan användas för att identifiera enskilda personer (artikel 4.1).
Vidare följer kommunstyrelsen principen om uppgiftsminimering (artikel 5.1.c), vilket innebär att kommunstyrelsen endast samlar in den data som är nödvändig för våra ändamål.
Kommunstyrelsen ser också till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade (artikel 5.1.d), och att de endast lagras så länge som är nödvändigt för att uppfylla kommunstyrelsen angivna ändamål (artikel 5.1.e).
Principen om proportionalitet (artikel 6.1.f) följs genom att tydligt se till att de berättigade intressena väger tydligt tyngre än de ytterst begränsade intrånget på den enskildes friheter.

Om det föreligger risk för att någon skulle kunna kombinera andra datakällor eller kunskaper om individer för att kunna koppla enskilda passager till specifika individer så kan datan aggregeras till grupper av olika trafikantslag över större tidsperioder för att undvika specifik data om en enskild passage.
Genom att implementera dessa åtgärder och principer säkerställer kommunstyrelsen skyddet av individers integritet och uppfyller våra skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.
Detta innebär att kommunstyrelsen kan påvisa att de sex grundprinciperna i dataskyddsförordningen efterlevs.

STEG 5 – DATASKYDDSOMBUDETS KOMMENTAR

Dataskyddsombudets kommentar och rekommendationer ska dokumenteras här. Inför en konsekvensbedömning ska dataskyddsombudet alltid informeras i god tid.

15
Medlemskap i Sveriges miljökommuner
KS/2026/184

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

KS Miljöutskott

2026-03-18

Närvarande

Beslutande ledamöter	Gertrud Greén (C) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Ronnie Larsson (S) Johan Westrell (SD) Lars Linderot (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Anneli Söderhjelm (M) Sandra Kovács (M) Reinhold Knutsson (S)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Fredrik Seger (hållbarhetsstrateg)
Sammanträdestid	Kl 16:00-17:00
Paragrafer	§8

Justering

Utsedd att justera	Ronnie Larsson (S) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Gertrud Greén (C)
Justerare	Ronnie Larsson (S)
Protokollet justerades	2026-03-26
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-03-27

KS/2026/184

§ 8
Medlemskap i Sveriges miljökommuner

Sammanfattning av ärendet
Höganäs är medlemmar i Sveriges miljökommuner, tidigare Förbundet för Allmän Hälsovård (FAH). Medlemsavgiften är låg, 1800 kronor för 2026, men tjänstepersoner på samhällbyggnadsförvaltning och kommunledningskontoret har ingen behållning av medlemskapet. Vid diskussioner tidigare år har behållningen av medlemskapet ifrågasatts.

Beslut om när Höganäs kommun har gått med har inte hittats, men kommuner har varit medlem i minst fem år. Enligt stadgarna ska man gå ur föreningen innan det nya verksamhetsåret är påbörjat. Kommunen behöver därför betala medlemskap för 2026, men då syfte med kommunens medlemskap saknas vore det rimligt att gå ur föreningen inför 2027.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 12 mars 2026,
Sveriges miljökommuner, brev från ordförande till medlemskommun den 12 mars 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* Höganäs kommun går ur föreningen Sveriges Miljökommuner.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att Höganäs kommun går ur föreningen Sveriges Miljökommuner.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-04-22

Medlemskap i Sveriges miljökommuner

Sammanfattning av ärendet
Höganäs är medlemmar i Sveriges miljökommuner, tidigare Förbundet för Allmän Hälsovård (FAH). Medlemsavgiften är låg, 1800 kronor för 2026, men tjänstepersoner på samhällbyggnadsförvaltning och kommunledningskontoret har ingen behållning av medlemskapet. Vid diskussioner tidigare år har behållningen av medlemskapet ifrågasatts.

Beslut om när Höganäs kommun har gått med har inte hittats, men kommuner har varit medlem i minst fem år. Enligt stadgarna ska man gå ur föreningen innan det nya verksamhetsåret är påbörjat, med andra ord behöver vi betala medlemskap för 2026. Men då syftet med kommunens medlemskap saknas vore det rimligt att gå ur föreningen inför 2027.

Ytterligare information om föreningen finns på sverigesmiljokommuner.se.

Beslutsunderlag
Sveriges miljökommuner, brev från ordförande till medlemskommun den 12 mars 2026.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att Höganäs kommun går ur föreningen Sveriges Miljökommuner.

Chef namn
Titel

Fredrik Seger
Hållbarhetsutvecklare

Höganäs kommun
Kommunledningskontoret
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.hoganas.se

Sveriges miljökommuner

Till
Myndighetsnämnden med
tillsynsansvar för miljö,
hälsa, livsmedel

Hej!!
Miljö- och klimatfrågorna växer i betydelse för kommunerna. Forskarna talar om trippla kriser - Klimat, kemikalier och biodiversitet. Förväntningarna ökar på att kommunerna ska stå redo att axla ökade arbetsuppgifter då klimat- och miljöfrågorna många gånger kräver lokala lösningar. Samtidigt har kommunerna olika ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar att klara nya arbetsuppgifter.

Sveriges miljökommuner är en intresseorganisation för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder. Vi är ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Sveriges miljökommuner är tänkt att kunna förena och skapa nätverk mellan de lokala miljö- och hälsoskyddsnämnderna runt om i Sverige. Vi vill stärka kommunernas förutsättningar att klara ökande krav, förväntningar och arbetsuppgifter genom kunskapsöverföring och samarbete.

Vi hoppas därför att Ni som myndighetsnämnd och kommun fortsatt ska vilja vara medlemmar hos oss. Er kunskap om läget i er kommun är viktig för andra och förhoppningsvis kan organisationen Sveriges miljökommuner också hjälpa Er kommun med lärdomar från andra och bidra med ett brett nätverk från hela Sverige. I den tid vi verkar kommer miljö- och klimatfrågorna växa i betydelse och allt talar för att vi behöver mer/inte mindre samverkan för att rusta oss för en hållbar framtid.

Det är vår övertygelse att Sveriges miljökommuner kan fylla en viktig funktion för Sveriges kommuner i det viktiga arbete vi har framför oss.

Vänliga hälsningar,

Jytte Guteland
Ordförande Sveriges Miljökommuner

Sveriges miljökommuner
Hallanäsgatan 3B, 311 31 Falkenberg
www.sverigesmiljokommuner.se

C/O ANDRAM Consulting-Vildmarksliv AB
telefon: 070-638 63 41
e-post: info@sverigesmiljokommuner.se

16
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2026
KS/2026/95

Antagande av kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanfattning av ärendet
Ett antal beslut och justeringar i ansvarsfördelning medför behov av att revidera kommunstyrelsens delegationsordning. Nedan sammanfattas föreslagna ändringar:

- Ändring av delegat i E.5.4 och E.5.7: Delegat ändras från samhällsbyggnadsförvaltningens chef till kommunchef, med vidaredelegation till exploateringschef, för att spegla faktisk handläggning.

- Delegation för tilläggsavtal om justerad tillträdesdag: Befogenheten att godkänna dessa tilläggsavtal (inom 12 månader) delegeras från kommunstyrelsen till planutskottet.

- Delegation för tilläggsavtal om tidsplan i markanvisningsavtal: Motsvarande delegation (justering/förlängning inom 12 månader) delegeras från kommunstyrelsen till planutskottet.

- Eldningsförbud: Kommunfullmäktige föreslås delegera rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud till kommunstyrelsen; nuvarande delegation till räddningschef upphör.

- Tre nya delegationspunkter införs avseende krigsplacering: Kommunstyrelsens ordförande beslutar om krigsplacering av kommunchef, kommunchefen beslutar för förvaltningschefer, och förvaltningschefer beslutar för sin egen personal.

Utöver ovan nämnda revideringar har ett antal redaktionella korrigeringar genomförts för ökad tydlighet.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende krigsplacering den 3 mars 2026,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende eldningsförbud den 5 mars 2026,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende markansvisningsavtal den 11 februari 2026,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende tillträdesdag den 11 februari 2026,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende ändrat delegat den 12 mars 2026,
Kommunledningskontoret, kommunstyrelsens delegationsordning reviderad den 15 mars 2026.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att anta kommunstyrelsens delegationsordning,

att lägga kommunchefens och förvaltningschefen för kommunledningskontorets anmälan om vidaredelegation till handlingarna.

Niklas Åkerström
Kanslichef

Fanny Keats
Utskottssekreterare

Krigsplacering av kommunens anställda och kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun är en av flera aktörer i det civila försvaret och kommunen har en skyldighet att planera och säkerställa grundläggande förberedelser så att den kommunala verksamheten fungerar vid höjd beredskap enligt 7 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, bland annat genom arbetet med krigsplacering av kommunens anställda.

Allmän tjänsteplikt innebär att vid höjd beredskap är samtliga personer i Sverige mellan 16 och 70 år skyldiga att kvarstå i sin anställning i syfte att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Krigsplacering, med anställningsavtalet som grund, är en planeringsåtgärd som aktualiseras först när allmän tjänsteplikt träder i kraft. Detta innebär att kommunens anställda ska kvarstå i sina befattningar, och den som är krigsplacerad får inte tas i anspråk av någon annan organisation. Syftet med krigsplacering är att säkerställa att rätt person befinner sig på rätt plats för att verksamheten ska kunna upprätthållas.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och besluta om kommunens krigsorganisation, dess struktur och bemanning samt att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om krigsplacering av kommunens anställda för att säkerställa samhällsviktig verksamhet.

Mot denna bakgrund föreslås att kommunstyrelsens delegationsordning uppdateras enligt följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ordförande genom delegation beslutar om krigsplacering avseende kommunchefen, att kommunchefen genom delegation beslutar om krigsplacering av kommunens förvaltningschefer oavsett anställande nämnd, samt att respektive förvaltningschef genom delegation beslutar om krigsplacering av underställd personal för respektive förvaltning i kommunen.

Tre nya delegationspunkter föreslås under punkt B.1 Anställning med mera i kommunstyrelsens delegationsordning, punkt B.1.11, B.1.12 och B.1.13.

Beslutsunderlag
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Höganäs kommun.
Delegationsordning för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens ordförande genom delegation beslutar om krigsplacering avseende kommunchefen,
att kommunchefen genom delegation beslutar om krigsplacering av kommunens förvaltningschefer oavsett anställande nämnd, samt
att respektive förvaltningschef genom delegation beslutar om krigsplacering av underställd personal för respektive förvaltning i kommunen.

Herman Crespin
Kommunchef

Jenny Rasmussen
Beredskapssamordnare

ÄNDRING AV DELEGAT I PUNKTERNA E.5.4 OCH E.5.7 I KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING (KFS 2025:17)

Sammanfattning av ärendet
I den nuvarande delegationsordningen för kommunstyrelsen, avsnitt E (mark-, fastighets- och tekniska ärenden), anges förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen som delegat i punkt E.5.4 samt även i punkt E.5.7. Efter en genomgång av arbets- och ansvarsflöden inom kommunen har det konstaterats att ärendena enligt punkterna E.5.4 och E.5.7 i praktiken handläggs av exploateringsenheten och ansvarig exploateringschef.

För punkt E.5.4 föreslås, mot bakgrund av ovan, att delegat ändras till kommunchefen och att vidaredelegering sker till exploateringschefen. Motiveringen är att mark- och exploateringsärenden som anges i E.5.4 hanteras av exploateringsavdelningen. För punkt E.5.7 föreslås motsvarande ändring, det vill säga att delegat ändras till kommunchefen och att vidaredelegering sker till exploateringschefen. Motiveringen är densamma som ovan, det vill säga att mark- och exploateringsärenden som anges i E.5.7 hanteras av exploateringsavdelningen.

Ändringarna innebär att delegationsordningen bättre speglar ansvarsfördelningen och handläggningsnivån.

Beslutsunderlag
- Delegationsordning för kommunstyrelsen, KFS 2025:17

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta ändring i delegationsordningen för kommunstyrelsen så att kommunchefen anges som delegat i punkt E.5.4,

att anta ändring i delegationsordningen för kommunstyrelsen så att kommunchefen anges som delegat i punkt E.5.7.

Niklas Åkerström
Kanslichef

Bashir Chikho
Exploateringschef

Höganäs kommun
Kommunledningskontoret
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.hoganas.se

Ändrad beslutsordning för eldningsförbud; delegation från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärende
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har genom en skrivelse till skånska kommuner klargjort att beslut om kommunala föreskrifter om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, FSO, utgör normgivning som primärt tillkommer kommunfullmäktige, men som kan delegeras till nämnd om detta framgår av reglemente eller särskilt beslut. I Höganäs har beslut om eldningsförbud hittills fattats av räddningschefen med stöd av delegation, vilket enligt SKR:s klargörande inte är förenligt med gällande regler om delegation av normgivningsmakt.

Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige uttryckligen delegerar rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud till kommunstyrelsen genom en ändring i kommunstyrelsens reglemente samt att nuvarande delegation till räddningschefen upphör.

Beslutsunderlag
SKR:s skrivelse om beslutanderätt vid eldningsförbud, 2021-07-11
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Höganäs kommun
Delegationsordning för kommunstyrelsen

Ärendet
Enligt 2 kap. 7 § FSO får kommunen meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. SKR bedömer att denna föreskriftsrätt innebär kommunal normgivning som huvudregel ska utövas av kommunfullmäktige men som kan delegeras till en nämnd om detta regleras i reglemente eller särskilt fullmäktigebeslut. SKR framhåller vidare att beslutanderätt om eldningsförbud inte kan delegeras till tjänsteperson, utan endast till nämnd, och i brådskande fall vidare till nämndens ordförande eller annan ledamot med stöd av brådskandedelegation enligt kommunallagen (2017:752).

I Höganäs har beslut om eldningsförbud fattats av räddningschefen med stöd av delegation, vilket inte överensstämmer med SKR:s tolkning av möjlig delegation av normgivningsmakt.

Kommunstyrelsen är enligt gällande reglemente ansvarig nämnd för räddningstjänst och uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. En ordning där kommunfullmäktige delegerar föreskriftsrätten om eldningsförbud till kommunstyrelsen ligger därmed i linje med SKR:s bedömning om rätt för kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § FSO.

I kommunstyrelsens delegationsordning finns redan möjlighet för kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut i brådskande ärenden där styrelsens avgörande inte kan avvaktas (A.1.1), vilket kan nyttjas för akuta beslut om eldningsförbud när kommunstyrelsen fått föreskriftsrätten av fullmäktige.

Mot bakgrund av SKR:s skrivelse föreslås därför att kommunfullmäktige genom ändring i reglemente delegerar rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud till kommunstyrelsen, att nuvarande delegation till räddningschefen att meddela sådana föreskrifter upphör och att brådskande beslut om eldningsförbud vid behov kan fattas av kommunstyrelsens ordförande med stöd av befintlig brådskandedelegation.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att genom ändring i reglementet delegera rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud till kommunstyrelsen, genom att följande stycke förs in i 2 kap. 15 § Reglemente för kommunstyrelsen (”Delegering från kommunfullmäktige”): ”*Kommunstyrelsen får, med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, meddela föreskrifter om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand inom Höganäs kommun*.”

att nuvarande delegation till räddningschefen att meddela föreskrifter om eldningsförbud upphör att gälla från och med den dag då beslutet träder i kraft

Delegering till planutskottet i ärenden om godkännande av tilläggsavtal avseende justering av tillträdesdag vid försäljning av fastighet

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i KS/2019/788 beslutat om ett tillägg i 2 kap. 15 § reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder (KFS 2024:42) som möjliggör för kommunstyrelsen att godkänna tilläggsavtal som enbart avser justering av tillträdesdag vid tidigare beslutade fastighetsförsäljningar, under förutsättning att den nya tillträdesdagen infaller inom tolv (12) månader från den ursprungligen beslutade tillträdesdagen. Dessa ärenden är av begränsad omfattning och rör vanligtvis administrativa eller praktiska justeringar mellan parterna.

För att beslutet ska kunna tillämpas effektivt efter fullmäktiges ställningstagande föreslås att kommunstyrelsen delegerar denna beslutanderätt vidare till kommunstyrelsens planutskott, som redan hanterar ärenden av liknande karaktär inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
- Gällande reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Höganäs kommun, KFS 2024:42

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar

– att delegera beslutanderätten att godkänna tilläggsavtal för justering av tillträdesdag vid försäljning av fastighet i enlighet med 2 kap. 15 § i reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder (KFS 2024:42) till kommunstyrelsens planutskott, och

– att beslut som fattas med stöd av denna delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.

Bashir Chikho
Exploateringschef

Niklas Åkerström
Kanslichef

Delegering till planutskottet i ärenden om godkännande av tilläggsavtal avseende justering eller förlängning av tidsplan i markanvisningsavtal

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i KS/2019/788 beslutat att ändra reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder (KFS 2024:42) så att kommunstyrelsen ges rätt att godkänna tilläggsavtal om justering eller förlängning av tidsplan i markanvisningsavtal som kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Befogenheten gäller under förutsättning att den nya tidsplanen infaller inom tolv (12) månader från den ursprungligen beslutade tidsplanen.

För att beslutet ska kunna tillämpas effektivt efter fullmäktiges ställningstagande föreslås att kommunstyrelsen delegerar denna beslutanderätt vidare till kommunstyrelsens planutskott, som redan hanterar ärenden av liknande karaktär inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
- Gällande reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Höganäs kommun, KFS 2024:42

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att delegera beslutanderätten att godkänna tilläggsavtal för justering eller förlängning av tidsplan i markanvisningsavtal i enlighet med 2 kap. 15 § i reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder (KFS 2024:42 till kommunstyrelsens planutskott, och

att beslut som fattas med stöd av denna delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.

Bashir Chikho
Exploateringschef

Niklas Åkerström
Kanslichef

HÖGANÄS KOMMUN

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Reviderad 2026-03-24

Höganäs kommuns organisation

Den högsta politiska församlingen i Höganäs kommun är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen. Det finns även nämnder som i sin tur ansvarar för förvaltningar. I förvaltningarna arbetar tjänstepersoner.

För att inte kommunstyrelsens arbete ska bli övermäktigt delas kommunens verksamhet in i olika områden. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området. Under kommunstyrelsen i Höganäs lyder förvaltningarna:

- kommunledningskontoret (KLK),
- samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF),
- teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF),
- kultur- och fritidsförvaltningen (KUF) samt
- räddningstjänsten (RTJ)

Kommunchefen respektive förvaltningschefernas roll

Inom varje förvaltning är en förvaltningschef utsedd. Kommunchefen har flera olika roller: kommunchef, förvaltningschefernas chef samt förvaltningschef för KLK. Kommunchefen är överordnad samtliga förvaltningschefer i kommunen, men leder inte direkt förvaltningschefernas medarbetare.

Tillämpning av delegation inom kommunstyrelsen

Delegation enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan. Genom delegation enligt KL kan fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna avlastas rutinärenden.

Varje nämnd inom kommunen har en egen delegationsordning. Av förarbeten till lagstiftningen framgår även att delegation bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten.

Med stöd av KL beslutar kommunstyrelsen härmed att delegera beslutanderätten för ärenden i nedan angivna delegationsförteckning att gälla tills vidare.

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Om delegation

Delegat

Under rubriken ”delegat” i delegationsförteckningen anges alltid lägsta beslutsnivå. Detta betyder att överordnad chef, upp till kommunchef, har motsvarande beslutanderätt. En chef har alltså samma beslutanderätt som sina underställda medarbetare.

Delegaten har rätt att avstå från att fatta beslut med stöd av given delegation. Beslutet ska då hänskjutas till närmast högre beslutsnivå. Rätten att fatta beslut enligt delegationsordningen omfattar alltid förordnad vikarie.

Om det för delegaten har utsetts en ersättare äger denne samma rätt att fatta delegationsbeslut som ordinarie befattningshavare.

Varje delegat måste vara tydligt utpekad, delad delegation är inte tillåtet. Delegaten får varken handlägga eller besluta i ärende där delegaten är jävig.

Samråd

Delegaten ska i vissa fall fatta beslut i eller efter samråd med rådgivande funktion. I samråd innebär att delegat måste vara överens med den rådgivande funktionen. Efter samråd innebär att delegat ska ta upp ärendet med rådgivande funktion, men kan fatta beslut utan att vara överens med den rådgivande funktionen. Samråd ska alltid dokumenteras.

Delegation

Att fatta beslut med stöd av delegationsordningen innebär att besluta åt kommunstyrelsen eller annan nämnd enligt KL. När delegationsbeslutet är fattat är ärendet avgjort. Beslutet får samma rättsverkan som om kommunstyrelsen själv fattat beslutet och kan överklagas genom laglighetsprövning. Kommunstyrelsen eller annan nämnd har inte rätt att ompröva ett redan fattat delegationsbeslut.

Kommunstyrelsen eller annan nämnd kan när som helst återkalla givna delegationer eller, i principiellt viktiga ärenden, ta över ärendet och fatta beslut.

Delegation från fullmäktige till kommunstyrelsen via reglemente

Ytterst är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. Enda möjligheten till undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har socialnämnden rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen (2025:400), bygg- och miljönämnden enligt plan- och bygglagen (2010:900) och likaså rektor enligt skollagen (2010:800).

Om kommunfullmäktige skulle fatta alla beslut på egen hand skulle mötena bli mycket omfattande och svåra att hantera. KL möjliggör därför att beslutanderätten kan delegeras till nämnderna.

Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för nämnderna. Kommunstyrelsens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av kommunstyrelsens reglemente.

Vissa principiella beslut såsom långsiktiga strategier, stora investeringar och årsbudget kan fullmäktige inte delegera ned till kommunstyrelsen eller annan nämnd. Dessa beslut framgår av 5 kap. 1–2 §§ KL (se även nedan, ”Förbud mot delegation”).

Delegation från kommunstyrelsen via delegationsordning

Kommunstyrelsen kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna verksamhetsområdet och uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion att besluta på nämndens vägnar. Även en anställd kan ges sådan delegation. Kommunstyrelsen kan även utse en ersättare för delegaten som träder in i dennes ställning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.

Möjligheten att delegera beslutanderätten är dock begränsad i vissa fall och vissa ärenden som bland annat rör verksamhetens mål och inriktning får inte delegeras eftersom kommunstyrelsen måste ha kvar ett övergripande ansvar för hela verksamheten, (6 kap. 38 § KL).

Vidaredelegation från förvaltningschef

Om kommunstyrelsen har gett en förvaltningschef rätt att fatta delegationsbeslut får förvaltningschefen vidaredelegera sin beslutanderätt till andra anställda. Annan delegat kan inte vidaredelegera sin beslutanderätt. Respektive förvaltningschef fattar beslut om sina vidaredelegationer i en särskild vidaredelegation. Respektive vidaredelegation finns i lämpligt ärendehanteringssystem.

Det är alltså bara förvaltningschefer som kan fatta beslut om vidaredelegation, sådan delegation får inte ske i flera led.

Beslut i brådskande ärenden

Kommunstyrelsen får uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delegation och förvaltningschefernas vidaredelegation ska anmälas vid kommunstyrelsens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade ärenden. Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte.

Genom anmälan i kommunstyrelsens protokoll kan tiden för överklagande genom laglighetsprövning börja löpa. Utgångspunkten är dagen då bevis om protokollets justering anslås på kommunens webbaserade anslagstavla.

Enligt bestämmelser i KL behöver inte alla beslut som fattats på delegation anmälas till kommunstyrelsen, utan kommunstyrelsen får själv fatta beslut om vilka delegationsbeslut som ska anmälas. Beslut som inte anmäls och som kan överklagas genom

laglighetsprövning, ska protokollföras särskilt och anslås på kommunens webbaserade anslagstavla för att överklagandetiden ska börja löpa.

Anmälan

Delegationsbeslut ska i slutet på varje månad anmälas till kommunstyrelsen enligt följande. Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott behöver inte anmälas eftersom de förs i egen paragraf.

Avsnitt	**Typ av beslut**	**Hur ska det anmälas?**
Allmänt	Delegationsbeslut och vidaredelegationer	Anmäls via Platina till kommunstyrelsen varje månad.
B.1.2 – B.1.4	Anställningsbeslut	Anmäls i Platina genom en sammanställning
B.1.2 – B.1.4 + B.1.5 – B.1.7	Övriga beslut	Protokollförs i egen paragraf och anmäls i Platina.
B.1.8 – B.1.9	Beslut	Anmäls inte.
B.2	Beslut	Anmäls inte. Förutom B.2.1 som protokollförs i egen paragraf och anmäls i Platina.
B.3	Beslut	Anmäls inte.
B.4	Beslut	Anmäls i Platina genom en sammanställning.
C.1 – C.3, C.5	Beslut	Anmäls inte.
C.4	Beslut	Anmäls i Platina genom en sammanställning.
D	Beslut	Anmäls i Platina genom en sammanställning.
E	Beslut	Anmäls inte. Förutom E.2.18 som anmäls i Platina genom en sammanställning, och E.7 som protokollförs i egen paragraf och anmäls i Platina.

F	Beslut	Anmäls inte. Förutom: F.2 som anmäls i Platina genom en sammanställning.
G	Beslut	Anmäls i Platina genom en sammanställning.
H	Beslut	Anmäls inte. Förutom: H.1.1, H.3.19 och H.4.1 som anmäls i Platina genom en sammanställning.
I	Beslut	Anmäls i Platina genom en sammanställning.
J	Beslut	Anmäls i Platina genom en sammanställning.
K	Beslut	Anmäls i Platina genom en sammanställning.

Förbud mot delegation

Beslut i följande ärenden får inte delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller:

1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen (laglighetsprövning),
2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,
3. ärenden om upphandling, eller
4. ärenden om auktorisation- eller valfrihetssystem.

Delegation eller ren verkställighet

Beslut efter delegation i KL:s mening ska skiljas från rent verkställande och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt.

Gränsdragningen mellan delegation och ren verkställighet

Gränsen mellan delegation och ren verkställighet är ofta svår att fastställa.

Delegationsbeslut

Med delegationsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att kunna överklaga beslutet.

Ren verkställighet

Beslut av rent verkställande art betraktas däremot inte som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera formellt sett. Det kan till exempel röra sig om debitering av avgift enligt en fastställd taxa där det inte finns utrymme för individuell bedömning. Rätten för anställda att fatta denna typ av verkställighetsbeslut grundar sig på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet kan inte överklagas.

Fullmakter

En tjänstemans befogenhet kan **utökas** utöver delegationen genom en fullmakt. En förutsättning för utfärdande av en fullmakt är att den som skriver under fullmakten själv äger beslutanderätten.

Ställningsfullmakt

Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med bindande verkan för huvudmannens räkning. Ju självständigare ställning en anställd har desto mer omfattande kan behörigheten att binda huvudmannen vara. Till exempel kan en anställd i chefsposition ha en långtgående behörighet att binda sin arbetsgivare.

Firmateckning

Begreppet firmatecknare saknas i KL. Vem som företräder kommunen i avtalsfrågor avgörs i stället av KL:s regler om beslutanderättens fördelning. Detta sker genom delegation från kommunfullmäktige till nämnder, samt genom delegationsordningar inom nämnderna och deras förvaltningar. I de flesta ärenden framgår vem som har rätt att underteckna avtal av delegationsordningen. Ibland bestäms rätten att underteckna avtal genom beslut från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Reglemente

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen och övriga nämnder ska undertecknas – om inte annat framgår av delegationsordning eller behörighetsbeslut – av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av respektive förvaltningschef, sekreterare eller annan anställd som kommunstyrelsen respektive nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen och övriga nämnder vem som ska underteckna handlingar.

Behörighetsbeslut

I kommunstyrelsens behörighetsbeslut finns föreskrifter om vem eller vilka som är behöriga att vara kommunens firmatecknare. Avtal och andra handlingar beslutade av kommunstyrelsen ska undertecknas, två i förening, av ordförande (med 1:e vice ordförande som ersättare) tillsammans med kommunchef (med ekonomichef som ersättare), om inte särskilt beslut om detta fattas i ett enskilt ärende.

Beloppsgränser

Samtliga beloppsgränser angivna i delegationsförteckningen avser belopp exklusive moms. Med basbelopp avses aktuellt prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

INNEHÅLL

A. Brådskande ärenden 9
B. Personal 9
C. Ekonomi 16
D. Upphandling 20
E. Mark -, fastighets- och tekniska ärenden 25
F. Trafik- och parkärenden 43
G. Planärenden 49
H. Räddningstjänstärenden 54
I. Kultur- och fritidsärenden 59
J. Näringslivsutveckling, marknadsföring med mera 61
K. Administrativa ärenden 63
L. Uppgifter enligt Skollagen med mera 70

1 DELEGATIONSFÖRTECKNING

A. BRÅDSKANDE ÄRENDEN

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
A.1 BRÅDSKANDE ÄRENDEN				
A.1.1	Beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.	Kommunstyrelsens ordförande	----------	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande eller vid förfall för denne, 2:e vice ordföranden

B. PERSONAL

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
B.1 ANSTÄLLNING, DICIPLINPÅFÖLJD MED MERA				
B.1.1	Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked och polisanmälan av kommunchef.	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
B.1.2	Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked och polisanmälan av förvaltningschef inom kommunstyrelsen	Kommunchefen[1]	----------	----------
B.1.3	Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked och polisanmälan av avdelningschef eller strategisk medarbetare direkt underställd förvaltningschef inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[2]	----------	----------
B.1.4	Anställning, av personal inom respektive förvaltning inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[3]		
B.1.5	Avstängning och disciplinpåföljd av personal inom respektive förvaltning inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[4]		
B.1.6	Uppsägning eller avsked av personal inom respektive förvaltning inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[5]		
B.1.7	Polisanmälan av personal inom respektive förvaltning inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[6]		

[1] Alltid efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.
[2] Alltid efter samråd med kommunchefen.
[3] Alltid efter samråd med HR-chefen och vid vidaredelegation ska även samråd ske med förvaltningschefen.
[4] Alltid efter samråd med HR-chefen och vid vidaredelegation ska även samråd ske med förvaltningschefen.
[5] Alltid efter samråd med HR-chefen och vid vidaredelegation ska även samråd ske med förvaltningschefen.
[6] Alltid efter samråd med HR-chefen och vid vidaredelegation ska även samråd ske med förvaltningschefen.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
B.1.8	Tillförordnande av kommunchef under kommunchefs frånvaro, för som längst fem veckor, inklusive för sig själv.	Kommunchefen	----------	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
B.1.9	Tillförordnande av förvaltningschef, inom respektive förvaltning inom kommunstyrelsen, under förvaltningschefs frånvaro, för som längst fem veckor, inklusive för sig själv	Respektive förvaltningschef	----------	----------
B.1.10	Tillförordnande av avdelningschef, inom respektive förvaltning inom kommunstyrelsen, under avdelningschefs frånvaro, för som längst fem veckor	Respektive förvaltningschef	----------	----------
B.1.11	Krigsplacering av kommunchefen	Kommunstyrelsens ordförande		
B.1.12	Krigsplacering av kommunens förvaltningschefer oavsett anställande nämnd	Kommunchefen		
B.1.13	Krigsplacering av underställd personal för respektive förvaltning i kommunen	Respektive förvaltningschef		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
B.2 LÖN, ANDRA ANSTÄLL-NINGSFÖRMÅNER, ORGANISATION MED MERA				
B.2.1	Lön för kommunchef	Kommunstyrelsens ordförande	----------	----------
B.2.2	Lön för förvaltningschef inom kommunstyrelsen	Kommunchefen	----------	----------
B.2.3	Lön för avdelningschef eller strategisk medarbetare direkt underställd förvaltningschef inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[7]	----------	----------
B.2.4	Lön för personal inom avdelning	Respektive förvaltningschef[8]		
B.2.5	Direktiv inför löneöversyn avseende personal inom kommunen	Kommunchefen[9]	----------	----------
B.2.6	Ingå kommungemensamma kollektivavtal	HR-chefen	----------	Kommunchefen
B.2.7	Besluta i övergripande frågor rörande förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och arbetstagare	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE

[7] Alltid efter samråd med kommunchefen.
[8] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen.
[9] Alltid i samråd med HR-chefen och kommunens ledningsgrupp.

B.2.8	Besluta om stridsåtgärd	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
B.2.9	Slutligt avgöra kommunens tolkning och tillämpning av bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare	HR-chefen		Kommunchefen
B.2.10	Föra kommunens talan i mål och ärende som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare	HR-chefen		Kommunchefen
B.2.11	Arbetsgivarbeslut i pensionsfrågor i enskilda fall	HR-chefen[10]		Kommunchefen
B.2.12	Beslut om beviljande av särskild avtalspension eller liknande i samband med övertalighet	HR-chefen		Kommunchefen

[10] Alltid i samråd med kommunstyrelsens presidium.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
B.3 ORGANISATION				
B.3.1	Förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen som inte innebär principiellt viktig förändring inom en eller flera förvaltningar	Kommunchefen[11]	----------	----------
B.3.2	Förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen som inte innebär principiellt viktig förändring inom en och samma förvaltning	Respektive förvaltningschef[12]	----------	----------

[11] Alltid i samråd med berörda förvaltningschefer och berörd nämnds presidium.
[12] Alltid i samråd med kommunchefen och berörd nämnds presidium.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
B.4 ÖVRIGT				
B.4.1	Beslut om bisyssla avseende kommunchefen	Kommunstyrelsens ordförande	----------	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
B.4.2	Beslut om bisyssla avseende respektive förvaltningschef inom kommunstyrelsen	Kommunchefen	----------	
B.4.3	Beslut om bisyssla avseende avdelningschef eller strategisk medarbetare direkt underställd förvaltningschef inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef	----------	
B.4.4	Beslut om bisyssla avseende personal inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef	Närmsta chef	

C. EKONOMI

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
C.1 ANSTÅND				
C.1.1	Anstånd med betalning av kommunens fordringar	Kommunchefen		
C.2 AVSKRIVNING				
C.2.1	Avskrivning av kommunstyrelsens fordringar samt beslut om avskrivningsplan, ackord, förlikning[13] eller annan nedskrivning av fordran på belopp understigande 20 basbelopp	Kommunchefen	----------	
C.2.2	Avskrivning av kommunstyrelsens fordringar samt beslut om avskrivningsplan, ackord, förlikning[14] eller annan nedskrivning av fordran överstigande 20 basbelopp men understigande 30 basbelopp	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------

[13] Även i skadeståndsärenden
[14] Även i skadeståndsärenden

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
C.3 LÅN OCH BORGEN				
C.3.1	Beslut om upptagande, konvertering, förlängning eller inlösen av lån samt beviljande av blancolån (utan säkerhet) på affärsmässiga villkor till kommunens bolag inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade borgensåtaganden	Kommunchefen		
C.3.2	Rätt att bevilja borgen och besluta om borgensavgift för av kommunen helägda bolag och dess eventuella dotterbolag	Kommunchefen		
C.3.3	Beslut i ärenden rörande tecknande av borgen för AB Sydvattens och Nordvästra Skånes renhållnings AB:s lån inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade borgensåtaganden	Kommunchefen		
C.3.4	Utöka checkkredit upp till 50 mnkr	Kommunchefen		
C.3.5	Kortfristig upplåning, upp till 30 mnkr, för en period om högst sek månader	Kommunchefen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
C.4 FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM				
C.4.1	Beslut om överlåtelse av lös egendom som inte längre behövs med ett beräknat försäljningsvärde överstigande tre basbelopp	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
C.4.2	Beslut om överlåtelse av lös egendom som inte längre behövs med ett beräknat försäljningsvärde upp till tre basbelopp. Vid försäljning av egendom över ett prisbasbelopp ska ett anbudsförfarande ske	Respektive förvaltningschef		
C.4.3	Beslut om överlåtelse av lös egendom som inte längre behövs med ett beräknat försäljningsvärde upp till ett basbelopp	Respektive förvaltningschef		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
C.5 ÖVRIGT				
C.5.1	Omfördelning av anslag mellan nämnder • då nämnderna inbördes är överens och om fördelningen omfattar högst 20 basbelopp per tillfälle, eller • då omfördelningen ingår i det praktiska genomförandet av ett redan fattat beslut	Kommunchefen	----------	
C.5.2	Ansöka om konkurs	Kommunchefen		
C.5.3	Upphandla försäkringar för kommunens behov	Kommunchefen		
C.5.4	Anlita extern konsult för kommunstyrelsens verksamhet till ett belopp av mellan fyra och 20 basbelopp per överenskommelse	Kommunchefen		
C.5.5	Utse representant för Höganäs kommun att ta del av Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s handlingar och räkenskaper enligt bolagsordning	Kommunchefen		

D. UPPHANDLING[15]

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
D.1 LEASING OCH HYRKÖP				
D.1.1	Avtal om leasing, hyrköp och därmed jämförbara avtal mellan kommunen och annan part, allt inom budget, under 20 basbelopp	Respektive förvaltningschef		
D.2 UPPHANDLING				
D.2.1	Upphandling inom upphandlingsenhetens ansvarsområde för kommunövergripande upphandling, under vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns och inom budgeterade medel • Godkännande av förfrågningsunderlag • Antagande av anbud/tilldelningsbeslut • Avbrytande av upphandling	Kommunchefen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE

[15] Inledandet av en upphandling och själva upphandlingsprocessen ligger normalt inom de verksamhetsansvarigas behörighet att hantera utan att något formellt beslut behövs och är således att betrakta som ren verkställighet.

D.2.2	Upphandling inom upphandlings-enhetens ansvarsområde för kommunövergripande upphandling, över vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns och inom budgeterade medel • Godkännande av förfrågningsunderlag	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
D.2.3	Upphandling inom upphandlings-enhetens ansvarsområde för kommunövergripande upphandling, över vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns och inom budgeterade medel • Antagande av anbud/tilldelningsbeslut enligt av kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt förfrågningsunderlag och inom budgeterade medel • Avbrytande av upphandling	Kommunchefen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
D.3 ÖVRIG UPPHANDLING[16]				
D.3.1	Antagande av anbud/tilldelningsbeslut för kommunstyrelsens utredningar med mera upp till vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns	Kommunstyrelsens ordförande	----------	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande eller vid förfall för denne, 2:e vice ordföranden
D.3.2	All övrig upphandling inom kommunstyrelsens ansvarsområde, upp till vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns och inom budgeterade medel • Godkännande av förfrågningsunderlag • Antagande av anbud/tilldelningsbeslut • Avbrytande av upphandling	Respektive förvaltningschef		

[16] Löpande anskaffningsbeslut för förvaltningarnas verksamhet som följer ramavtal eller motsvarande kan oftast betraktas som rena verkställighetsbeslut och kräver följaktligen inte beslut enligt denna delegationsordning.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
D.3.3	All övrig upphandling inom kommunstyrelsens ansvarsområde, över vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns och inom budgeterade medel • Godkännande av förfrågningsunderlag	Respektive utskott	----------	----------
D.3.4	All övrig upphandling inom kommunstyrelsens ansvarsområde, över vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns och inom budgeterade medel • Antagande av anbud/tilldelningsbeslut enligt av kommunstyrelsen eller något av dess utskott godkänt förfrågningsunderlag och inom budgeterade medel • Avbrytande av upphandling	Respektive förvaltningschef		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
D.4 OFFENTLIG UPPHANDLINGS-SAMORDNING				
D.4.1	Beslut om deltagande i offentlig upphandlingssamordning	Kommunchefen[17]	----------	
D.4.2	Beslut om ramavtalsleverantörer • Antagande av anbud/tilldelningsbeslut enligt av kommunstyrelsen eller något av dess utskott godkänt deltagande i upphandlingssamordning • Avbrytande av upphandling	Kommunchefen		

[17] Samråd ska alltid ske med kommunstyrelsens arbetsutskott.

E. MARK -, FASTIGHETS- OCH TEKNISKA ÄRENDEN

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.1 YTTRANDEN				
E.1.1 Remissyttranden	Framställningar till och yttranden över remiser från byggnadsnämnden eller Lantmäteriet angående fastighetsbildning, bygglov med mera i egenskap av kommunen som markägare[18]	Kommunchefen		
E.1.2	Tillstånd att bygga i tomtgräns mot kommunal fastighet[19]	Kommunchefen		
E.1.3 Planyttranden	Kommunstyrelsens yttranden som fastighetsägare över detaljplan eller dylikt under samråd eller granskning	Kommunchefen		

[18] Samråd ska i förekommande fall ske med exploateringschefen
[19] Samråd ska i förekommande fall ske med exploateringschefen

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.2 FÖRVÄRV, ÖVERLÅTELSER OCH ÖVRIG EKONOMI				
E.2.1	Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel till ett högre värde än 20 basbelopp som sker för att genomföra detaljplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats och kvartersmark, samt godkännande av till kommunen överlämnande gåvobrev rörande fast egendom för samma belopp och ändamål.	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
E.2.2	Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel till ett värde av högst 20 basbelopp som sker för att genomföra detaljplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats och kvartersmark, samt godkännande av till kommunen överlämnande gåvobrev rörande fast egendom för samma belopp och ändamål.	Kommunchefen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.2.3	Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel för industri handel eller verksamhet till ett värde av högst 10 basbelopp som sker för att genomföra detaljplan	Kommunchefen		
E.2.4	Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel för industri handel eller verksamhet till ett värde överstigande 10 basbelopp som sker för att genomföra detaljplan	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
E.2.5	I samband med genomförande av detaljplan i pågående stadsbyggnads-projekt ingå avtal om försäljning till marknadspris eller till pris som kommunstyrelsen beslutat av fastighet (tomt), som enligt detaljplan får användas för en- eller tvåfamiljshus	Kommunchefen		
E.2.6	Genomföra investering inom beslutad investeringsram för belopp överstigande 20 basbelopp • Avseende teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet.	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen	----------	

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.2.7	Genomföra investering inom beslutad investeringsram för belopp överstigande 20 basbelopp • Avseende samhällsbyggnads-förvaltningens verksamhet.	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen	----------	
E.2.8	Genomföra investering inom beslutad investeringsram för belopp understigande 20 basbelopp • Avseende teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet.	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen [20]		
E.2.9	Genomföra investering inom beslutad investeringsram för belopp understigande 20 basbelopp • Avseende samhällsbyggnads-förvaltningens verksamhet.	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen[21]		
E.2.10	Ange starttidpunkt för andra beslutade anläggningsarbeten än sådana som ingår i samhällsbyggnadsprojekt	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		

[20] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen.
[21] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.2.11	Ansöka om statliga och offentliga medel eller bidrag till åtgärder eller projekt inom förvaltningens område och inom beslutade ekonomiska ramar[22].	Respektive förvaltningschef[23]		
E.2.12	Begära utbetalning av erhållet bidrag från statliga eller offentliga medel.	Respektive förvaltningschef		
E.2.13	Godkänna slutredovisning i fastighetsärenden [byggnader].	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		
E.2.14	Förvärv inom fastställd budget av bostadsrätt för kommunalt finansierad verksamhet.	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		
E.2.15	Försäljning av bostadsrätt som blir ledig och som inte behövs för kommunalt finansierad verksamhet[24].	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen	----------	

[22] Jämför även kommunstyrelsens behörighetsbeslut.
[23] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen.
[24] Samråd ska ske med övriga förvaltningar innan försäljning.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.2.16	Nedsättning av säkerhet i samband med utbyggnad av allmänna anläggningar samt mindre enligt genomförandeavtal[25] samt mindre förändringar[26] av sådana avtal.	Kommunchefen[27]		
E.2.17	Samråd och granskning av förslag om principer för uttag av gatukostnadsersättning.	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen	----------	
E.2.18	Ingå avtal om ersättning för gatu-kostnader.	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
E.2.19	Pröva ansökningar om avbetalningsplan eller jämkning avseende fastighetsägares skyldighet att erlägga gatukostnads-ersättning.	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
E.2.20	Godkänna säkerhet för kommunens fordran på gatukostnadsersättning	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
E.2.21	Driftbidrag/investeringsbidrag till enskilda vägar enligt fastställda normer och inom ramen för anslag	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

[25] Exempelvis exploateringsavtal och markupplåtelseavtal.
[26] Exempelvis tidsplaner, betalningsplaner, avdrag på köpeskilling, förändringar av skisser och ritningar. Förändringarna får inte vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
[27] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.2.22	Teckna medfinansieringsavtal för belopp upp 10 basbelopp inom beslutade ekonomiska ramar	Respektive förvaltningschef[28]		
E.2.23	Godkänna tilläggsavtal för justering eller förlängning av tidsplan i markanvisnings-avtal i enlighet med 2 kap. 15 § i reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder	Kommunstyrelsens planutskott		
E.2.24	Godkänna tilläggsavtal för justering av tillträdesdag vid försäljning av fastighet i enlighet med 2 kap. 15 § i reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder	Kommunstyrelsens planutskott		

[28] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.3 FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRETRÄDARE				
E.3.1	Genom avtal eller tillämpning av lagstiftning tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt eller vägrätt i annan tillhörig fastighet eller belasta kommunens mark med motsvarande rättigheter, som inte utgör hyra eller arrende, eller medverka till ändring eller upphävande av sådana rättigheter i de fall ersättningsbeloppen inte överstiger 20 basbelopp • Avseende strategiska mark- och fastighetsförvärv/-överlåtelser.	Kommunchefen[29]		

[29] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen vad gäller ersättningsbelopp.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.3.2	Genom avtal eller tillämpning av lagstiftning tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt eller vägrätt i annan tillhörig fastighet eller belasta kommunens mark med motsvarande rättigheter, som inte utgör hyra eller arrende, eller medverka till ändring eller upphävande av sådana rättigheter i de fall ersättningsbeloppen inte överstiger 20 basbelopp • Avseende teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen[30]		
E.3.3	Genom avtal eller tillämpning av lagstiftning tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt eller vägrätt i annan tillhörig fastighet eller belasta kommunens mark med motsvarande rättigheter, som inte utgör hyra eller arrende, eller medverka till ändring eller upphävande av sådana rättigheter i de fall ersättningsbeloppen inte överstiger 20 basbelopp	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen[31]		

[30] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen vad gäller ersättningsbelopp.
[31] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen vad gäller ersättningsbelopp.

	• Avseende samhällsbyggnads-förvaltningens verksamhet.			
ÄRENDEN	**BESLUT**	**DELEGAT**	**VIDAREDELEGERING**	**ERSÄTTARE**
E.3.4	Företräda kommunen som markägare i fastighetsbildningsärenden • Avseende strategiska mark- och fastighetsförvärv/-överlåtelser	Kommunchefen		
E.3.5	Företräda kommunen som markägare i fastighetsbildningsärenden • Avseende teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		
E.3.6	Företräda kommunen som markägare i fastighetsbildningsärenden • Avseende samhällsbyggnads-förvaltningens verksamhet	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.4 INTECKNINGAR MED MERA				
E.4.1	Medge eller avslå utsträckning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra därmed jämförliga åtgärder i samband med fastighetsbildningsärenden • Avseende strategiska mark- och fastighetsförvärv/-överlåtelser	Kommunchefen		
E.4.2	Medge eller avslå utsträckning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra därmed jämförliga åtgärder i samband med fastighetsbildningsärenden • Avseende teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		
E.4.3	Medge eller avslå utsträckning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra därmed jämförliga åtgärder i samband med fastighetsbildningsärenden • Avseende samhällsbyggnads-förvaltningens verksamhet	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.5 UPPLÅTELSER, NYTTJANDERÄTTER, HYRA MED MERA				
E.5.1	Yttrande till polismyndighet samt ställande av villkor med anledning av ansökan om tillstånd att tillfälligt använda offentlig plats	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
E.5.2	Upplåtelse och uppsägning av fasta och tillfälliga saluplatser samt medgivande till undantag beträffande försäljningstider och torghandel	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
E.5.3	Besluta om upplåtelse under femtio år per avtalsperiod av kommunal mark som inte utgör offentlig plats enligt ordnings-lagen, samt uppsägning av sådan upplåtelse	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
E.5.4	Besluta om upplåtelse som längst fem år per avtalsperiod av kommunal mark som inte utgör offentlig plats enligt ordnings-lagen, samt uppsägning av sådan upplåtelse	~~Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen~~ Kommunchefen	Exploateringschefen	
E.5.5	Upplåtelse av kommunal fastighet, lokal eller lägenhet som förvaltas av kommunstyrelsen och inhyrning av fastigheter, lokaler och lägenheter för en tid av högst tio år per	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		

	avtalsperiod, inklusive uppsägning av sådana avtal			
ÄRENDEN	**BESLUT**	**DELEGAT**	**VIDAREDELEGERING**	**ERSÄTTARE**
E.5.6	Upplåtelse av arrenden[32] och övriga nyttjanderätter[33] till kommunal fastighet under längre tid än fem år	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
E.5.7	Upplåtelse av arrenden och övriga nyttjanderätter[34] till kommunal fastighet under som längst fem år	~~Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen~~ Kommunchefen	Exploateringschefen	
E.5.8	Avtal om nyttjanderätt för vatten- och avloppsledningar med tillhörande brunnar och andra anordningar	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		
E.5.9	Avtal om nyttjanderätt utom tomträtt till inte kommunalägd fastighet, lokal eller anläggning under som längst fem år	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		
E.5.10	Avtal om nyttjanderätt utom tomträtt till inte kommunalägd fastighet, lokal eller anläggning längre tid än fem år	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
E.5.11	Hyresavtal för inhyrning av lokaler hos extern fastighetsägare för längre tid än fem år	Kommunstyrelsens arbetsutskott		

[32] Jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende.
[33] Jakträtt och servitut
[34] Jakträtt och servitut

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.5.12	Hyresavtal för inhyrning av lokaler hos extern fastighetsägare för ~~längre~~ kortare tid än fem år	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.6 VA-ÄRENDEN				
E.6.1	Avtal om anslutning av enskild VA-anläggning till kommunens nät	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		
E.6.2	Avtal om VA-anslutningar utanför VA-verksamhetsområde	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		
E.6.3	Teckna avtal om gemensamhetsanläggning och förbindelsepunkt mellan kommunens VA-verk och fastighetsägare/styrelse utanför VA-verksamhetsområdet	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		
E.6.4	Bevattningsförbud eller motsvarande inskränkningar i VA-verksamhetsområden	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		
E.6.5	Beslut om ersättning och skadestånd vid vattenläcka upp till fem basbelopp	Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.7 SKADESTÅND				
E.7.1	Reglering av skadeståndsärenden inom kommunledningskontorets, samhälls-byggnadsförvaltningens och teknik och fastighetsförvaltningens område understigande fem basbelopp	Respektive förvaltningschef	----------	
E.7.2	Reglering av skadeståndsärenden inom kommunledningskontorets, samhälls-byggnadsförvaltningens och teknik och fastighetsförvaltningens område överstigande fem basbelopp	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.8 RENHÅLLNING				
~~E.8.1~~	~~Bevilja rätt för, respektive avslå ansökan från, fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att använda gemensamma behållare för organiskt- och restavfall samt återvinningsmaterial~~	~~Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen~~		
~~E.8.2~~ E.8.1	Mindre avvikelse från gällande taxa och hämtningssystem avseende enskilda renhållningskunder	~~Förvaltningschefen för teknik- och fastighets-förvaltningen~~ Kommunstyrelsens arbetsutskott		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.9 BRANDSKYDD				
E.9.1	Tillståndsansvar för Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler avseende teknik- och fastighetsförvaltningens område	Respektive avdelningschef inom teknik- och fastighetsförvaltningen.		

F. TRAFIK- OCH PARKÄRENDEN

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
F.1 GATA OCH TRAFIK				
F.1.1	Tillstånd att nedlägga ledningar i gator, torg och gång- och cykelvägar inom kommunens väghållningsområde	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.1.2	Yttrande/förslag om inrättande/förändring av lokala trafikföreskrifter till/från länsstyrelsen	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.1.3	Yttrande över remisser i övrigt från länsstyrelsen, Transportstyrelsen och Trafikverket i trafikfrågor	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.1.4	Vägvisning till inrättningar eller anläggningar	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.1.5	Upplåtelse av torg- och gatumark och gång- och cykelvägar	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.1.6	Farthinder inom lågfartsområden	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.1.7	Utsättande av blomlådor som fart-begränsande åtgärd	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
F.1.8	Flyttning av fordon	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.1.9	Föreskrifter med särskilda trafikregler	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.1.10	Utfärdande samt återkallande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.1.11	Yttranden till förvaltningsrätten, Transportstyrelsen och länsstyrelsen över beslut rörande parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.1.12	Beslut om ombyggnation inom ramen för hastighetsöversyn	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
F.2 LOKALA TRAFIK-FÖRESKRIFTER				
F.2.1	Tidsbegränsad parkering	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.2.2	• Förbud att parkera • Förbud att stanna • Cirkulationsplats • Väjningsplikt • Stopplikt • Enkelriktning • Förbud mot trafik med motordrivet fordon.	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.2.3	Hastighetsbegränsning 30 km/h vid förskolor, skolor och liknande institutioner eller där skolbarn passerar.	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.2.4	Avslag på ansökan om hastighetsbegränsning 30 km/h i bostadsområden.	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.2.5	Beslut om hastighetsgräns i enlighet med beslutad hastighetsöversyn	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
F.2.6	Lokala trafikföreskrifter av tillfällig natur	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.2.7	Dispenser från lokala trafikföreskrifter och trafikförordningen gällande framförande av fordon, stannande och parkering samt största tillåtna vikt, längd och bredd, samt dubbdäcksförbud	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.2.8	Lokala trafikföreskrifter	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
F.3 PARK OCH NATUR				
F.3.1	Tillstånd att lägga ner ledning i åker eller skog tillhörande Höganäs kommun	Kommunchefen		
F.3.2	Tillstånd att lägga ner ledning i parkmark	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.3.3	Beslut om upplåtelse av parkmark	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
F.4 GÅNGBANE-RENHÅLLNING MED MERA				
F.4.1	Beslut i enlighet med föreskrifter om gångbanerenhållningen med mera i Höganäs kommun	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
F.4.2	Beslut enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

G. PLANÄRENDEN

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
G.1 PLANBESKED				
G.1.1	Ansöka om planbesked i genomförandefrågor respektive i budgeterade projekt	Respektive förvaltningschef		
G.1.2	Överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
G.2 PLANAVTAL				
G.2.1	Teckna avtal med beställare om detaljplanearbete på beställarens bekostnad, efter kommunstyrelsens uppdrag	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
G.3 PLANAVGIFT				
G.3.1	Avgift enligt taxa för ersättning vid upprättande av detaljplan med mera	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
G.4 STANDARD-FÖRFARANDE ELLER UTÖKAT FÖRFARANDE				
G.4.1	Detaljplanearbete ska genomföras som standardförfarande eller utökat förfarande (gäller inte om kommunstyrelsen beslutat om utökat för-farande).	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		
G.4.2	Samråd och granskning	Förvaltningschefen för samhällsbyggnad-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
G.5 SAMORDNAT FÖRFARANDE				
G.5.1	Detaljplanearbete som sker med stöd av reglerna om samordnat förfarande ska handläggas som utökat planförande	Kommunstyrelsens planutskott		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
G.6 PROGRAM				
G.6.1	Framtagande av program	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
G.7 MILJÖ-BEDÖMNING				
G.7.1	Bedömning av om genomförandet av upprättad eller ändrad plan eller program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan	Förvaltningschefen för samhällsbyggnads-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
G.8 PLANHANDLINGAR FÖR ANTAGANDE, ÄNDRING ELLER UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN ELLER OMRÅDES-BESTÄMMELSER				
G.8.1	Godkännande av planhandlingar samt andra underlag för beslut inför samråds- och granskningsförfarande, inom ramen för program, planbesked och övriga beslutade utredningar som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt • Oförändrade eller med smärre förändringar.	Förvaltningschefen för samhällsbyggnad-förvaltningen		
G.8.2	Godkännande av planhandlingar samt andra underlag för beslut inför samråds- och granskningsförfarande, inom ramen för program, planbesked och övriga beslutade utredningar som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt • Övriga.	Kommunstyrelsens planutskott		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
G.8.3	Godkännande av planhandlingar inför samråds- och granskningsförfarande, i de fall program inte upprättats och godkänts	Kommunstyrelsens planutskott	----------	----------
G.8.4	Godkännande av granskningsutlåtande.	Kommunstyrelsens planutskott	----------	----------

H. RÄDDNINGSTJÄNSTÄRENDEN

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
H.1 TILLSYN				
H.1.1	Föreläggande och förbud i tillsynsärenden	Räddningschefen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
H.2 SOTNING				
H.2.1	Prövning av ansökan om att en fastighetsägare ska få utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten	Räddningschefen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
H.3 BRANDSKYDDS-KONTROLL MED MERA				
H.3.1	Befogenhet att på kommunens vägnar utan att vara tjänsteperson hos kommunen utföra brandskyddskontroll och meddela förelägganden och förbud enligt 5 kap. 2 § andra stycket LSO.	Räddningschefen		
H.3.2	Brandskyddskontroll i särskilda fall	Räddningschefen		
H.3.3	Avslutande av räddningsinsats	Räddningschefen		
H.3.4	Bevakning på ägare eller nyttjanderättshavares bekostnad.	Räddningschefen		
H.3.5	Olycksundersökning	Räddningschefen		
H.3.6	Överlåta åt annan att göra räddningsinsatser som kräver särskild kompetens	Räddningschefen		
H.3.7	Utse någon annan som uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som	Räddningschefen		

	regeringen bestämmer att vara räddningsledare[35].			
H.3.8	Anmoda person att medverka i räddningstjänst med tjänsteplikt.	Räddningschefen		
H.3.9	Utse person som ska ingå i räddningsvärn.	Räddningschefen		
H.3.10	Redovisning av beslut om tjänsteplikt och om ingrepp i annans rätt	Räddningschefen		
H.3.11	Lämna upplysningar om personal och egendom.	Räddningschefen		
H.3.12	Delta i planeringen av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar och att medverka vid övningar i sådan räddningstjänst.	Räddningschefen		
H.3.13	Anordningar för alarmering	Räddningschefen		
H.3.14	Underrätta Polismyndigheten om räddningsinsats	Räddningschefen		
H.3.15	Underrätta berörd myndighet i annat land	Räddningschefen		
H.3.16	Pröva frågor om ersättning samt utge ersättning	Räddningschefen		

[35] Räddningschefen är räddningsledare.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
H.3.17	Begära bistånd från eller lämna bistånd till utländska myndigheter vid räddningsinsatser i den utsträckning som följer av överenskommelser som Sverige ingått med Danmark, Finland, Island eller Norge	Räddningschefen		
H.3.18	Bestämma att beslut ska gälla även om det överklagas	Räddningschefen		
~~H.3.19~~	~~Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand~~	~~Räddningschefen~~		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
H.4 BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR				
H.4.1	Föreläggande och förbud	Räddningschefen		
H.4.2	Samråd	Räddningschefen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
H.5 YTTRANDEN				
H.5.1	Yttranden över remisser i bygglovs- och planärenden	Räddningschefen		
H.5.2	Övriga yttranden i remisser från polisen om bland annat ärenden angående offentlig tillställning eller allmän sammankomst, ansökningar om tillstånd att driva hotell- eller pensionatsrörelse	Räddningschefen		

I. KULTUR- OCH FRITIDSÄRENDEN

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
I.1 BIDRAG FÖRUTOM TILL BARN- OCH UNG-DOMSFÖRENING OCH STUDIE-FÖRBUND				
I.1.1	Bidrag enligt bidragsbestämmelser inom budget, högst ett (1) basbelopp	Förvaltningschefen för kultur- och fritids-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
I.2 BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMS-FÖRENING				
I.2.1	Bidrag enligt bidragsbestämmelser till ungdomsförening inom budget	Förvaltningschefen för kultur- och fritids-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
I.3 BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND				
I.3.1	Bidrag enligt bidragsbestämmelser till studieförbund inom budget	Förvaltningschefen för kultur- och fritids-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
I.4 TILLFÄLLIGA TAXOR, AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR				
I.4.1	Enligt direktiv av kultur- och fritidsutskottet	Förvaltningschefen för kultur- och fritids-förvaltningen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
I.5 MEDEL FÖR TOLERANS-FRÄMJANDE AKTIVITETER/RESOR				
I.5.1	Utbetalning av medel för toleransfrämjande aktiviteter och resor i enlighet med riktlinjer och inom budget.	Kommunstyrelsens arbetsutskott		

J. NÄRINGSLIVSUTVECKLING, MARKNADSFÖRING MED MERA

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
J.1 ENGÅNGS-UTGIFTER VID EVENEMANG OCH LIKNANDE				
J.1.1	Upp till fem basbelopp och inom budget	Näringslivsutskottet	----------	
J.1.2	Upp till tre basbelopp och inom budget	Kommunstyrelsens ordförande	----------	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande eller vid förfall för denne, 2:e vice ordföranden
J.1.3	Upp till ett basbelopp och inom budget	Kommunchefen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
J.2 MARKNADS-FÖRINGSÅTGÄRDER				
J.2.1	Upp till tio basbelopp och inom budget	Kommunstyrelsens ordförande	----------	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande eller vid förfall för denne, 2:e vice ordföranden

K. ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
K.1 SEKRETESS				
K.1.1	Beslut inom respektive förvaltning att helt eller delvis avslå enskilds framställan om utlämnande av handling eller beslut att lämna ut den med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen eller att avslå den enskildes begäran enligt 6 kap. 6 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	Respektive förvaltningschef		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
K.2 ALLMÄNT				
K.2.1	Brådskande ärenden[36]			
K.2.2	Överklaga – på kommunstyrelsens vägnar – domar och beslut som gått styrelsen emot och när styrelsens beslut inte kan avvaktas.	Respektive förvaltningschef[37]		
K.2.3	Överklaga – på respektive utskotts vägnar – domar och beslut som gått utskottet emot	Respektive förvaltningschef[38]	----------	
K.2.4	Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol, andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. Fullmakt får omfatta rätt att teckna förlikning	Kommunchefen	----------	Kommunstyrelsens ordförande
K.2.5	Avge yttrande till domstol med anledning av överklagande av beslut som fattats på delegation	Respektive förvaltningschef		

[36] Se delegation A.1.1.
[37] Samråd ska alltid ske med kommunstyrelsens ordförande.
[38] Samråd ska alltid ske med respektive utskottsordförande.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
K.2.6	Avge yttrande till domstol eller annan myndighet i ärenden beslutade av kommunstyrelsen med besked att inte något ytterligare finns att tillägga beträffande ett överklagat beslut, förutsatt att kommunstyrelsen tidigare yttrat sig i ärendet.	Respektive förvaltningschef		
K.2.7	Delgivning för kommunstyrelsens räkning	Respektive förvaltningschef		
K.2.8	Pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid	Respektive förvaltningschef		
K.2.9	Avvisa för sent inkommit överklagande	Respektive förvaltningschef		
K.2.10	Avvisa ärende	Respektive förvaltningschef		
K.2.11	Avskriva ärende	Respektive förvaltningschef		
K.2.12	Ändra beslut som fattats på delegation[39]	Respektive förvaltningschef		
K.2.13	Avgöra när ändring ska ske av kommunstyrelsen eller dess utskott	Respektive förvaltningschef		

[39] Vid vidaredelegation görs ändringen av den som fattat beslutet.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
K.2.14	I särskilt beslut avslå skriftlig begäran om att myndigheten ska avgöra ärende som inte avgjorts inom sex månader	Respektive förvaltningschef		
K.2.15	Beslut att gallra enstaka handlingsslag från tidigare upphörda nämnder	Kommunchefen[40]		
K.2.16	Yttranden angående tillstånd att använda övervakningskamera eller motsvarande.	Kommunchefen		
K.2.17	Yttranden i övrigt, till myndigheter med flera.	Respektive förvaltningschef		
K.2.18	Beslut om registrering och tillstånd enligt lotterilagen i ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	Kommunchefen		
K.2.19	Beslut om registrering och tillstånd enligt lotterilagen i övrigt.	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
K.2.20	Beslut om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp.	Kommunchefen		

[40] Efter samråd med kommunarkivarien.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
K.2.21	Fastställande av dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för gallring av allmänna handlingar, allt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
K.2.22	Ändringar och tillägg till fastställd dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för gallring av allmänna handlingar, utan att dokumenthanteringsplanen ändras i sak.	Kommunchefen		
K.2.23	Redaktionella ändringar och tillägg i kommunstyrelsens i Höganäs kommun delegationsordning i anledning av ändrad lagstiftning med mera utan att delegationsordningen ändras i sak.	Kanslichefen		
K.2.24	Besluta om annan flaggning på kommunens officiella flaggstänger än de som omfattas av Höganäs kommuns flaggpolicy.	Kanslichefen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
K.3 DATASKYDDS-FÖRORDNINGEN				
K.3.1	Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive instruktioner.	Kommunchefen		
K.3.2	Beslut att avvisa begäran om registerutdrag.	Kommunchefen		
K.3.3	Beslut att inte anmäla en personuppgiftsincident till integritetsskyddsmyndigheten (IMY).	Kommunchefen		
K.3.4	Beslut att inte informera registrerad om personuppgiftsincident.	Kommunchefen		
K.3.5	Beslut om att avvisa den registrerades rätt till rättelse.	Kommunchefen		
K.3.6	Beslut om att avvisa den registrerades rätt till radering.	Kommunchefen		
K.3.7	Beslut om att avvisa den registrerades rätt till begränsning av behandling.	Kommunchefen		

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
K.3.8	Beslut om att avvisa den registrerades rätt till dataportabilitet.	Kommunchefen		
K.3.9	Nekande beslut med anledning av den registrerades rätt att göra invändningar mot behandling av sina personuppgifter.	Kommunchefen		
K.3.10	Fastställa konsekvensbedömning avseende dataskydd.	Kommunchefen		
K.3.11	Ansöka om förhandssamråd hos tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).	Kommunchefen		

L. UPPGIFTER ENLIGT SKOLLAGEN MED MERA

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
L.1 VUXEN-UTBILDNING, KOMMUNAL VUXENUTBILDNING				
L.1.1	Beslut om rätt till prövning.	Kommunchefen		
L.1.2	Beslut om att böcker och andra lärverktyg ska erbjudas mot en avgift	Kommunchefen		
L.1.3	Beslut om att utbildning på kurs upphör.	Kommunchefen		
L.1.4	Beslut om att på nytt bereda elev utbildning vid särskilda skäl.	Kommunchefen		
L.1.5	Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning.	Kommunchefen		
L.1.6	Yttrande i samband med ansökan om utbildning på grundläggande nivå.	Kommunchefen		
L.1.7	Yttrande om interkommunal ersättning i samband med ansökan om utbildning på gymnasial nivå hos annan huvudman.	Kommunchefen		
L.1.8	Beslut om mottagande till utbildning på gymnasial nivå.	Kommunchefen		

L.1.9	Antagning av elever till vuxenutbildning på gymnasial nivå.	Kommunchefen		
L.1.10	Tecknande av avtal om att förlägga utbildning på entreprenad.	Kommunstyrelsens ordförande	----------	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
L.1.11	Beslut om att till enskild entreprenör överlämna den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter.	Kommunchefen		
L.1.12	Uppdragsutbildning inom vuxenutbildningens verksamhets-område.	Kommunchefen		
L.1.13	Beslut om vilka nationella kurser som ska ges på grundläggande och gymnasial nivå.	Kommunchefen		
L.1.14	Ansökan till Statens skolverk om en ny kurs på gymnasial nivå.	Kommunchefen		
L.1.15	Anskaffning av platser till arbetsplatsförlagt lärande och att lärandet uppfyller kraven.	Kommunchefen		
L.1.16	Utredning i ärende om avstängning av elev.	Kommunchefen		
L.1.17	Beslut om rätt till prövning.	Kommunchefen		
L.1.18	Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg.	Kommunchefen		
L.1.19	Beslut om att minska undervisningens omfattning.	Kommunchefen		

L.1.20	Samråd med berörd arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation om en arbetstagares deltagande i utbildningen och utbildningens förläggning.	Kommunchefen		
L.1.21	Beslut om att ta emot elev till utbildning i SFI.	Kommunchefen		
L.1.22	Beslut om att elev är behörig att delta i SFI hos annan huvudman.	Kommunchefen		
L.1.23	Beslut om att utbildning på en kurs ska upphöra.	Kommunchefen		
L.1.24	Beslut om att på nytt bereda elev utbildning om det finns särskilda skäl.	Kommunchefen		
L.1.25	Beslut om ersättning för elevs utbildning i SFI hos annan huvudman.	Kommunchefen		
L.1.26	Beslut om vilka nationella kurser som ska ges.	Kommunchefen		
L.1.27	Beslut om nödvändiga avvikelser från kursplanen för utbildning i SFI när det gäller elever med utvecklingsstörning.	Kommunchefen		

L.2 VUXEN-UTBILDNING, SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA				
L.2.1	Beslut om att böcker och andra lärverktyg ska erbjudas mot avgift.	Kommunchefen		
L.2.2	Beslut om mottagande av elev till särskild utbildning för vuxna.	Kommunchefen		
L.2.3	Yttrande om interkommunal ersättning i samband med ansökan till särskild utbildning hos annan huvudman.	Kommunchefen		
L.2.4	Beslut om att anta sökande till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.	Kommunchefen		
L.2.5	Beslut om att utbildning på kurs upphör.	Kommunchefen		
L.2.6	Beslut om att på nytt bereda elev särskild utbildning för vuxna om det finns särskilda skäl.	Kommunchefen		
L.2.7	Beslut om att tillhandahålla särskild utbildning på grundläggande nivå på modersmål eller annat språk.	Kommunchefen		
L.2.8	Ansökan till Statens skolverk om en ny nationell kurs.	Kommunchefen		

L.2.9	Beslut om vilka nationella kurser som ska ges.	Kommunchefen		

Antagen av kommunstyrelsen ~~2021-03-09 § 43~~

2 KOMMUNCHEFENS OCH FÖRVALTNINGSCHEFEN FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORETS VIDAREDELEGATIONER

B. PERSONAL

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
B.1 ANSTÄLLNING, DICIPLINPÅFÖLJD MED MERA				
B.1.1	Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked och polisanmälan av kommunchef	Kommunstyrelsens arbetsutskott	----------	----------
B.1.2	Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked och polisanmälan av förvaltningschef inom kommunstyrelsen	Kommunchefen[41]	----------	----------

[41] Alltid efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
B.1.3	Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked och polisanmälan av avdelningschef eller strategisk medarbetare direkt underställd förvaltningschef inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[42]	----------	----------
B.1.4	Anställning, av personal inom respektive förvaltning inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[43]	Respektive avdelningschef	
B.1.5	Avstängning och disciplinpåföljd av personal inom respektive förvaltning inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[44]	Respektive avdelningschef	
B.1.6	Uppsägning eller avsked av personal inom respektive förvaltning inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[45]	Respektive avdelningschef	
B.1.7	Polisanmälan av personal inom respektive förvaltning inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef[46]	Respektive avdelningschef	

[42] Alltid efter samråd med kommunchefen.
[43] Alltid efter samråd med HR-chefen och vid vidaredelegation ska även samråd ske med förvaltningschefen.
[44] Alltid efter samråd med HR-chefen och vid vidaredelegation ska även samråd ske med förvaltningschefen.
[45] Alltid efter samråd med HR-chefen och vid vidaredelegation ska även samråd ske med förvaltningschefen.
[46] Alltid efter samråd med HR-chefen och vid vidaredelegation ska även samråd ske med förvaltningschefen.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
B.2 LÖN, ANDRA ANSTÄLL-NINGSFÖRMÅNER, ORGANISATION MED MERA				
B. 2.4	Lön för personal inom avdelning	Respektive förvaltningschef[47]	Respektive avdelningschef	

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
B.4 ÖVRIGT				
B.4.4	Beslut om bisyssla avseende personal inom kommunstyrelsen	Respektive förvaltningschef	Respektive avdelningschef	

[47] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen.

C. EKONOMI

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
C.3 LÅN OCH BORGEN				
C.3.5	Kortfristig upplåning, upp till 30 mnkr, för en period om högst sek månader	Kommunchefen	Ekonomichefen	

D. UPPHANDLING

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
D.1 LEASING OCH HYRKÖP				
D.1.1	Avtal om leasing, hyrköp och därmed jämförbara avtal mellan kommunen och annan part, allt inom budget, under 20 basbelopp	Respektive förvaltningschef	Respektive avdelningschef	

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
D.3 ÖVRIG UPPHANDLING[48]				
D.3.2	All övrig upphandling inom kommunstyrelsens ansvarsområde, upp till vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns och inom budgeterade medel • Godkännande av förfrågningsunderlag • Antagande av anbud/tilldelningsbeslut • Avbrytande av upphandling.	Respektive förvaltningschef	Respektive avdelningschef	
D.3.4	All övrig upphandling inom kommunstyrelsens ansvarsområde, över vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns och inom budgeterade medel • Antagande av anbud/tilldelningsbeslut enligt av kommunstyrelsen eller något av dess utskott godkänt	Respektive förvaltningschef	Respektive avdelningschef	

[48] Löpande anskaffningsbeslut för förvaltningarnas verksamhet som följer ramavtal eller motsvarande kan oftast betraktas som rena verkställighetsbeslut och kräver följaktligen inte beslut enligt denna delegationsordning.

	förfrågningsunderlag och inom budgeterade medel • Avbrytande av upphandling.			

E. MARK-, FASTIGHETS- OCH TEKNISKA ÄRENDEN

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.1 YTTRANDEN				
E.1.1 Remissyttranden	Framställningar till och yttranden över remiser från byggnadsnämnden eller Lantmäteriet angående fastighetsbildning, bygglov med mera i egenskap av kommunen som markägare	Kommunchefen	Exploateringschefen	
E.1.2	Tillstånd att bygga i tomtgräns mot kommunal fastighet	Kommunchefen	Exploateringschefen	
E.1.3 Planyttranden	Kommunstyrelsens yttranden som fastighetsägare över detaljplan eller dylikt under samråd eller granskning	Kommunchefen	Exploateringschefen	

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.2 FÖRVÄRV, ÖVERLÅTELSER OCH ÖVRIG EKONOMI				
E.2.2	Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel till ett värde av högst 20 basbelopp som sker för att genomföra detaljplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats och kvartersmark, samt godkännande av till kommunen överlämnande gåvobrev rörande fast egendom för samma belopp och ändamål	Kommunchefen	Exploateringschefen	
E.2.3	Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel för industri handel eller verksamhet till ett värde av högst 10 basbelopp som sker för att genomföra detaljplan	Kommunchefen	Exploateringschefen	
E.2.11	Ansöka om statliga och offentliga medel eller bidrag till åtgärder eller projekt inom förvaltningens område och inom beslutade ekonomiska ramar[49]	Respektive förvaltningschef[50]	Respektive avdelningschef	
E.2.12	Begära utbetalning av erhållet bidrag från statliga eller offentliga medel	Respektive förvaltningschef	Respektive avdelningschef	

[49] Jämför även kommunstyrelsens behörighetsbeslut.
[50] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.3 FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRETRÄDARE				
E.3.1	Genom avtal eller tillämpning av lagstiftning tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt eller vägrätt i annan tillhörig fastighet eller belasta kommunens mark med motsvarande rättigheter, som inte utgör hyra eller arrende, eller medverka till ändring eller upphävande av sådana rättigheter i de fall ersättningsbeloppen inte överstiger 20 basbelopp • Avseende strategiska mark- och fastighetsförvärv/-överlåtelser.	Kommunchefen[51]	Exploateringschefen	
E.3.4	Företräda kommunen som markägare i fastighetsbildningsärenden • Avseende strategiska mark- och fastighetsförvärv/-överlåtelser.	Kommunchefen	Exploateringschefen	

[51] Vid vidaredelegation ska samråd ske med förvaltningschefen vad gäller ersättningsbelopp.

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
E.4 INTECKNINGAR MED MERA				
E.4.1	Medge eller avslå utsträckning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra därmed jämförliga åtgärder i samband med fastighetsbildningsärenden • Avseende strategiska mark- och fastighetsförvärv/-överlåtelser	Kommunchefen	Exploateringschefen	

F. TRAFIK- OCH PARKÄRENDEN

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
F.3 PARK OCH NATUR				
F.3.1	Tillstånd att lägga ner ledning i åker eller skog tillhörande Höganäs kommun	Kommunchefen	Exploateringschefen	

L. UPPGIFTER ENLIGT SKOLLAGEN MED MERA

ÄRENDEN	BESLUT	DELEGAT	VIDAREDELEGERING	ERSÄTTARE
L.1 VUXEN-UTBILDNING, KOMMUNAL VUXENUTBILDNING				
L.1.1	Beslut om rätt till prövning	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.2	Beslut om att böcker och andra lärverktyg ska erbjudas mot en avgift	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.3	Beslut om att utbildning på kurs upphör	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.4	Beslut om att på nytt bereda elev utbildning vid särskilda skäl	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.5	Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.6	Yttrande i samband med ansökan om utbildning på grundläggande nivå	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	

L.1.7	Yttrande om interkommunal ersättning i samband med ansökan om utbildning på gymnasial nivå hos annan huvudman	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.8	Beslut om mottagande till utbildning på gymnasial nivå	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.9	Antagning av elever till vuxenutbildning på gymnasial nivå	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.10	Tecknande av avtal om att förlägga utbildning på entreprenad	Kommunstyrelsens ordförande	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
L.1.11	Beslut om att till enskild entreprenör överlämna den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.12	Uppdragsutbildning inom vuxenutbildningens verksamhetsområde	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.13	Beslut om vilka nationella kurser som ska ges på grundläggande och gymnasial nivå	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	

L.1.14	Ansökan till Statens skolverk om en ny kurs på gymnasial nivå	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.15	Anskaffning av platser till arbetsplatsförlagt lärande och att lärandet uppfyller kraven	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.16	Utredning i ärende om avstängning av elev	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.17	Beslut om rätt till prövning	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.18	Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.19	Beslut om att minska undervisningens omfattning	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.20	Samråd med berörd arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation om en arbetstagares deltagande i utbildningen och utbildningens förläggning	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.21	Beslut om att ta emot elev till utbildning i SFI	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	

L.1.22	Beslut om att elev är behörig att delta i SFI hos annan huvudman	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.23	Beslut om att utbildning på en kurs ska upphöra	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.24	Beslut om att på nytt bereda elev utbildning om det finns särskilda skäl	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.25	Beslut om ersättning för elevs utbildning i SFI hos annan huvudman	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.26	Beslut om vilka nationella kurser som ska ges	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.1.27	Beslut om nödvändiga avvikelser från kursplanen för utbildning i SFI när det gäller elever med utvecklingsstörning	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	

L.2 VUXEN-UTBILDNING, SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA				
L.2.1	Beslut om att böcker och andra lärverktyg ska erbjudas mot avgift	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.2.2	Beslut om mottagande av elev till särskild utbildning för vuxna	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.2.3	Yttrande om interkommunal ersättning i samband med ansökan till särskild utbildning hos annan huvudman	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.2.4	Beslut om att anta sökande till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.2.5	Beslut om att utbildning på kurs upphör	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.2.6	Beslut om att på nytt bereda elev särskild utbildning för vuxna om det finns särskilda skäl	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	

L.2.7	Beslut om att tillhandahålla särskild utbildning på grundläggande nivå på modersmål eller annat språk	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.2.8	Ansökan till Statens skolverk om en ny nationell kurs	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	
L.2.9	Beslut om vilka nationella kurser som ska ges	Kommunchefen	Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen	

Förvaltningschefen för kommunledningskontorets anmälan om vidaredelegation, antagen av kommunstyrelsen ~~2021-03-09 § 43.~~

17

Beslut avseende biträdande säkerhetsskyddschef

KS/2021/589

Beslut om biträdande säkerhetsskyddschef

Sammanfattning av ärendet
Vid en kommun ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spionerі, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Vid behov kan det utses en biträdande säkerhetsskyddschef något Höganäs kommun valt att göra. Då nuvarande biträdande säkerhetsskyddschef lämnar sin anställning behöver en ny biträdande säkerhetsskyddschef utses.

Personal som arbetar med beredskaps-, säkerhets- och brottsförebyggande frågor är sedan 2021 placerade på kommunikationsavdelningen som är en del av kommunledningskontoret. Detta skapar en helhet för krisberedskap, civilt försvar-och säkerhetsfrågor och där kan även säkerhetsskyddsfrågor hanteras.

Förslaget är därför att säkerhetsamordnare utses till biträdande säkerhetsskyddschef. I denna roll kommer säkerhetssamordnare Torbjörn Lindelöf vara direkt underställd kommunchefen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 6 mars 2026.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att utse säkerhetssamordnare Torbjörn Lindelöf som biträdande säkerhetsskyddschef för Höganäs kommun att gälla från och med den 1 april 2026.

Herman Crespin
Kommunchef

Charlotte Vahtera
Kommunikationschef

Höganäs kommun
Kommunledningskontoret
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.hoganas.se

18

Fyllnadsval efter Fredrik Walderyds (M) avsägelse avseende uppdrag i kommunstyrelsens planutskott

KS/2026/163

KS/2026/163

§
Fyllnadsval efter Fredrik Walderyds (M) avsägelse avseende uppdrag i kommunstyrelsens planutskott

Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval behöver förrättas efter Fredrik Walderyds (M) avsägelse avseende uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 10 mars 2026, § 60,
Fredrik Walderyd (M), avsägelse den 4 mars 2026.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att välja … till ny ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott efter Fredrik Walderyds (M) avsägelse.

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

Kommunstyrelsen

2026-03-10

Närvarande

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Sandra Kovács (M) Nils Hyllienmark (M) Lars Linderot (M) Pia Lidwall (KD) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Reinhold Knutsson (S) Leif Löwegren (SD) Robert Jonhag (SD) Louise Stjernquist (L) Gertrud Greén (C) ersätter Eva Hemström (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Göran Bengtsson (M) Anneli Söderhjelm (M) Gustaf Wingårdh (M) Göran Lock (MP) Fredrik Eljin (KD) Ronnie Larsson (S) Emma Wennerholm (V) Johan Westrell (SD) Ros-Mari Paulsson (L)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Herman Crespin (kommunchef) Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Sammanträdestid	Kl 15:00-17:30
Paragrafer	§60

Justering

Utsedd att justera	Sandra Kovács (M) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Peter Schölander (M)
Justerare	Sandra Kovács (M)
Protokollet justerades	2026-03-10

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

Kommunstyrelsen

2026-03-10

Protokollet anslogs på
kommunens anslagstavla 2026-03-11

KS/2026/163

§ 60
Fyllnadsval efter Fredrik Walderyds (M) avsägelse avseende uppdrag i kommunstyrelsens planutskott

Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval behöver förrättas efter Fredrik Walderyds (M) avsägelse avseende uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Beslutsunderlag
Fredrik Walderyd (M), avsägelse den 3 mars 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga valet av ny ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott efter Fredrik Walderyds (M) avsägelse.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bordlägga valet av ny ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott efter Fredrik Walderyds (M) avsägelse.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen (kommunledningskontoret)

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-04-06

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

Kommunstyrelsen

2026-03-10

Närvarande

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Sandra Kovács (M) Nils Hyllienmark (M) Lars Linderot (M) Pia Lidwall (KD) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Reinhold Knutsson (S) Leif Löwegren (SD) Robert Jonhag (SD) Louise Stjernquist (L) Gertrud Greén (C) ersätter Eva Hemström (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Göran Bengtsson (M) Anneli Söderhjelm (M) Gustaf Wingårdh (M) Göran Lock (MP) Fredrik Eljin (KD) Ronnie Larsson (S) Emma Wennerholm (V) Johan Westrell (SD) Ros-Mari Paulsson (L)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Herman Crespin (kommunchef) Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Sammanträdestid	Kl 15:00-17:30
Paragrafer	§59

Justering

Utsedd att justera	Sandra Kovács (M) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Peter Schölander (M)
Justerare	Sandra Kovács (M)
Protokollet justerades	2026-03-10

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

Kommunstyrelsen

2026-03-10

Protokollet anslogs på
kommunens anslagstavla 2026-03-11

KS/2026/163

§ 59
Fredrik Walderyds (M) avsägelse avseende uppdrag i kommunstyrelsens planutskott

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Walderyd (M) har lämnat in sin avsägelse avseende uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott från och med den 4 mars 2026.

Beslutsunderlag
Fredrik Walderyd (M), avsägelse den 3 mars 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår kommunstyrelsen besluta *att* bevilja Fredrik Walderyds (M) avsägelse avseende uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott från och med den 4 mars 2026.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Fredrik Walderyds (M) avsägelse avseende uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott från och med den 4 mars 2026.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen (kommunledningskontoret)
Bygg- och miljönämnden
Fredrik Walderyd (M)

Paragrafen är justerad digitalt och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden.
Anslaget tas ned 2026-04-06

Från: "Fredrik Walderyd" <Fredrik.Walderyd@hoganas.se>
Skickat: Tue, 3 Mar 2026 22:12:51 +0100
Till: "Jacob Derefeldt" <Jacob.Derefeldt@hoganas.se>;"Fanny Keats" <Fanny.Keats@hoganas.se>
Cc: "Herman Crespin" <Herman.Crespin@hoganas.se>;"Peter Schölander" <peter.scholander@hoganas.se>
Ämne: Planutskottet, avsägelse

Hej Jacob och Fanny
Jag önskar härmed avsäga mig min plats i kommunstyrelsens planutskott samt mitt uppdrag som vice ordförande i samma utskott.

Vänliga hälsningar
Fredrik Walderyd
Bygg- och Miljönämndens ordförande

042-337100
Centralgatan 20, 263 82 Höganäs

HÖGANÄS KOMMUN

Chatta med oss I Service dygnet runt via e-tjänster I www.hoganas.se

21
Redovisning av beslut fattade i utskotten

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

KS Arbetsutskott

2026-03-24

Närvarande

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) §§24-26 Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Pia Lidwall (KD) Lennart Nilsson (S) Nils Hyllienmark (M) §§24-26 ersätter Eva Hemström (C), §§27-36 ersätter Peter Schölander (M) (ordförande) Louise Stjernquist (L) ersätter Robert Jonhag (SD) Sandra Kovács (M) §§27-36 ersätter Eva Hemström (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Fredrik Eljin (KD) §§24-30 Göran Lock (MP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Sandra Kovács (M) §§24-26
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Herman Crespin (kommunchef) Jacob Derefeldt (digitaliserings- och ärendeutvecklare) Erik Ivinger (praoelev) Maria Bylund (ekonomichef) §25 Djana Jahic (teamledare ekonomi) §§25-26 Malin Skärskog (controller) §25 Anna Nilsson (näringslivschef) §25 Nancy Elisabeth Diaz Afzali (avdelningschef) §25 Charlotte Vahtera (kommunikationschef) §27 Maria Jonsson (exploateringsingenjör) §28 Tecumseh Hollis (geodatachef) §30 John Nielsen (fastighetschef) §§31-32 Jacob von Post (förvaltningschef) §30
Sammanträdestid	Kl 09:00-11:00
Paragrafer	§§24-36

Justering

Utsedd att justera	Johan Ingvarson (MP) §§24-26, Lennart Nilsson §§27-36 Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Peter Schölander (M) §§24-26, Johan Ingvarson (MP) §§27-36
Justerare	Johan Ingvarson (MP) §§24-26, Lennart Nilsson §§27-36

Protokollet justerades	2026-03-31
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-04-01
Anslaget tas ned	2026-04-27

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

KS Arbetsutskott

2026-03-24

Innehållsförteckning

§ 24	Närvaro
§ 25	Planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029
§ 26	Svar på revisionens granskningsrapport avseende ägarstyrning
§ 27	Antagande av riktlinje och handlingsplan för arbete mot välfärdsbrott
§ 28	Godkännande av arrendeavtal avseende parkeringsplatser på del av Viken 128:2
§ 29	Svar på motion från Centerpartiet avseende Allaktivitetshus
§ 30	Användning av kamera med AI-sensor för trafikdataanalys inom ramen för Höganäs Smart City
§ 31	Godkännande av förfrågningsunderlag för tillbyggnad av Revalyckans särskilda boende för äldre, Jonstorp
§ 32	Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal gällande styrskåp
§ 33	Godkännande av förfrågningsunderlag fönsterputs i kommunens fastigheter
§ 34	Godkännande av förfrågningsunderlag avseende sotning/rengöring och brandskyddskontroll
§ 35	Antagande av kommunstyrelsens delegationsordning
§ 36	Beslut avseende biträdande säkerhetsskyddschef

§ 24
Närvaro

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet besluta *att* bevilja praoelev Erik Ivinger rätt att närvara vid arbetsutskottets sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bevilja praoelev Erik Ivinger rätt att närvara vid arbetsutskottets sammanträde.

KS/2026/182

§ 25
Planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har beräknat planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029. Beräkningen utgår från nu gällande budget 2026, fastställd plan 2027-2028, beslutade tilläggsanslag samt inriktning för investeringar kommande tio år.

En fond för att skapa beredskap för de demografiska förändringarna föreslås inrättas med 10 mnkr från 2027. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning ser dock redan betydande volymökningar inom vård och omsorgsområdet 2026 och, som en konsekvens av detta, föreslås en utökning av socialnämndens ram för innevarande år med 10 mnkr. Utökningen inarbetas i planeringsramarna för budget 2027 och plan 2028-2029.

I det generella stadsbidraget ingår från den 1 juli 2026 medel för aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd. I ramen för kommunledningskontoret reserveras medel från 2027 med 5 mnkr i planeringsramarna. Som en konsekvens föreslås också en utökning med 2,5 mnkr från 2026.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 19 mars 2026,
Kommunledningskontoret, planeringsramar, beräkningsförutsättningar och budgeterade reserver den 19 mars 2026,
Kommunledningskontoret, inriktning avseende 10-årsplan för investeringar beslutad den 25 september 2025.

Deltar ej i beslutet
Louise Stjernquist (L) deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet besluta *att* fastställa beräkningsförutsättningar, nettoramar per nämnd samt medel för oförutsedda behov och budgeterat överskott samt reserver enligt bilaga, *att* inrätta en fond för att skapa beredskap för de demografiska förändringarna med 10 mnkr från 2027, *att* utöka socialnämndens ram med 10 mnkr för 2026 för att finansiera volymökningar, samt att inarbeta utökningen i planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029, *att* reservera medel hos kommunledningskontoret från det generella statsbidraget avseende aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd från 1 juli 2026. Från 2027 tillförs 5 mnkr i planeringsramarna och som en konsekvens föreslås en utökning med 2,5 mnkr från 2026, *att* uppdra åt kommunstyrelsen och övriga nämnder att senast den 29 maj 2026: 1. Lämna förslag till budget 2027 och plan 2028-2029 inom beslutad nettoram i enlighet med kommunledningskontorets ekonomiavdelnings anvisningar om förslagets utformning, 2. Utifrån beslutad vision och strategier lämna förslag till nämndmål samt beskrivning på hur måluppfyllelsen ska mätas, 3. Inarbeta beslutad viljeinriktning för investeringar under kommande tioårsperiod, samt 4. Uppdra åt Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB att utifrån beslutad vision och strategier, ta fram mål samt beskrivning på hur måluppfyllelsen ska mätas, samt *att* teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning skyndsamt inkommer med underlag gällande kommande investeringar.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att fastställa beräkningsförutsättningar, nettoramar per nämnd samt medel för oförutsedda behov och budgeterat överskott samt reserver enligt bilaga,

att inrätta en fond för att skapa beredskap för de demografiska förändringarna med 10 mnkr från 2027,

att utöka socialnämndens ram med 10 mnkr för 2026 för att finansiera volymökningar, samt att inarbeta utökningen i planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029,

att reservera medel hos kommunledningskontoret från det generella statsbidraget avseende aktivitetsreformen för personer med försörjningsstöd från 1 juli 2026. Från 2027 tillförs 5 mnkr i planeringsramarna och som en konsekvens föreslås en utökning med 2,5 mnkr från 2026,

att uppdra åt kommunstyrelsen och övriga nämnder att senast den 29 maj 2026:

1. Lämna förslag till budget 2027 och plan 2028-2029 inom beslutad nettoram i enlighet med kommunledningskontorets ekonomiavdelnings anvisningar om förslagets utformning.

2. Utifrån beslutad vision och strategier lämna förslag till nämndmål samt beskrivning på hur måluppfyllelsen ska mätas.

3. Inarbeta beslutad viljeinriktning för investeringar under kommande tioårsperiod.

4. Uppdra åt Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB att utifrån beslutad vision och strategier, ta fram mål samt beskrivning på hur måluppfyllelsen ska mätas,

att teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning skyndsamt inkommer med underlag gällande kommande investeringar.

Reservationer och protokollsanteckningar
Lennart Nilsson (S) anmäler att han vill bifoga en anteckning som bilaga till protokollet, vilket ordförande Peter Schölander (M) godkänner.

Louise Stjernquist (L) anmäler att hon vill bifoga en anteckning som bilaga till protokollet, vilket ordförande Peter Schölander (M) godkänner.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder och bolag

Socialdemokraterna Höganäs

Protokollsanteckning

KS AU ärende ”Planeringsramar för budget 2027 och plan 2028-2029.

Socialdemokraterna deltar i beslutet då det innehåller beslut om att tillskjuta medel redan 2026.

När det gäller ramarna avser vi återkomma med eget förslag.

Höganäs 2026-03-24

Lennart Nilsson

Höganäs 260324

Protokollsanteckning gällande planeringsramar för budget 2027

KullaLiberalerna deltog inte i beslut gällande planeringsramarna för att vi själva kommer att lägga egen budget, på samma sätt som vi alltid gör.

Det finns inslag i den föreslagna ramen som vi absolut kan tänka oss att stödja, så som tillskott till socialnämnden under 2026 m fl, men vi återkommer med eget förslag till budget.

För KullaLiberalerna

Louise Stjernquist

KS/2026/66

§ 26
Svar på revisionens granskningsrapport avseende ägarstyrning

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit del av revisionsrapporten ”Granskning av ägarstyrning” som översändes efter revisionskollegiets beslut den 26 januari 2026. EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört granskningen, vars syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens bolag är ändamålsenlig.

Revisionens bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av kommunens bolag till stora delar är ändamålsenlig samt att verksamheten i huvudsak bedrivs i enlighet med kommunallagen och aktiebolagslagen. Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:

- säkerställa att formella ombudsinstruktioner tas fram,
- säkerställa att styrelsens årliga beslut enligt KL 6 kap. 9 §, att varje kommunala bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under året har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna hanteras korrekt,
- ta fram ett förslag på bolagspolicy som kommunfullmäktige ska ta ställning till, samt
- fastställa en strategi för sin uppsiktsplikt.

Revisionen beslutade vid sitt sammanträde den 26 januari 2026 att anta revisionsrapporten som sin egen. Kommunledningskontoret har med anledning av granskningen upprättat ett yttrande som svar på revisionens bedömningar och rekommendationer.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, yttrande den 5 mars 2026,
Revisionen, granskningsrapport avseende ägarstyrning den 28 januari 2026,
Revisionen, missiv den 28 januari 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* anta kommunledningskontorets yttrande till Höganäs kommuns revisorer som sitt eget samt, föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta *att*, med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande, lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta kommunledningskontorets yttrande till Höganäs kommuns revisorer som sitt eget.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att, med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande, lägga informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2025/1003

§ 27
Antagande av riktlinje och handlingsplan för arbete mot välfärdsbrott

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets kommunikationsavdelning har tagit fram en riktlinje och en handlingsplan för Höganäs kommuns arbete mot välfärdsbrott. Syftet är att skapa en gemensam struktur för att förebygga, försvåra och förhindra att offentliga medel används felaktigt eller på oriktiga grunder. Arbetet utgår från att risk för välfärdsbrott kan förekomma i flera delar av kommunens verksamhet, bland annat vid utbetalningar, bidrag, upphandling, inköp, avtal samt myndighetsutövning.

Riktlinjen anger övergripande inriktning och principer för arbetet, medan handlingsplanen beskriver hur arbetet ska bedrivas och utvecklas över tid. Arbetet ska vara långsiktigt, systematiskt och integrerat i ordinarie styrning, uppföljning och intern kontroll. Förvaltningar och verksamheter ansvarar för att, utifrån sina förutsättningar, identifiera risker och vidta relevanta åtgärder inom ramen för sitt uppdrag.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna riktlinjen och handlingsplanen samt ge i uppdrag att påbörja arbetet i enlighet med dessa.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 23 februari 2026,
Kommunledningskontoret, riktlinje för arbete mot välfärdsbrott den 6 mars 2026,
Kommunledningskontoret, handlingsplan för arbete mot välfärdsbrott den 6 mars 2026.

Förslag till beslut
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* anta riktlinjen för arbete mot välfärdsbrott med tillhörande handlingsplan samt, *att* ge kommunledningskontorets säkerhet och beredskapsenhet i uppdrag att påbörja och samordna arbetet mot välfärdsbrott i enlighet med riktlinjen och handlingsplanen.

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta riktlinjen för arbete mot välfärdsbrott med tillhörande handlingsplan,

att ge kommunledningskontorets kommunikationsavdelning i uppdrag att påbörja och samordna arbetet mot välfärdsbrott i enlighet med riktlinjen och handlingsplanen.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2026/78

§ 28
Godkännande av arrendeavtal avseende parkeringsplatser på del av Viken 128:2

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Viken 127:2 har nyligen sålts till MPD Väte Grund 1 AB (Granitor), som ska bygga ett trygghetsboende på fastigheten. Inom fastigheten kommer parkeringsplatser att anläggas, men ytan är inte tillräcklig för att tillgodose hela parkeringsbehovet för den planerade verksamheten. MPD Väte Grund 1 AB önskar därför arrendera del av Viken 128:2 för att kunna anlägga 13 parkeringsplatser där. Kommunledningskontorets exploateringsavdelning har med anledning av detta tagit fram ett förslag till arrendeavtal (lägenhetsarrende) mellan Höganäs kommun och MPD Väte Grund 1 AB avseende parkeringsplatser på Viken 128:2.

Som ett led i detta har även en överenskommelse gjorts med Höganäs Energi Elnät AB om att teckna ett tilläggsavtal till redan befintligt arrendeavtal på Viken 128:2, i syfte att avgränsa de två arrendena från varandra.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 6 mars 2026,
Kommunledningskontoret, arrendeavtal mellan Höganäs kommun och MPD Väte Grund 1 AB med tillhörande bilaga den 3 februari 2026,
Kommunledningskontoret, tillägg till avtal om anläggningsarrende mellan Höganäs kommun och Höganäs Energi Elnät AB med tillhörande bilaga den 5 mars 2026.

Förslag till beslut
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) föreslår arbetsutskottet besluta *att* godkänna upprättat förslag till arrendeavtal mellan Höganäs kommun (212000–1165) och MPD Väte Grund 1 AB (559318-6454) med tillhörande bilaga.

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet besluta

att godkänna upprättat förslag till arrendeavtal mellan Höganäs kommun (212000–1165) och MPD Väte Grund 1 AB (559318-6454) med tillhörande bilaga.

Beslutet ska skickas till
MPD Väte Grund 1 AB
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Höganäs Energi Elnät AB

KS/2025/934

§ 29
Svar på motion från Centerpartiet avseende Allaktivitetshus

Sammanfattning av ärendet
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C) inkom den 6 oktober 2025 med en motion gällande ett Allaktivitetshus i Höganäs. Motionärerna yrkar:

- att förutsättningarna för ett Allaktivitetshus utreds omgående samt,
- att ett projekt, som kan utvärderas efter fem år, initieras för att skapa en gemensam, trygg mötesplats där ungdomar och äldre kan mötas.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2025, § 256, att remittera motionen till kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande. Dessa har nu inkommit med svar på motionen.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden, beslut den 5 februari 2026, § 5,
Socialnämnden, beslut den 4 februari 2026, § 4,
Kultur- och fritidsutskottet, beslut den 26 januari 2026, § 5,
Kommunledningskontoret, yttrande den 15 januari 2025,
Kommunstyrelsen, beslut den 2 december 2025, § 256,
Gertrud Greén (C), Ulf Molin (C), Eva Hemström (C) och Anna Hedbrant (C), motion den 6 oktober 2025.

Förslag till beslut
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta *att* bifalla motionens första yrkande, att avslå motionens andra yrkande, *att* ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun, *att* kommunstyrelsen inom utredningen ska bereda möjlighet för utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet och yttra sig över förslaget, *att* det i utredningen ska presenteras syfte, målgrupp, placering och finansiering, *att* utredningen ska vara färdigställd så det är möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet senast november 2026 samt, föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta, under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, *att* uppdra åt kommunledningskontoret att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun samt, *att* kommunledningskontoret inom utredningen ska bereda möjlighet för kultur- och fritidsförvaltning, utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet.

Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionens första yrkande,

att avslå motionens andra yrkande,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun,

att kommunstyrelsen inom utredningen ska bereda möjlighet för utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet och yttra sig över förslaget,

att det i utredningen ska presenteras syfte, målgrupp, placering och finansiering,

att utredningen ska vara färdigställd så det är möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet senast november 2026.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta – under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan

att uppdra åt kommunledningskontoret att leda arbetet att utreda förutsättningar för ett Allaktivitetshus i Höganäs kommun,

att kommunledningskontoret inom utredningen ska bereda möjlighet för kultur- och fritidsförvaltning, utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i utredningsarbetet.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2025/954

§ 30
Användning av kamera med AI-sensor för trafikdataanalys inom ramen för Höganäs Smart City

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2025 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att testa AI-sensorer för analys av rörelsemönster på Olof Arbergs plats och Storgatan. Testet har fallit väl ut och visat sig vara ett värdefullt stöd i planeringsarbetet, både i ett långsiktigt strategiskt perspektiv och inför detaljprojektering på kort sikt. Med hjälp av insamlad data går det att göra bättre och mer korrekta bedömningar av flöden av olika rörelseslag och hastigheter, utan att inkräkta på den personliga integriteten.

Höganäs kommun planerar att fortsätta använda denna typ av AI-sensor (kamera med inbyggd AI) för att analysera trafikflöden och resvanor längs Bruksgatan (utanför Höganäsbolaget samt utanför The Hub). Kameran tar en bild som analyseras lokalt med AI och raderas därefter inom maximalt 40 millisekunder. Endast anonymiserade metadata sparas, exempelvis antal fordon, färdriktning, hastighet och tidpunkt.

Syftet är att förbättra trafikmiljön, öka säkerheten, minska miljöpåverkan och skapa bättre underlag för tilltänkte åtgärder längs Bruksgatan. Bruksgatan kommer att genomgå en del förändringar, och denna analys är nödvändig för att göra en så positiv insats som möjligt.

Eftersom kameran tekniskt sett behandlar personuppgifter under en mycket kort tid (maximalt 40 millisekunder) krävs beslut av kommunstyrelsen för att tillåta denna form av tillfällig kamerabevakning. Bevakningen sker dygnet runt, alla dagar i veckan.

Kamerabevakning kräver inte längre ett beslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Istället genomför kommunen en separat intresseavvägning mellan bevakningsintresset och den enskildes intresse av att inte bli bevakad, utöver den konsekvensbedömning som görs enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Som en del av kommunens GDPR-arbete tillämpas ett strukturerat arbetssätt där en löpande förteckning förs över var och hur personuppgifter behandlas, inklusive kamerabevakning.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, intresseavvägning den 23 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, konsekvensbedömning den 23 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 mars 2026.

Förslag till beslut
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* godkänna användning av kamera med AI-sensor på området kring Bruksgatan och Pulvergatan i syfte att samla anonymiserade trafikdata i Höganäs samt, *att* godkänna användning av kamera med AI-sensor på området kring Bruksgatan och Humlegatan i syfte att samla anonymiserade trafikdata i Höganäs.

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna användning av kamera med AI-sensor på området kring Bruksgatan och Pulvergatan i syfte att samla anonymiserade trafikdata i Höganäs,

att godkänna användning av kamera med AI-sensor på området kring Bruksgatan och Humlegatan i syfte att samla anonymiserade trafikdata i Höganäs.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2025/1078

§ 31
Godkännande av förfrågningsunderlag för tillbyggnad av Revalyckans särskilda boende för äldre, Jonstorp

Sammanfattning av ärendet
Höganäs behöver fler platser på särskilda bostäder för äldre. Teknik- och fastighetsförvaltningen har därför, i samråd med socialförvaltningen, tagit fram ett förfrågningsunderlag för en tillbyggnad av Revalyckans särskilda boende för äldre i Jonstorp.

Tillbyggnaden omfattar 20 nya boendeplatser. På plan två skapas nya omklädningsrum och utrymmen för personal. Den nya byggnaden kopplas ihop med den befintliga byggnaden genom en gång och ett uterum. I entreprenaden ingår även ombyggnad av köket i den befintliga byggnaden i syfte att möta det ökade behovet samt mer anpassade rum för sjuksköterskor.

Utemiljön inom hela området kommer att moderniseras. Ett nytt miljörum uppförs utmed parkeringen för att göra plats för sprinkleranläggningen som behövs i tillbyggda delen. Tillbyggnaden ansluts till befintligt reservkraftverk och förses med solceller.

Medel finns upptagna i investeringsplanen.

Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 17 februari 2026,
Teknik- och fastighetsförvaltningen och socialförvaltningen, förfrågningsunderlag inklusive bilagor den 12 mars 2026.

Förslag till beslut
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) föreslår arbetsutskottet besluta *att* godkänna förfrågningsunderlaget, samt *att* ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och kontraktera vald entreprenör.

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna förfrågningsunderlaget,

att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och kontraktera vald entreprenör.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Socialförvaltningen
Kommunledningskontoret

KS/2025/1076

§ 32
Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal gällande styrskåp

Sammanfattning av ärendet
Inom teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning finns idag cirka 120 styrskåp som används för att styra funktionerna i bland annat pumpstationer, tryckstegringsstationer och avloppsreningsverk. Många av dessa styrskåp börjar bli gamla och behöver succesivt ersättas med nya, modernare och mer standardiserade styrskåp som också är säkrare mot yttre påverkan.

Syftet är att teckna ett fyraårigt ramavtal med en leverantör för löpande avrop om cirka 3-4 stycken styrskåp årligen. Avtal kommer att tecknas med den leverantör som lämnar lägst pris baserat på timpris samt ett fiktivt styrskåp.

Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 februari 2026,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förfrågningsunderlag inklusive bilagor den 5 mars 2026.

Förslag till beslut
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) föreslår arbetsutskottet besluta *att* godkänna bifogat förfrågningsunderlag samt, *att* ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal med valda ramavtalsleverantörer

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna förfrågningsunderlaget,

att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal med valda ramavtalsleverantörer.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kommunledningskontoret

KS/2026/148

§ 33
Godkännande av förfrågningsunderlag fönsterputs i kommunens fastigheter

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun har ett gällande avtal för fönsterputs i kommunens fastigheter. Avtalet löper ut den 31 juli 2026 och kan inte förlängas. Mot denna bakgrund har teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av ett nytt avtal.

Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 mars 2026,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förfrågningsunderlag inklusive bilagor den 4 mars 2026.

Förslag till beslut
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) föreslår arbetsutskottet besluta *att* godkänna bifogat förfrågningsunderlag samt att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal med vald entreprenör.

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna förfrågningsunderlaget,

att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal med vald entreprenör.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kommunledningskontoret

KS/2025/1089

§ 34
Godkännande av förfrågningsunderlag avseende sotning/rengöring och brandskyddskontroll

Sammanfattning av ärendet
Kommunens avtal med nuvarande leverantör avseende sotning, rengöring och brandskyddskontroll löper ut den 31 oktober 2026. Mot denna bakgrund har räddningstjänsten tagit fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av ett nytt avtal.

Eftersom uppdraget delvis omfattar transporter, ställs det krav på de fordon som används i uppdraget gällande fossilfritt drivmedel samt fordonsklass VI.

Upphandlingen avser en tjänstekoncession där leverantörens ersättning regleras genom avgifter från tredje part. Tilldelning av kontrakt kommer därför inte att baseras på pris utan på en kvalitetsutvärdering utifrån följande tre kriterier:

- Brandskyddskontroll (beskrivning av rutiner och åtgärder)
- Kommunikation och bemötande
- Fristuppfyllning

Som en del av utvärderingen kan anbudsgivarna komma att kallas till intervju.

Upphandlingen genomförs enligt reglerna för ett enstegsförfarande.

Beslutsunderlag
Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 3 mars 2026,
Räddningstjänsten, förfrågningsunderlag inklusive bilagor den 3 mars 2026.

Förslag till beslut
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) föreslår arbetsutskottet besluta *att* godkänna förfrågningsunderlaget samt, *att* ge kommunledningskontorets upphandlingsenhet i uppdrag att tillsammans med räddningstjänsten genomföra upphandlingen och fatta beslut enligt gällande delegationsordning.

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna förfrågningsunderlaget,

att ge kommunledningskontorets upphandlingsenhet i uppdrag att tillsammans med räddningstjänsten genomföra upphandlingen och fatta beslut enligt gällande delegationsordning.

Beslutet ska skickas till
Räddningstjänsten
Kommunledningskontoret

KS/2026/95

§ 35
Antagande av kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanfattning av ärendet
Ett antal beslut och justeringar i ansvarsfördelning medför behov av att revidera kommunstyrelsens delegationsordning. Nedan sammanfattas föreslagna ändringar:

- Ändring av delegat i E.5.4 och E.5.7: Delegat ändras från samhällsbyggnadsförvaltningens chef till kommunchef, med vidaredelegation till exploateringschef, för att spegla faktisk handläggning.

- Delegation för tilläggsavtal om justerad tillträdesdag: Befogenheten att godkänna dessa tilläggsavtal (inom 12 månader) delegeras från kommunstyrelsen till planutskottet.

- Delegation för tilläggsavtal om tidsplan i markanvisningsavtal: Motsvarande delegation (justering/förlängning inom 12 månader) delegeras från kommunstyrelsen till planutskottet.

- Eldningsförbud: Kommunfullmäktige föreslås delegera rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud till kommunstyrelsen; nuvarande delegation till räddningschef upphör.

- Tre nya delegationspunkter införs avseende krigsplacering: Kommunstyrelsens ordförande beslutar om krigsplacering av kommunchef, kommunchefen beslutar för förvaltningschefer, och förvaltningschefer beslutar för sin egen personal.

Utöver ovan nämnda revideringar har ett antal redaktionella korrigeringar genomförts för ökad tydlighet.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende krigsplacering den 3 mars 2026,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende eldningsförbud den 5 mars 2026,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende markansvisningsavtal den 11 februari 2026,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende tillträdesdag den 11 februari 2026,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse avseende ändrat delegat den 12 mars 2026,
Kommunledningskontoret, kommunstyrelsens delegationsordning reviderad den 15 mars 2026.

Förslag till beslut
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* anta kommunstyrelsens delegationsordning samt, *att* lägga kommunchefens och förvaltningschefen för kommunledningskontorets anmälan om vidaredelegation till handlingarna.

Louise Stjernquist (L) yrkar i ändring till ordförandes förslag till beslut att formuleringen på sidan två, stycke sex, i delegationsordningen ändras från "kommunstyrelsen eller annan nämnd kan när som helst återkalla givna delegationer eller, i principiellt viktiga ärenden, ta över ärendet och fatta beslut" till "kommunstyrelsen eller annan nämnd kan i principiellt viktiga ärenden, ta över ärendet och fatta beslut eller när som helst återkalla givna delegationer".

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer därefter Louise Stjernquist (L) ändringsyrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta kommunstyrelsens delegationsordning,

att lägga kommunchefens och förvaltningschefen för kommunledningskontorets anmälan om vidaredelegation till handlingarna,

att formuleringen på sidan två, stycke sex, i delegationsordningen ändras från "kommunstyrelsen eller annan nämnd kan när som helst återkalla givna delegationer eller, i principiellt viktiga ärenden, ta över ärendet och fatta beslut" till "kommunstyrelsen eller annan nämnd kan i principiellt viktiga ärenden, ta över ärendet och fatta beslut eller när som helst återkalla givna delegationer".

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2021/589

§ 36
Beslut avseende biträdande säkerhetsskyddschef

Sammanfattning av ärendet
Vid en kommun ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Vid behov kan det utses en biträdande säkerhetsskyddschef något Höganäs kommun valt att göra. Då nuvarande biträdande säkerhetsskyddschef lämnar sin anställning behöver en ny biträdande säkerhetsskyddschef utses.

Personal som arbetar med beredskaps-, säkerhets- och brottsförebyggande frågor är sedan 2021 placerade på kommunikationsavdelningen som är en del av kommunledningskontoret. Detta skapar en helhet för krisberedskap, civilt försvar-och säkerhetsfrågor och där kan även säkerhetsskyddsfrågor hanteras.

Förslaget är därför att säkerhetsamordnare utses till biträdande säkerhetsskyddschef. I denna roll kommer säkerhetssamordnare Torbjörn Lindelöf vara direkt underställd kommunchefen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 6 mars 2026.

Förslag till beslut
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* utse säkerhetssamordnare Torbjörn Lindelöf som biträdande säkerhetsskyddschef för Höganäs kommun att gälla från och med den 1 april 2026.

Beslutsgång
Vice ordförande Johan Ingvarson (MP) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse säkerhetssamordnare Torbjörn Lindelöf som biträdande säkerhetsskyddschef för Höganäs kommun att gälla från och med den 1 april 2026.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

KS Miljöutskott

2026-03-18

Närvarande

Beslutande ledamöter	Gertrud Greén (C) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Ronnie Larsson (S) Johan Westrell (SD) Lars Linderot (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Anneli Söderhjelm (M) Sandra Kovács (M) Reinhold Knutsson (S)
Övriga närvarande	Fanny Keats (kommunsekreterare) Fredrik Seger (hållbarhetsstrateg) Richard Åkesson (miljösakkunnig/ekolog) §§4-5
Sammanträdestid	Kl 16:00-17:00
Paragrafer	§§4-9

Justering

Utsedd att justera	Ronnie Larsson (S) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Gertrud Greén (C)
Justerare	Ronnie Larsson (S)
Protokollet justerades	2026-03-26
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-03-27
Anslaget tas ned	2026-04-22

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll

KS Miljöutskott

2026-03-18

Innehållsförteckning

§ 4	Svar på remiss avseende Danmarks kommande vattenförvaltningsplaner för perioden 2027–2033
§ 5	Antagande av yttrande avseende Ängelholms plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster åren 2026–2030
§ 6	Svar på remiss avseende Ängelholms plan för energi och klimat
§ 7	Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram 2025
§ 8	Medlemskap i Sveriges miljökommuner
§ 9	Miljöutskottets informationsärenden 2026

KS/2026/139

§ 4
Svar på remiss avseende Danmarks kommande vattenförvaltningsplaner för perioden 2027–2033

Sammanfattning av ärendet
Danmark upprättar liksom Sverige åtgärdsprogram/vattenförvaltningsplaner enligt EU direktiv om vatten. De gällande planerna gäller till och med 2027 och där har ändringar varit på samråd under 2025. Nu påbörjar Danmark framtagande av planerna som ska gälla för nästkommande sexårsperiod från 2027–2033. De inleder samrådet genom att identifiera viktiga/väsentliga vattenfrågor – för vilket detta samråd gäller. De har tagit fram underlag för olika delområden.

Enligt avtal i Esbokonventionen ska Danmark underrätta Sverige i arbetet med vattenförvaltningsplaner. Danmark samråder nu om ”väsentliga vattenfrågor” i vattendistrikten Jylland och Fyn, Själland, och Bornholm samt i internationellt vatten. Sammanställningarna ska ligga till grund för kommande åtgärdsprogram.

Åtgärderna kommer bland annat att omfatta insatser för att minska tillförseln av näringsämnen, särskilt kväve, till kustvatten samt åtgärder mot föroreningar av miljöfarliga ämnen. Den möjliga effekten av åtgärderna bedöms vara en något positiv förbättring av miljötillstånd och biologisk mångfald i norska, svenska och tyska kustvatten. Efterföljande samråd förväntas ske i mitten av 2026 då avgränsningen av miljörapporten planeras att skickas på samråd. I slutet av 2026 förväntas utkast till åtgärdsprogram (VP4) med tillhörande miljörapport komma på samråd.

Naturvårdsverket önskar med remissen få synpunkter på om:
- kommunen vill fortsätta delta i kommande samråd om vattenförvaltningsplanerna,
- förslaget kan ha en signifikant påverkan på Sveriges miljö och/eller hälsa

Det som kan vara aktuellt för Höganäs kommun är bilagan ” Preliminär översikt för Vattendistrikt Själland”.

Synpunkter
Samrådet omfattar den tidigaste delen i processen med nya förvaltningsplaner. De väsentliga vattenfrågor som utpekats i utkastet är en del av detta men det går inte nu att avgöra dess betydelse i eventuell förbättring i havsmiljön. Höganäs kommun bör därför även fortsättningsvis delta i processen, åtminstone för att bevaka frågorna.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 mars 2026,
Naturvårdsverket, gränsöverskridande samråd om Danmarks sammanställning av väsentliga vattenfrågor inklusive bilagor den 24 februari 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* meddela Naturvårdsverket att Höganäs kommun önskar fortsätta delta i kommande samråd om de Danska vattenförvaltningsplanerna.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att meddela Naturvårdsverket att Höganäs kommun önskar fortsätta delta i kommande samråd om de Danska vattenförvaltningsplanerna.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2026/138

§ 5
Antagande av yttrande avseende Ängelholms plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster åren 2026–2030

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun har den 11 februari 2026, § 169, fattat beslut om att skicka förslaget om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2026–2030 på remiss. Remisstiden pågår från och med den 19 februari till och med den 16 april.

Syftet med planen är att konkretisera hållbarhetsprogrammets mål om naturvård och grönstruktur genom tydliga ställningstaganden, inte åtgärder. Hur målen ska uppfyllas är öppet för tjänsteorganisationen att ta beslut själva. Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster innehåller åtta utvecklingsområden:

1. Naturskydd
2. Hotade arter
3. Ekosystemtjänster och grön infrastruktur
4. Sjöar och vattendrag
5. Pollinering
6. Invasiva arter
7. Jord- och skogsbruk
8. Samverkan och påverkansarbete.

Synpunkter önskas särskilt på:

- Om Plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är på rätt nivå för att vi i Ängelholms kommun ska nå de globala hållbarhetsmålen inom planens ämnesområde?
- Om några ställningstaganden, indikatorer eller ämnesområden saknas?
- Om något i planen behöver förtydligas?

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, yttrande den 26 februari 2026,
Ängelholms kommun, remiss avseende plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2026-2030.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2026/164

§ 6
Svar på remiss avseende Ängelholms plan för energi och klimat

Sammanfattning av ärendet
Ängelholms kommun har skickat förslaget på Plan för energi och klimat för Ängelholms kommun 2026–2030 på remiss och efterfrågar våra synpunkter. Syftet med planen är att ange en tydlig, gemensam riktning och ambitionsnivå för både den geografiska kommunen och kommunorganisationens energi- och klimatomställning. Synpunkter önskas särskilt avseende:

- Om Plan för energi och klimat är på rätt nivå för att vi i Ängelholms kommun ska nå de globala hållbarhetsmålen inom planens ämnesområde?
- Om några ställningstaganden eller ämnesområden saknas?
- Om något i planen behöver förtydligas?

Remisstiden pågår till och med den 16 april 2026. Efter avslutad remisstid behandlas inkomna synpunkter och en reviderad version tillsammans med en remissammanställning lämnas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande.

Höganäs kommun har inga invändningar på innehållet eller de strategiska inriktningar Ängelholms kommun föreslår, men vill gärna poängtera att de fokusområdena som lyfts är relevanta även för Höganäs och återspeglas i Höganäs kommuns kommande Hållbarhetsprogram. Höganäs ser en potential i framtida samverkan i arbetet med genomförandet av våra gemensamma utvecklingsområden för energi och klimat. Till exempel vid utveckling av lokala naturliga kolsänkor på jordbruksmark.

Beslutsunderlag
Höganäs kommun, svar på remiss den 12 mars 2026,
Ängelholms kommun, samråd: plan för energi och klimat för Ängelholms kommun 2026-2030 den 12 mars 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* meddela Ängelholms kommun att Höganäs kommun inte har några synpunkter på planförslagets innehåll samt, *att* välkomna en framtida samverkan med Ängelholms kommun kring gemensamma utvecklingsområden.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att meddela Ängelholms kommun att Höganäs kommun inte har några synpunkter på planförslagets innehåll,

att välkomna en framtida samverkan med Ängelholms kommun kring gemensamma utvecklingsområden.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2026/22

§ 7
Uppföljning av Höganäs kommuns miljöprogram 2025

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommuns arbete med Miljöprogrammet visar på både framsteg och utmaningar. Flera mål har uppnåtts eller är på god väg, medan andra kräver fortsatta insatser. Under programperioden mellan 2015–2025 har det skett stora förändringar i Höganäs kommun. Miljöfrågorna har växt in som en integrerad del i alla kommunens verksamheter. Det finns goda förutsättningar att ta vidare miljöfrågorna i kommunens kommande Hållbarhetsprogram.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 12 mars 2026,
Kommunledningskontoret, uppföljning av miljöprogrammet 2025, den 12 mars 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta *att* godkänna uppföljningen av Miljöprogrammet för 2025.

Johan Ingvarson (MP) yrkar i tillägg till ordförandes förslag att de utvecklingsområden i Miljöprogrammet där kommunen ännu inte nått uppsatta mål ska föras vidare i arbetet med det nya Hållbarhetsprogrammet.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut tillsammans med Johan Ingvarsons (MP) tilläggsyrkande under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslagen.

Beslut
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljningen av miljöprogrammet för 2025,

att de utvecklingsområden i Miljöprogrammet där kommunen ännu inte nått uppsatta mål ska föras vidare i arbetet med det nya Hållbarhetsprogrammet.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2026/184

§ 8
Medlemskap i Sveriges miljökommuner

Sammanfattning av ärendet
Höganäs är medlemmar i Sveriges miljökommuner, tidigare Förbundet för Allmän Hälsovård (FAH). Medlemsavgiften är låg, 1800 kronor för 2026, men tjänstepersoner på samhällbyggnadsförvaltning och kommunledningskontoret har ingen behållning av medlemskapet. Vid diskussioner tidigare år har behållningen av medlemskapet ifrågasatts.

Beslut om när Höganäs kommun har gått med har inte hittats, men kommuner har varit medlem i minst fem år. Enligt stadgarna ska man gå ur föreningen innan det nya verksamhetsåret är påbörjat. Kommunen behöver därför betala medlemskap för 2026, men då syfte med kommunens medlemskap saknas vore det rimligt att gå ur föreningen inför 2027.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 12 mars 2026,
Sveriges miljökommuner, brev från ordförande till medlemskommun den 12 mars 2026.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* Höganäs kommun går ur föreningen Sveriges Miljökommuner.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att Höganäs kommun går ur föreningen Sveriges Miljökommuner.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2026/183

§ 9
Miljöutskottets informationsärenden 2026

Sammanfattning av ärendet
Miljöutskottet informeras om följande:

- Pågående externa projekt kopplat till miljö.

Förslag till beslut
Ordförande Gertud Greén (C) föreslår miljöutskottet besluta *att* lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Ordförande Gertud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Miljöutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

HÖGANÄS KOMMUN

Protokoll
KS Planutskott

2026-03-24

Närvarande

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Göran Lock (MP) Ros-Mari Paulsson (L) Lennart Nilsson (S) Gertrud Greén (C) ersätter Fredrik Walderyd (M) (vice ordförande)
Övriga närvarande	Abdulmouneim Baradey (planarkitekt) §13 Fanny Keats (kommunsekreterare) Gunilla Sandebert (stadsarkitekt) Jacob Derefeldt (digitaliserings- och ärendeutvecklare) Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) Johanna Augustsson (planarkitekt) §12 Tove Olsson (planarkitekt) §§14-15
Sammanträdestid	Kl 13:30-14:00
Paragrafer	§§12-16

Justering

Utsedd att justera	Göran Lock (MP) Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	Fanny Keats
Ordförande(n)	Peter Schölander (M)
Justerare	Göran Lock (MP)
Protokollet justerades	2026-03-31
Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla	2026-04-01
Anslaget tas ned	2026-04-27

Innehållsförteckning

§ 12 Godkännande av detaljplan för del av Brunnby Bräcke 4:47 (huset i hamnen) i Nyhamnsläge, Höganäs kommun, inför samråd

§ 13 Ansökan om planbesked för Ljuset 1 (Lexikonvägen 1, ICA butiken) i Höganäs, Höganäs kommun

§ 14 Godkännande av detaljplan för Flundrarp 1:22 (Galleri Fredland) i Arild, Höganäs kommun, inför granskning

§ 15 Upphävande av detaljplan för del av Krapperup 14:203 (intill naturreservatet i södra Lerhamn) i Lerhamn, Höganäs kommun, inför granskning

§ 16 Godkännande av detaljplan för Viken 135:29 med flera i Viken, Höganäs kommun, inför granskning

KS/2023/221

§ 12
Godkännande av detaljplan för del av Brunnby Bräcke 4:47 (huset i hamnen) i Nyhamnsläge, Höganäs kommun, inför samråd

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2023, § 49, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för fastighet Brunnby-Bräcke 4:47 i Nyhamnsläge (huset i hamnen). Syftet är att möjliggöra tillbyggnad för befintliga byggnader. I syftet ingår också att säkra bebyggelsens kulturhistoriska värden.

Planområdet ligger precis öster om småbåtshamnen i Nyhamnsläge tätort. Fastigheten består av 423 kvadratmeter och de befintliga byggnaderna upptar cirka 87 kvadratmeter. Idag används fastigheten som fritidshus med enklare standard. Skolan nås inom 500 meter från planområdet.

Huvudbyggnaden på Brunnby-Bräcke 4:47 har kulturhistoriska värden som ska skyddas. Den har en byggnads-area på cirka 60 kvadratmeter. Förrådet har en byggnadsarea på knappt 30 kvadratmeter. Det går att parkera på fastigheten. Planprocessen förväntas genomföras med standard planförfarande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, undersökning om betydande miljöpåverkan den 24 februari 2026.

Ytterligare underlag i ärendet
Olga Schlyter (kulturmiljökonsult), antikvariskt underlag till detaljplan för Brunnby Bräcke 4:47 i Höganäs kommun den 3 juni 2025.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet besluta *att* godkänna förslag till detaljplan för Brunnby-Bräcke 4:47 i Nyhamnsläge, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför samråd samt, *att* detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar

att godkänna förslag till detaljplan för Brunnby-Bräcke 4:47 i Nyhamnsläge, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför samråd,

att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS/2026/98

§ 13
Ansökan om planbesked för Ljuset 1 (Lexikonvägen 1, ICA butiken) i Höganäs, Höganäs kommun

Sammanfattning av ärendet
Den 12 februari 2026 inkom en ansökan om planbesked för fastigheten Ljuset 1 i Höganäs (Lexikonvägen 1), där en befintlig ICA-butik är belägen. Fastigheten är idag planlagd som handel. Fastighetsägaren avser att utveckla och bygga ut den befintliga butiken.

Ansökan syftar till att pröva förutsättningarna för att upprätta en ny detaljplan som ersätter gällande plan. Förslaget omfattar en tillbyggnad om cirka 2 800 kvm BYA på den befintliga byggnadens västra sida samt ett extra våningsplan om cirka 300 kvm BTA vid tillbyggnadens norra hörn. Det nya våningsplanet är avsett för personalytor, vilket frigör yta på bottenplanet som istället kan nyttjas för butiksändamål. Vidare redovisar förslaget en omdisponering av parkeringsplatser i syfte att effektivisera fastighetens nyttjande samt en omlokalisering av befintlig returstation om cirka 60 kvm BYA till en extern placering längs fastighetens västra gräns.

Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande.

Planarbetet beräknas antas av kommunfullmäktige december 2027.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 26 februari 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planutredning den
Samhällsbyggnadsförvaltningen, ansökan om planprocess
Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* bevilja ansökan om planbesked och uppdra samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för fastighet Ljuset 1 i Höganäs, Höganäs kommun, med ett beräknat antagande under december 2027.

Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja ansökan om planbesked och uppdra samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för fastighet Ljuset 1 i Höganäs, Höganäs kommun, med ett beräknat antagande under december 2027.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2024/431

§ 14
Godkännande av detaljplan för Flundrarp 1:22 (Galleri Fredland) i Arild, Höganäs kommun, inför granskning

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked inkom den 23 november 2023 från fastighetsägaren för fastigheten Flundrarp 1:22 i Arild, Höganäs kommun, med syftet att utreda lämpligheten i att inleda ett detaljplanearbete för att möjliggöra bostadsanvändning inom fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2024, § 23, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för fastigheten. Detaljplanen syftar till att komplettera nuvarande användningsbestämmelser med bostad, samt att anpassa planen till befintlig kulturmiljö och säkerställa skydd av kulturmiljön inom planområdet.

Planförslaget möjliggör bostad i befintlig byggnad samt en mindre utbyggnad på byggnadens baksida för att på ett ändamålsenligt sätt anpassa byggnaden. Förslaget medger även återuppbyggnad av byggnaden så som den historiskt använts med takterrass och tillhörande broövergång. Vidare innehåller förslaget varsamhetsbestämmelser och utökad lovplikt för att skydda det kulturmiljövärde befintlig byggnad och fastighet innehar.

Inför granskning har planområdet utökats med två kvadratmeter så att hela den yta som tidigare varit reglerad med handel kompletteras med bostad. Utökningen berör en samfällighet och syftar till att undvika en restyta på två kvadratmeter med egen markanvändning. Även höjdbestämmelser för nock- och totalhöjd har tillkommit. En av varsamhetsbestämmelserna har förtydligats och en annan har tagits bort med anledning av en ny bedömning om vad som är bevarandevärt med befintlig byggnad. Därutöver har fler bilder på befintlig byggnad lagts till samt redaktionella förtydliganden och kompletteringar genomförts.

Planprocessen genomförs med standardförfarande, där samråd och granskning genomförs innan antagandebeslut.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, samrådsredogörelse den 24 mars 2026.

Ytterligare underlag i ärendet
Planutskottet, undersökning om betydande miljöpåverkan den 28 oktober 2025 § 58,
Integrerad Akustik, bullerutredning Arild Flundrarp 1:22 den 21 augusti 2025,
Trafikverket, ansökan om anslutning från fastighet Flundrarp 1:22 utmed väg 1448, Höganäs kommun, den 7 maj 2025.

Planprocessen
Samrådsförslag, upprättat den 28 oktober 2025, godkänt av planutskottet den 28 oktober 2025, § 58.
Miljökonsekvensbedömning, den 28 oktober 2025, § 58.
Samråd genomfördes mellan den 10 november och 1 december 2025.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta *att* godkänna det utökade planområdet, *att* godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 24 mars 2026 samt, *att* godkänna förslag till detaljplan för Flundrarp 1:22 i Arild, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför granskning.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna det utökade planområdet,

att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 24 mars 2026,

att godkänna förslag till detaljplan för Flundrarp 1:22 i Arild, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför granskning.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

KS/2024/429

§ 15
Upphävande av detaljplan för del av Krapperup 14:203 (intill naturreservatet i södra Lerhamn) i Lerhamn, Höganäs kommun, inför granskning

Sammanfattning av ärendet
Ansökan inkom från privatperson den 1 november 2023 gällande upphävande av gällande detaljplan för Krapperup 14:203. Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2024, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för upphävande av detaljplan för den del som omfattar Krapperup 14:203. Syftet med ärendet är att upphäva detaljplanen ”Lerhamns byggnadsplan inom fastigheterna Krapperup 14:1 och 14:203” för den del som omfattar fastigheten Krapperup 14:203. Nuvarande markanvändning är inte genomförd och bedöms inte längre aktuell.

Inför granskning har inga förändringar av förslaget skett.

Planprocessen genomförs med utökat förfarande, vilket innebär att samråd och granskning genomförs innan antagandebeslut samt att samrådet har kungjorts i ortstidningen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, kompletterande planbeskrivning den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, samrådsredogörelse den 24 mars 2026.

Ytterligare underlag i ärendet
Planutskottet, godkännande av undersökning om betydande miljöpåverkan den 18 november 2025 § 63.

Planprocessen
Samrådsförslag, upprättat den 18 november 2025, godkänt av planutskottet den 18 november 2025, § 63,
Miljökonsekvensbedömning, den 18 november 2025, § 63,
Samråd genomfördes mellan den 1 december till 22 december 2025.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet besluta *att* godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 24 mars 2026 samt, *att* godkänna förslag till upphävande av detaljplan för del av Krapperup 14:203 i Lerhamn, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför granskning.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar

att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 24 mars 2026,

att godkänna förslag till upphävande av detaljplan för del av Krapperup 14:203 i Lerhamn, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför granskning.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS/2024/1790

§ 16
Godkännande av detaljplan för Viken 135:29 med flera i Viken, Höganäs kommun, inför granskning

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2024, § 196, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för fastigheterna Viken 135:29 med flera. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för uppförandet av radhus samt friliggande villor och komplementbyggnader för dessa på fastigheterna Viken 135:29 med flera. I syftet ingår även att möjliggöra för in- och utfart till den tänkta bebyggelsen samt bekräfta befintlig markanvändning genom gång- och cykelvägar samt park.

Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 6 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta inför granskning den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning inför granskning den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, samrådsredogörelse den 24 mars 2026,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, barnkonsekvensanalys den 24 mars 2026.

Planprocessen
Samråd genomfördes mellan den 13 oktober och 3 november 2025.
Det aktuella förslaget beräknas vara ute på granskning under april månad 2026 för att sedan gå vidare till antagande.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet besluta *att* godkänna förslag till detaljplan för Viken 135:29 med flera i Viken, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför granskning samt, *att* godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 24 mars 2026.

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar

att godkänna förslag till detaljplan för Viken 135:29 med flera i Viken, Höganäs kommun, upprättad den 24 mars 2026, inför granskning,

att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 24 mars 2026.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen