



2026-04-15

Kungörelse

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, kommunkontoret i Tranemo 2026-04-23 kl. 18:00 för behandling av följande ärenden:

- 1 Jäv
- 2 Upprop
- 3 Justerare - Kent-Ove Karlsson (S) och Kathleen Wireklev (M). Digital justering tisdag 28 april kl. 15.30.
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Besök av företag - Ardagh Glass och Boråsregionen, Rickard Palmqvist och Annica Berglund
- 6 Inkomna motioner och Tranemoförslag **KS/2026:164, KS/2026:188**
 - Tranemoförslag om brygga och bastu för kallbad i Tranemo 33/30
 - Motion: Motor, gemenskap och mötesplatser, sommarsatsning för våra ungdomar (M)
 - Motion läkarbesök (SD)
 - Motion om redovisning av teknisk status för Hjälma vård- och omsorgsboende (SD)
- 7 Inkomna interpellationer och frågor

- 8 Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan (32/30)
KS/2024:237
- 9 Tranemoförslag om att avsätta vård- och omsorgsplatser på
Gudarpsgården för finsktalande brukare (46/30) **KS/2025:251**
- 10 Tranemoförslag om att införa drogtest inom kommunal verksamhet i
Tranemo kommun(31/30) **KS/2025:37**
- 11 Detaljplan, Radhusvägen, Dalstorp 1:133 m.fl. **KS/2016:311**
- 12 Policy för kommunikation **KS/2025:228**
- 13 Motion om att avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden (M och KD)
KS/2025:269
- 14 Motion om mobiltelefonförbud i kommunfullmäktige (M) **KS/2025:469**
- 15 Motioner och Tranemoförslag under beredning, vår 2026 **KS/2026:94**
- 16 Entledigande av suppleant i Tranemo Utvecklings ABs styrelse
KS/2026:149
- 17 Valärende - Avsägelse från Birger Agerling (SD) som ledamot i styrelsen i
TUAB **KS/2026:147**
- 18 Valärende - Avsägelse från Christina Gunnarsson (M) som ledamot i
Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo **KS/2026:133**
- 19 Valärende - efterträdarval Gunilla Blomgren (L) **KS/2026:153**
- 20 Delgivningar **KS/2026:159, KS/2026:41, KS/2025:416**

- 21 Information från kommunstyrelsen
- 22 Information från revisorerna
- 23 Rapporter från beredning

Tranemo, 2026-04-15

Eva-Karin Haglund

Ordförande

Ida Josefsson

Sekreterare

Förhinder

Vid eventuellt förhinder anmäl detta via telefon 0325-576000 eller via e-post till kommun@tranemo.se så att en ersättare kallas in för dig.

Dina uppgifter

Förnamn

Ann

Efternamn

Lindgren

E-post

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tranemoförslag

Brygga och bastu för kallbad Jag och många med mig älskar att kallbada. Har hört att det ska byggas en brygga vid Sångbergs. Jag badar ofta i Falkenberg/Skrea där kommunen har byggt en bastu med hjälp av sponsorer. Finns inget vatten men plats för ombyte och en skön bastu. Man kan vara medlem men fungerar även om man inte är det. Bokas på nätet Damer/Herrar/Mix. Tänk om detta kan genomföras i Tranemo. Perfekt att sen gå till Sångbergs för lunch el fika. För mer info <https://www.falkenbergskallbad.se/>

Kontrollfråga för att hindra spam

Lördag



Till Kommunfullmäktige i Tranemo Kommun

Motion: Motor, gemenskap och mötesplatser, sommarsatsning för våra ungdomar

Bakgrund

Vår kommun är i hög grad en bilburen kommun, där avstånd, geografi och livsstil gör fordon till en naturlig del av vardagen. För många ungdomar är A-traktorn eller epatraktorn inte bara ett transportmedel, utan en mötesplats, ett intresse och ett sätt att uttrycka identitet, kreativitet och gemenskap.

Detta ger oss en möjlighet att satsa, och samtidigt visa att vi tror på våra ungdomar. Detta visar på ett behov, men också en möjlighet. Genom att på ett enkelt och inkluderande sätt skapa organiserade mötesplatser kan kommunen bidra till ökad trygghet, stärkt gemenskap och positiva sammanhang för våra ungdomar.

Insatsen behöver inte vara omfattande. Sammankomster kan variera i form och storlek, från enkla grillkvällar och spontana träffar till mer planerade aktiviteter såsom bilbingo, uppvisningar eller musikinslag. Genom samverkan med föreningar, lokala aktörer och ungdomarna själva finns goda möjligheter att hålla kostnaderna på en rimlig nivå samtidigt som engagemanget växer. En sådan satsning kan med små medel skapa stora värden, både för individen och för kommunen som helhet.

Med stöd av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

att ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda och initiera återkommande sommarsamlingar för motorburen ungdom, exempelvis 1–2 gånger per månad under perioden maj–september,

att dessa sammankomster utformas i dialog med ungdomar, föreningar och lokala aktörer,

att träffarna möjliggörs på olika platser i kommunen för att stärka sammanhållningen mellan orterna,

att genomförandet sker med fokus på enkelhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet, där innehållet kan variera från enklare sammankomster till mer planerade aktiviteter.

Limmared den 9 april 2026

Niklas Gardewik (M)

Tranemo den 2 April 2026

Motion om återförandet om rätten att gå till vården med full betalning under arbetstiden.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i Tranemo kommun.

Den nuvarande möjlighet att gå till vården under arbetstiden gör det svårt för de flesta anställda att göra det utan att förlora ekonomisk.

Sverigedemokraterna i Tranemo vill tillämpa rätten att personalen skall kunna gå till vården med full betalning under arbetstiden utan att bli tvungna ta semester, flex eller annan ledighet.

Sverigedemokraterna i Tranemo

Wajdi Louis Azouri

Motion till kommunfullmäktige i Tranemo kommun

Angående redovisning av teknisk status för Hjälmlå vård- och omsorgsboende

Hjälmlå vård- och omsorgsboende är en viktig verksamhetsfastighet i Tranemo kommun. För att kommunfullmäktige ska kunna fatta välgrundade beslut om framtida underhåll, reinvesteringar och eventuella renoveringsåtgärder krävs ett tydligt och aktuellt underlag om byggnadens tekniska status.

I revisionsrapporten *Granskning av fastighetsunderhåll* daterad 2026-03-13 bedöms att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter. Rapporten pekar bland annat på brister i rutiner, planeringsverktyg, underhållsplaner, prioriteringsordning samt uppföljning och rapportering. Rapporten anger också att en betydande underhållsskuld har byggts upp över tid.

Mot denna bakgrund finns det skäl att särskilt redovisa den tekniska statusen för Hjälmlå vård- och omsorgsboende, så att kommunfullmäktige får ett tillräckligt underlag för kommande prioriteringar och beslut. En sådan redovisning bör omfatta byggnadens skick, identifierade brister, eftersatt underhåll, tekniska risker samt behov av åtgärder på kort och lång sikt. Den bör även innehålla en översiktlig kostnadsbedömning och prioriteringsordning. Detta ligger i linje med revisionsrapportens rekommendationer.

Sverigedemokraterna Tranemo föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt ansvarig förvaltning att ta fram en samlad redovisning av den tekniska statusen för Hjälmlå vård- och omsorgsboende,

att redovisningen ska omfatta byggnadens skick, identifierade brister, eftersatt underhåll, tekniska risker samt behov av åtgärder på kort och lång sikt,


att redovisningen även ska innehålla en översiktlig kostnadsbedömning och prioriteringsordning för nödvändiga åtgärder,

att redovisningen återrapporteras till kommunfullmäktige senast under innevarande år.

Tranemo den 22 april 2026

För Sverigedemokraterna Tranemo

Anna Letth



Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilali angående hantering av visselblåsar ärenden i Tranemo Kommun.

Vi har alla tagit del av den stora ökningen av visselblåsar ärenden i kommunen. Det är tragiskt att arbetsmiljön i vår kommun lämnar så mycket övrigt att önska!!

För att undkomma kritik så hävdas det från styrande majoriteten att det är inte alls så många ärenden på grund av att flera inte kan anses falla under den kategorin. Vi, Sverigedemokrater, anser att samtliga ärenden skall hanteras så att man går till botten och åtgärdar det som påtalas. Det har egentligen ingen betydelse vilken kategori som ärendet faller under. Detta handlar om respekt för medarbetare och en vilja att förbättra arbetsmiljön i kommunen.


Vår fråga är följande:

Hur hanterar man de ärenden som styrande majoriteten inte anser faller under kategorin visselblåsning?

Tranemo 2026-04-16

Sverigedemokraterna i Tranemo

Birger Agerling



Fråga till kommunstyrelsens ordförande Driton Bilali

Angående kommunens avsikter att hålla sitt löfte om renovering av Hjälma's tomställda lägenheter

Vår befolkning i Dalstorp och i dess närhet boende befolkning är nu på fullt allvar oroade över hur det ser ut på Hjälma.

Förskolan har nu lämnat lokalerna och vid dialogmöten har våra ledande kommunpolitiker gjort utfästelser att de 7 lägenheterna på Hjälma skall återställas för användning inom omsorgen.

Vår fråga lyder helt enkelt:

När påbörjas renoveringsarbetet på Hjälma för att återställa de 7 lägenheter som barnomsorgen nu lämnat?

Tranemo 2026-04-16

Sverigedemokraterna i Tranemo

Wajdi Azouri

§ 58 Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan (32/30) KS/2024:237

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- Antar Tranemoförslaget genom förslag 2 – Ritning Tranäng 60 grader och på- och avstigningszon

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

Tranemo kommun har fått ett Tranemoförslag där Jenny Härngren har 2024-05-16 lämnade in ett förslag om trafiksituationen på Tranängskolan. Förslagsställaren anser att trafiksituationen är under all kritik och en förändring behöver ske på Tranängskolans parkeringar och Kyrkogatan.

Trafiksituationen vid Tranängskolan beskrivs av förslagsställaren stressig och otrygg, särskilt vid hämtning och lämning av barn. Det är trångt på skolans parkering där personal, skolbussar och elever delar yta, vilket gör att föräldrar även använder Kyrkogatan. För att öka trafiksäkerheten har chikaner satts upp på Kyrkogatan för att sänka hastigheten, och parkeringen vid Brogatan har skyltats om och målats tydligare.

Förslag

Utefter önskemål från Kommunfullmäktige har tre förslag tagits fram för att förbättra parkeringssituationen:

1. Fler parkeringsplatser men ingen särskild zon för av- och påstigning.
2. En av- och påstigningszon med färre parkeringsplatser, med fokus på hållbart resande.
3. En helhetslösning för hela området, vilket kräver större utredning och mer resurser.

Förvaltningen avser även att köpa mark från Svenska kyrkan som är avsedd för gata enligt detaljplan. Kyrkan är positiv till försäljningen och planerar en egen parkeringslösning, där ett samnyttjandeavtal kan ge skolpersonal och föräldrar tillgång till fler parkeringsplatser.

Ärendet

Jenny Härngren har 2024-05-16 lämnat ett Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan. Förslagsställaren anser att trafiksituationen är under all kritik och en förändring behöver ske på Tranängskolans parkeringar och Kyrkogatan. Anställda på skolan och föräldrar vittnar om totalt kaos vid lämning runt kl. 08.00 och hämtning runt kl. 13.00. Förslagsställaren vill att kommunen bygger om området så att alla elever kan ta sig till skolan på ett säkert sätt.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2025-08-15 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Inga ytterligare punkter lyftes.

Återremittering

Detta Tranemoförslag återremitterades på kommunfullmäktige den 16 oktober 2025, med önskemål om att förvaltningen skulle ta fram flera förslag på trafiklösning.

Bakgrund

Trafiksituationen på skolans område kan upplevas som stressig, rörig och ibland otrygg. Särskilt under hämtning och lämning på skoldagar. När det är hög trafikintensitet på kort tid och människor känner en tidspress skapas röriga platser i trafiken. Detta är vanligt förekommande på skolor i Sverige. Beroende på vem som blir tillfrågad om trafiksituationen på skolor, vårdnadshavare, elev eller anställd skiljer sig svaren åt.

Förvaltningen kan konstatera att det är platsbrist på Tranängskolans parkering. Anställda, skolbussar och elever ska samsas om en gemensam yta och därför använder föräldrar även Kyrkogatan som en plats för hämtning och lämning.

Med anledning av hämtning och lämning och den trafikintensitet som skapades på Kyrkogatan har förvaltningen beslutat om chikaner som ställts fram på gatan. Detta för att sänka hastigheten och att bilar ska turas om att köra förbi chikanerna.

Parkeringsområdet utanför skolan med infart från Brogatan skyltades om och målades för att göra det tydligare för trafikanter på parkeringen.

Det har tagits fram ritningar på hur parkeringsområdet kan förändras med snedparkeringar. Snedparkeringar skapar framför allt ett bättre trafikflöde med en Gång- och cykelväg från busshållplatsen på Brogatan. Detta med en säker övergång förbi parkeringen för oskyddade trafikanter.

Förslag på lösning

Förvaltningen har enligt önskemål från Kommunfullmäktige tagit fram tre förslag som politik önskar ta ställning till.

Förslag 1 – Ritning Tranäng Trafiklösning 60 grader:

Detta förslag har ingen på och av- och påstigningszon, men erbjuder fler parkeringsplatser än vad som finns idag.

Förslag 2 – Ritning Tranäng 60 grader och på- och avstigningszon

Detta förslag har en på och avstigningszon, men färre parkeringsplatser. Förslaget innebär att kommunen arbetar enligt antagna klimatlöften och främjar hållbart resande.

Förslag 3 – Ritning (skiss) Tranäng, hela parkeringsytan

Detta förslag är en skiss på hur en lösning för hela platsen kan vara fördelaktig. Då krävs en större utredning och ett större ekonomiskt utrymme.

Parkeringslösning Kyrkogatan

Förvaltningen har för avsikt att förvärva kvarvarande mark på Kyrkogatan som i detaljplan är planerad som allmän platsmark (gata) och som idag ägs av Svenska kyrkan. Detta med syfte att ge fler parkeringsmöjligheter. Svenska kyrkan har ställt sig positiv till en försäljning av marken och planerar även att anlägga en parkeringslösning för den egna verksamheten och är beredda att ingå ett samnyttjandeavtal med Tranemo kommun. Ett sådant avtal skulle innebära att även personal och föräldrar ges möjligheten att använda parkeringen, till skillnad från idag.

Barnkonventionen

En trygg trafikmiljö på skolans parkering är en viktig åtgärd för att minska riskerna för olyckor och öka barns trygghet.

Jämställdhetsperspektivet

En säkrare trafikmiljö bidrar positivt ur ett jämställdhetsperspektiv för barnen. Det gör att pojkar och flickor kan röra sig mer självständigt och mindre ansvar läggs på föräldrarna. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) uppger fler pojkar än flickor att de känner sig mycket trygga på väg till och från skolan.

Ekonomisk påverkan

Kostnaderna för arbetet enligt förslag 2 beräknas bli 150 000 till 200 000 kronor. Kostnaden för Kyrkogatan kommer att hamna inom ram för budget.

Beslutsunderlag

AU § 30, 2026-03-05

Tjänsteskrivelse om svar på Tranemoförslag om trafiksituationen – Svar på återremittering

Ritning (skiss) Tranäng, hela parkeringsytan

Ritning Tranäng 60 grader och på- och avstigningszon

Ritning Tranäng Trafiklösning 60 grader

KF § 127, Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan

Föredragning och debatt

Trafikplanerare Egzon Kelmendi föredrar ärendet och svarar på frågor över Teams.

Niklas Gardewik (M), Joakim Erlandsson (SD), Driton Bilalli (S) och Kathleen Wireklev (M) deltar i debatt.

Förslag till beslut på sammanträdet

Niklas Gardewik (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren Jenny Härngren
Servicesektionen
Samhällssektionen
Lärandesektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunfullmäktige

§ 30 Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan (32/30) KS/2024:237

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Antar Tranemoförslaget genom förslag 2 – Ritning Tranäng 60 grader och på- och avstigningszon

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

Tranemo kommun har fått ett Tranemoförslag där Jenny Härngren har 2024-05-16 lämnade in ett förslag om trafiksituationen på Tranängskolan. Förslagsställaren anser att trafiksituationen är under all kritik och en förändring behöver ske på Tranängskolans parkeringar och Kyrkogatan.

Trafiksituationen vid Tranängskolan beskrivs av förslagsställaren stressig och otrygg, särskilt vid hämtning och lämning av barn. Det är trångt på skolans parkering där personal, skolbussar och elever delar yta, vilket gör att föräldrar även använder Kyrkogatan. För att öka trafiksäkerheten har chikaner satts upp på Kyrkogatan för att sänka hastigheten, och parkeringen vid Brogatan har skyltats om och målats tydligare.

Förslag

Utefter önskemål från Kommunfullmäktige har tre förslag tagits fram för att förbättra parkeringssituationen:

1. Fler parkeringsplatser men ingen särskild zon för av- och påstigning.
2. En av- och påstigningszon med färre parkeringsplatser, med fokus på hållbart resande.
3. En helhetslösning för hela området, vilket kräver större utredning och mer resurser.

Förvaltningen avser även att köpa mark från Svenska kyrkan som är avsedd för gata enligt detaljplan. Kyrkan är positiv till försäljningen och planerar en egen parkeringslösning, där ett samnyttjandeavtal kan ge skolpersonal och föräldrar tillgång till fler parkeringsplatser.

Ärendet

Jenny Härngren har 2024-05-16 lämnat ett Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan. Förslagsställaren anser att trafiksituationen är under all kritik och en förändring behöver ske på Tranängskolans parkeringar och Kyrkogatan. Anställda på skolan och föräldrar vittnar om totalt kaos vid lämning runt kl. 08.00 och hämtning runt kl. 13.00. Förslagsställaren vill att kommunen bygger om området så att alla elever kan ta sig till skolan på ett säkert sätt.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2025-08-15 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Inga ytterligare punkter lyftes.

Återremittering

Detta Tranemoförslag återremitterades på kommunfullmäktige den 16 oktober 2025, med önskemål om att förvaltningen skulle ta fram flera förslag på trafiklösning.

Bakgrund

Trafiksituationen på skolans område kan upplevas som stressig, rörig och ibland otrygg. Särskilt under hämtning och lämning på skoldagar. När det är hög trafikintensitet på kort tid och människor känner en tidspress skapas röriga platser i trafiken. Detta är vanligt förekommande på skolor i Sverige. Beroende på vem som blir tillfrågad om trafiksituationen på skolor, vårdnadshavare, elev eller anställd skiljer sig svaren åt.

Förvaltningen kan konstatera att det är platsbrist på Tranängskolans parkering. Anställda, skolbussar och elever ska samsas om en gemensam yta och därför använder föräldrar även Kyrkogatan som en plats för hämtning och lämning.

Med anledning av hämtning och lämning och den trafikintensitet som skapades på Kyrkogatan har förvaltningen beslutat om chikaner som ställts fram på gatan. Detta för att sänka hastigheten och att bilar ska turas om att köra förbi chikanerna.

Parkeringsområdet utanför skolan med infart från Brogatan skyltades om och målades för att göra det tydligare för trafikanter på parkeringen.

Det har tagits fram ritningar på hur parkeringsområdet kan förändras med snedparkeringar. Snedparkeringar skapar framför allt ett bättre trafikflöde med en Gång- och cykelväg från busshållplatsen på Brogatan. Detta med en säker övergång förbi parkeringen för oskyddade trafikanter.

Förslag på lösning

Förvaltningen har enligt önskemål från Kommunfullmäktige tagit fram tre förslag som politik önskar ta ställning till.

Förslag 1 – Ritning Tranäng Trafiklösning 60 grader:

Detta förslag har ingen på och av- och påstigningszon, men erbjuder fler parkeringsplatser än vad som finns idag.

Förslag 2 – Ritning Tranäng 60 grader och på- och avstigningszon

Detta förslag har en på och avstigningszon, men färre parkeringsplatser. Förslaget innebär att kommunen arbetar enligt antagna klimatlöften och främjar hållbart resande.

Förslag 3 – Ritning (skiss) Tranäng, hela parkeringsytan

Detta förslag är en skiss på hur en lösning för hela platsen kan vara fördelaktig. Då krävs en större utredning och ett större ekonomiskt utrymme.

Parkeringslösning Kyrkogatan

Förvaltningen har för avsikt att förvärva kvarvarande mark på Kyrkogatan som i detaljplan är planerad som allmän platsmark (gata) och som idag ägs av Svenska kyrkan. Detta med syfte att ge fler parkeringsmöjligheter. Svenska kyrkan har ställt sig positiv till en försäljning av marken och planerar även att anlägga en parkeringslösning för den egna verksamheten och är beredda att ingå ett samnyttjandeavtal med Tranemo kommun. Ett sådant avtal skulle innebära att även personal och föräldrar ges möjligheten att använda parkeringen, till skillnad från idag.

Barnkonventionen

En trygg trafikmiljö på skolans parkering är en viktig åtgärd för att minska riskerna för olyckor och öka barns trygghet.

Jämställdhetsperspektivet

En säkrare trafikmiljö bidrar positivt ur ett jämställdhetsperspektiv för barnen. Det gör att pojkar och flickor kan röra sig mer självständigt och mindre ansvar läggs på föräldrarna. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) uppger fler pojkar än flickor att de känner sig mycket trygga på väg till och från skolan.

Ekonomisk påverkan

Kostnaderna för arbetet enligt förslag 2 beräknas bli 150 000 till 200 000 kronor. Kostnaden för Kyrkogatan kommer att hamna inom ram för budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse om svar på Tranemoförslag om trafiksituationen – Svar på återremittering
Ritning (skiss) Tranäng, hela parkeringsytan
Ritning Tranäng 60 grader och på- och avstigningszon
Ritning Tranäng Trafiklösning 60 grader
KF § 127, Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan

Föredragning och debatt

Trafikplanerare Egzon Kelmendi föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren Jenny Härngren

Servicesektionen

Samhällssektionen

Lärandesektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

Vår ref: Egzon Kelmendi

Trafikutredare

Datum: 2026-02-12

Dnr: KS/2024:237

Svar på Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan – svar på återremittering (32/30)

Förslag till beslut

- Antar Tranemoförslaget genom förslag 2 – Ritning Tranäng 60 grader och på- och avstigningszon

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

Tranemo kommun har fått ett Tranemoförslag där Jenny Härngren har 2024-05-16 lämnade in ett förslag om trafiksituationen på Tranängskolan.

Förslagsställaren anser att trafiksituationen är under all kritik och en förändring behöver ske på Tranängskolans parkeringar och Kyrkogatan.

Trafiksituationen vid Tranängskolan beskrivs av förslagsställaren stressig och otrygg, särskilt vid hämtning och lämning av barn. Det är trångt på skolans parkering där personal, skolbussar och elever delar yta, vilket gör att föräldrar även använder Kyrkogatan. För att öka trafiksäkerheten har chikaner satts upp på Kyrkogatan för att sänka hastigheten, och parkeringen vid Brogatan har skyltats om och målats tydligare.

Förslag

Utefter önskemål från Kommunfullmäktige har tre förslag tagits fram för att förbättra parkeringssituationen:

1. Fler parkeringsplatser men ingen särskild zon för av- och påstigning.

2. En av- och påstigningszon med färre parkeringsplatser, med fokus på hållbart resande.
3. En helhetslösning för hela området, vilket kräver större utredning och mer resurser.

Förvaltningen avser även att köpa mark från Svenska kyrkan som är avsedd för gata enligt detaljplan. Kyrkan är positiv till försäljningen och planerar en egen parkeringslösning, där ett samnyttjandeavtal kan ge skolpersonal och föräldrar tillgång till fler parkeringsplatser.

Ärendet

Jenny Härngren har 2024-05-16 lämnat ett Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan. Förslagsställaren anser att trafiksituationen är under all kritik och en förändring behöver ske på Tranängskolans parkeringar och Kyrkogatan. Anställda på skolan och föräldrar vittnar om totalt kaos vid lämning runt kl. 08.00 och hämtning runt kl. 13.00. Förslagsställaren vill att kommunen bygger om området så att alla elever kan ta sig till skolan på ett säkert sätt.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2025-08-15 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Inga ytterligare punkter lyftes.

Återremittering

Detta Tranemoförslag återremitterades på Kommunfullmäktige den 16 oktober 2025, med önskemål om att förvaltningen skulle ta fram flera förslag på trafiklösning.

Bakgrund

Trafiksituationen på skolans område kan upplevas som stressig, rörig och ibland otrygg. Särskilt under hämtning och lämning på skoldagar. När det är hög trafikintensitet på kort tid och människor känner en tidspress skapas röriga platser i trafiken. Detta är vanligt förekommande på skolor i Sverige. Beroende på vem som blir tillfrågad om trafiksituationen på skolor, vårdnadshavare, elev eller anställd skiljer sig svaren åt.

Förvaltningen kan konstatera att det är platsbrist på Tranängskolans parkering. Anställda, skolbussar och elever ska samsas om en gemensam yta och därför använder föräldrar även Kyrkogatan som en plats för hämtning och lämning. Med anledning av hämtning och lämning och den trafikintensitet som skapades på Kyrkogatan har förvaltningen beslutat om chikaner som ställts fram på gatan.

Detta för att sänka hastigheten och att bilar ska turas om att köra förbi chikanerna.

Parkeringsområdet utanför skolan med infart från Brogatan skyltades om och målades för att göra det tydligare för trafikanter på parkeringen.

Det har tagits fram ritningar på hur parkeringsområdet kan förändras med snedparkeringar. Snedparkeringar skapar framför allt ett bättre trafikflöde med en Gång- och cykelväg från busshållplatsen på Brogatan. Detta med en säker övergång förbi parkeringen för oskyddade trafikanter.

Förslag på lösning

Förvaltningen har enligt önskemål från Kommunfullmäktige tagit fram tre förslag som politik önskar ta ställning till.

Förslag 1 – Ritning Tranäng Trafiklösning 60 grader:

Detta förslag har ingen på och av- och påstigningszon, men erbjuder fler parkeringsplatser än vad som finns idag.

Förslag 2 – Ritning Tranäng 60 grader och på- och avstigningszon

Detta förslag har en på och avstigningszon, men färre parkeringsplatser. Förslaget innebär att kommunen arbetar enligt antagna klimatlöften och främjar hållbart resande.

Förslag 3 – Ritning (skiss) Tranäng, hela parkeringsytan

Detta förslag är en skiss på hur en lösning för hela platsen kan vara fördelaktig. Då krävs en större utredning och ett större ekonomiskt utrymme.

Parkeringslösning Kyrkogatan

Förvaltningen har för avsikt att förvärva kvarvarande mark på Kyrkogatan som i detaljplan är planerad som allmän platsmark (gata) och som idag ägs av Svenska kyrkan. Detta med syfte att ge fler parkeringsmöjligheter. Svenska kyrkan har ställt sig positiv till en försäljning av marken och planerar även att anlägga en parkeringslösning för den egna verksamheten och är beredda att ingå ett samnyttjandavtal med Tranemo kommun. Ett sådant avtal skulle innebära att även personal och föräldrar ges möjligheten att använda parkeringen, till skillnad från idag.

Barnkonventionen

En trygg trafikmiljö på skolans parkering är en viktig åtgärd för att minska riskerna för olyckor och öka barns trygghet.

Jämställdhetsperspektivet

En säkrare trafikmiljö bidrar positivt ur ett jämställdhetsperspektiv för barnen. Det gör att pojkar och flickor kan röra sig mer självständigt och mindre ansvar läggs på föräldrarna. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) uppger fler pojkar än flickor att de känner sig mycket trygga på väg till och från skolan.

Ekonomisk påverkan

Kostnaderna för arbetet enligt förslag 2 beräknas bli 150 000 till 200 000 kronor. Kostnaden för Kyrkogatan kommer att hamna inom ram för budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse om svar på Tranemoförslag om trafiksituationen – Svar på återremittering

Ritning (skiss) Tranäng, hela parkeringsytan

Ritning Tranäng 60 grader och på- och avstigningszon

Ritning Tranäng Trafiklösning 60 grader

KF § 127, Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan

Föredragning och debatt

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutsgång

Beslutet skickas till

Förslagsställaren Jenny Härngren

Servicesektionen

Samhällssektionen

Lärandesektionen


Slutinstans

Kommunfullmäktige


Status

Manda Schillerås
Utvecklingschef


Egzon Kelmendi
Trafikutredare



BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
STATUS/HANDLING			
PROJEKTNAMN			
PROJEKTDEL			
STORGATAN 26 514 80 TRANEMO 0325-57 60 00			
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM	ANSVARIG	ANSVARIG	
2026-XX-XX	ANSVARIG		
INNEHÅLL 1 INNEHÅLL 2 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL 4			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:XXX	RITNINGSNR		



BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
STATUS/HANDLING			
PROJEKTNAMN			
PROJEKTDDEL			
STORGATAN 26 514 80 TRANEMO 0325-57 60 00			
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM	ANSVARIG	ANSVARIG	
2026-XX-XX	ANSVARIG		
INNEHÅLL 1 INNEHÅLL 2 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL 4			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:XXX	RITNINGSNR		



BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRSLAGSSKISS			
TRANÄNGSKOLAN			
TRAFIKSITUATION			
STORGATAN 26 514 80 TRANEMO 0325-57 60 00			
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM	ANSVARIG		
2025-XX-XX	ANSVARIG		
INNEHÅLL 1 INNEHÅLL 2 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL 4			
SKALA	NUMMER	BET	
A3 1:XXX	RITNINGSNR		

§ 127 Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan (32/30) KS/2024:237

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras för vidare beredning och framtagande av ytterligare alternativ med en av- och påstigningszon samt ett förbättrat trafikflöde.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Jenny Härngren har 2024-05-16 lämnat ett Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan. Förslagsställaren anser att trafiksituationen är under all kritik och en förändring behöver ske på Tranängskolans parkeringar och Kyrkogatan. Anställda på skolan och föräldrar vittnar om totalt kaos vid lämning runt kl. 08.00 och hämtning runt kl. 13.00. Förslagsställaren vill att kommunen bygger om området så att alla elever kan ta sig till skolan på ett säkert sätt.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2025-08-15 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Inga ytterligare punkter lyftes.

Bakgrund

Trafiksituationen på skolans område kan upplevas som stressig, rörig och ibland otrygg. Särskilt under hämtning och lämning på skoldagar. När det är hög trafikintensitet på kort tid och människor känner en tidspress då skapas röriga platser i trafiken. Detta är vanligt förekommande på skolor i Sverige. Beroende på vem som blir tillfrågad om trafiksituationen på skolor, vårdnadshavare, elev eller anställd så kan svaren skilja sig åt.

Förvaltningen kan konstatera att det är platsbrist på Tranängskolans parkering. Anställda, skolbussar och elever ska samsas om en gemensam yta och därför använder föräldrar även Kyrkogatan som en plats för hämtning och lämning.

Med anledning av hämtning och lämning och den trafikintensitet som skapades på Kyrkogatan har förvaltningen beslutat om chikaner som ställdes på gatan. Detta för att sänka hastigheten och bilar ska turas om att köra förbi chikanerna.

Parkeringsområdet utanför skolan med infart från Brogatan skyltades om och målades för att göra det tydligare för trafikanter på parkeringen.

Det har tagits fram ritningar på hur parkeringsområdet kan förändras med snedparkeringar. Snedparkeringar skapar framförallt ett bättre trafikflöde, ger fler parkeringsplatser och en Gc-väg från busshållplatsen på Brogatan med en säker övergång förbi parkeringen för oskyddade trafikanter.

Barnkonventionen

En trygg trafikmiljö på skolans parkering är en viktig åtgärd för att minska riskerna för olyckor och öka barns trygghet.

Jämställdhetsperspektivet

En säkrare trafikmiljö bidrar positivt ur ett jämställdhetsperspektiv för barnen. Det gör att pojkar och flickor kan rör sig mer självständigt och mindre ansvar läggs på föräldrarna. Enligt statistik från SCB uppger fler pojkar än flickor att de känner sig mycket trygga på väg till och från skolan.

Ekonomisk påverkan

En offert på arbetet enligt föreslagen ritning har begärts in. Kostnaderna för arbetet enligt ritningen beräknas bli 150 000 till 200 000 kronor. Kostnaderna kommer att belasta investeringsbudgeten för 2025 negativt.

Beslutsunderlag

KS § 145, 2025-09-24

AU § 94, 2025-09-04

Tjänsteskrivelsen 2025-08-15

Ritning Tranäng Trafiklösning 60 grader 2025-08-20

Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan

Förslag till beslut på sammanträdet

Kathleen Wireklev (M), Niklas Gardewik (M) och Fredrik Risby (M) yrkar på återremiss av ärendet för vidare beredning och framtagande av ytterligare alternativ med en av- och påstigningszon samt ett förbättrat trafikflöde.

Wajdi-Louis Azouri (SD) yrkar bifall till förslaget om återremiss.

Driton Bilalli (S) och Lina Chalhoub (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs.

Följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag

Nej-röst för att återremittera ärendet

Votering genomförs (se närvaro- och omröstningslista 7/2025) och med 23 ja-röster, 12 nej-röster och 2 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att ärendet återremitteras enligt regeln för minoritetsåterremiss.

Beslutet skickas till

Samhällssektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Pågår

§ 56 Tranemoförslag om att avsätta vård- och omsorgsplatser på Gudarpsgården för finsktalande brukare (46/30) KS/2025:251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- Avslår Tranemoförslaget.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att språklig trygghet är av stor betydelse inom äldreomsorgen, särskilt för personer med kognitiva sjukdomar såsom demens. Språket påverkar trygghet, delaktighet och möjligheten att uttrycka sina behov och är därför en viktig del i den personcentrerade omsorgen.

Förvaltningen bedömer dock att förslaget om att inrätta en särskild finskspråkig avdelning på Gudarpsgården inte är genomförbart utifrån kommunens ansvar att erbjuda jämlik och jämställd vård och omsorg. En språkspecifik avdelning skulle innebära att resurser och personal riktas till en avgränsad grupp brukare, vilket riskerar att skapa skillnader i tillgång till omsorg som inte är förenliga med principerna om likvärdig service för alla.

Kommunen arbetar redan idag utifrån individens behov av vård och omsorg, vilket innebär att språkliga, kulturella och personliga förutsättningar vägs in i planeringen av omsorgen. Denna individanpassade modell bedöms vara den mest rättvisa och hållbara, eftersom den möjliggör att flera olika språk- och kommunikationsbehov kan bemötas inom samma verksamhet.

En särskild avdelning skulle också kräva kontinuerlig och stabil bemanning med finsktalande personal, något som i dagsläget inte kan säkerställas. Kommunen står redan inför betydande utmaningar inom kompetensförsörjningen, bland annat svårigheter att rekrytera utbildad omsorgspersonal. Att samtidigt säkerställa dygnetruntbemanning med specifik språklig kompetens skulle skapa en organisatorisk sårbarhet och riskera att påverka kvalitet och kontinuitet i omsorgen negativt.

Med hänsyn till detta bedömer förvaltningen att en särskild finskspråkig avdelning inte är en långsiktigt hållbar lösning. I stället fortsätter arbetet med att förstärka språkligt stöd, anpassade kommunikationslösningar och individanpassade insatser inom ramen för befintlig verksamhet. I linje med målet om en jämlik, jämställd och personcentrerad äldreomsorg.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren, representant för Tranemo finska pensionärer, föreslår att en avdelning på Gudarpsgården avsätts för finstalande brukare, med bemanning av personal som behärskar finska. Bakgrunden är att personer med demens ofta återgår till sitt modersmål och därmed behöver språkligt stöd på finska för att känna trygghet och kunna kommunicera. Förvaltningens bedömning är att språklig trygghet är central i omsorgen, men att en särskild avdelning inte är genomförbar utifrån jämlikhet, personalförsörjning och långsiktig hållbarhet. I stället sker anpassningar utifrån individuella behov inom ramen för ordinarie verksamhet.

Ärendet

Pentti Arkko har 2025-04-09 lämnat ett Tranemoförslag om att inrätta finsspråkiga vård- och omsorgsplatser på Gudarpsgården.

Förslagsställaren anser att det bör finnas en avdelning på Gudarpsgården med finstalande personal som i första hand är avsedd för finstalande äldre.

Förvaltningens bedömning:

Språket är en viktig del av identitet, trygghet och kommunikation, särskilt för personer med demenssjukdom. Förvaltningen instämmer i att språkligt stöd är en viktig kvalitetsaspekt. Samtidigt måste verksamheten organiseras så att den erbjuder jämlik och jämställd vård och omsorg för alla brukare, oavsett språk och bakgrund.

Kommunens arbetssätt utgår från individens behov, där språkliga och kulturella aspekter är en integrerad del av omsorgsplaneringen. Genom att arbeta med personcentrerade insatser, anpassad kommunikation, språkstöd, matchning av personal när det är möjligt samt digitala verktyg och tolkstöd kan brukares språkliga behov tillgodoses på ett flexibelt sätt.

Att inrätta en särskild språkspecifik avdelning skulle däremot kräva att kommunen säkerställer rekrytering och långsiktig bemanning av finstalande personal. Givet de betydande utmaningar som finns inom kompetensförsörjningen i äldreomsorgen både lokalt, regionalt och nationellt är detta inte möjligt utan att riskera verksamhetens kvalitet och hållbarhet. Förvaltningen bedömer att resurserna i stället behöver riktas mot att stärka språkligt stöd i hela verksamheten, för alla brukare som har behov av det.

Barnkonventionen

Ärendet bedöms inte påverka barn, då målgruppen är äldre personer i behov av vård och omsorg. Därför finns ingen direkt påverkan kopplad till barnets bästa.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte påverka jämställdhet eller diskrimineringsgrunderna negativt.

Bedömningen har sin grund i att omsorgsinsatsen ska vara lika tillgänglig och likvärdig för alla, och att arbetssättet med individanpassning säkerställer att olika behov kan mötas på ett likvärdigt sätt.

Ekonomisk påverkan

Förvaltningen bedömer att en särskild språkspecifik avdelning skulle medföra ökade kostnader kopplat till bemanning, kompetensförsörjning och organisatoriska anpassningar. Vid avslag bedöms ärendet inte ha någon ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

OU § 14, 2026-02-19

Tjänsteskrivelse 2025-11-18

Tranemoförslag om att avsätta vård och omsorgsplatser på Gudarpsgården för finsktalande brukare

Beslutet skickas till

Pentti Arkko
Omsorgssektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunfullmäktige

§ 14 Tranemoförslag om att avsätta vård- och omsorgsplatser på Gudarpsgården för finsktalande brukare (46/30) KS/2025:251

Omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen

kommunfullmäktige beslutar

- Avslår Tranemoförslaget.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att språklig trygghet är av stor betydelse inom äldreomsorgen, särskilt för personer med kognitiva sjukdomar såsom demens. Språket påverkar trygghet, delaktighet och möjligheten att uttrycka sina behov och är därför en viktig del i den personcentrerade omsorgen.

Förvaltningen bedömer dock att förslaget om att inrätta en särskild finskspråkig avdelning på Gudarpsgården inte är genomförbart utifrån kommunens ansvar att erbjuda jämlik och jämställd vård och omsorg. En språkspecifik avdelning skulle innebära att resurser och personal riktas till en avgränsad grupp brukare, vilket riskerar att skapa skillnader i tillgång till omsorg som inte är förenliga med principerna om likvärdig service för alla.

Kommunen arbetar redan idag utifrån individens behov av vård och omsorg, vilket innebär att språkliga, kulturella och personliga förutsättningar vägs in i planeringen av omsorgen. Denna individanpassade modell bedöms vara den mest rättvisa och hållbara, eftersom den möjliggör att flera olika språk- och kommunikationsbehov kan bemötas inom samma verksamhet.

En särskild avdelning skulle också kräva kontinuerlig och stabil bemanning med finsktalande personal, något som i dagsläget inte kan säkerställas. Kommunen står redan inför betydande utmaningar inom kompetensförsörjningen, bland annat svårigheter att rekrytera utbildad omsorgspersonal. Att samtidigt säkerställa dygnetruntbemanning med specifik språklig kompetens skulle skapa en organisatorisk sårbarhet och riskera att påverka kvalitet och kontinuitet i omsorgen negativt.

Med hänsyn till detta bedömer förvaltningen att en särskild finskspråkig avdelning inte är en långsiktigt hållbar lösning. I stället fortsätter arbetet med att förstärka språkligt stöd, anpassade kommunikationslösningar och individanpassade insatser inom ramen för befintlig verksamhet. I linje med målet om en jämlik, jämställd och personcentrerad äldreomsorg.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren, representant för Tranemo finska pensionärer, föreslår att en avdelning på Gudarpsgården avsätts för finstalande brukare, med bemanning av personal som behärskar finska. Bakgrunden är att personer med demens ofta återgår till sitt modersmål och därmed behöver språkligt stöd på finska för att känna trygghet och kunna kommunicera.

Förvaltningens bedömning är att språklig trygghet är central i omsorgen, men att en särskild avdelning inte är genomförbar utifrån jämlikhet, personalförsörjning och långsiktig hållbarhet. I stället sker anpassningar utifrån individuella behov inom ramen för ordinarie verksamhet.

Ärendet

Pentti Arkko har 2025-04-09 lämnat ett Tranemoförslag om att inrätta finsspråkiga vård- och omsorgsplatser på Gudarpsgården.

Förslagsställaren anser att det bör finnas en avdelning på Gudarpsgården med finstalande personal som i första hand är avsedd för finstalande äldre.

Förvaltningens bedömning:

Språket är en viktig del av identitet, trygghet och kommunikation, särskilt för personer med demenssjukdom. Förvaltningen instämmer i att språkligt stöd är en viktig kvalitetsaspekt. Samtidigt måste verksamheten organiseras så att den erbjuder jämlik och jämställd vård och omsorg för alla brukare, oavsett språk och bakgrund.

Kommunens arbetssätt utgår från individens behov, där språkliga och kulturella aspekter är en integrerad del av omsorgsplaneringen. Genom att arbeta med personcentrerade insatser, anpassad kommunikation, språkstöd, matchning av personal när det är möjligt samt digitala verktyg och tolkstöd kan brukares språkliga behov tillgodoses på ett flexibelt sätt.

Att inrätta en särskild språkspecifik avdelning skulle däremot kräva att kommunen säkerställer rekrytering och långsiktig bemanning av finstalande personal. Givet de betydande utmaningar som finns inom kompetensförsörjningen i äldreomsorgen både lokalt, regionalt och nationellt är detta inte möjligt utan att riskera verksamhetens kvalitet och hållbarhet. Förvaltningen bedömer att resurserna i stället behöver riktas mot att stärka språkligt stöd i hela verksamheten, för alla brukare som har behov av det.

Barnkonventionen

Ärendet bedöms inte påverka barn, då målgruppen är äldre personer i behov av vård och omsorg. Därför finns ingen direkt påverkan kopplad till barnets bästa.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte påverka jämställdhet eller diskrimineringsgrunderna negativt.

Bedömningen har sin grund i att omsorgsinsatsen ska vara lika tillgänglig och likvärdig för alla, och att arbetssättet med individanpassning säkerställer att olika behov kan mötas på ett likvärdigt sätt.

Ekonomisk påverkan

Förvaltningen bedömer att en särskild språkspecifik avdelning skulle medföra ökade kostnader kopplat till bemanning, kompetensförsörjning och organisatoriska anpassningar. Vid avslag bedöms ärendet inte ha någon ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-11-18

Tranemoförslag om att avsätta vård och omsorgsplatser på Gudarpsgården för finsktalande brukare

Föredragning och debatt

Sektionschef Gun Bylund föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Pentti Arkko

Omsorgssektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

Vår ref: Fidan Bilalli
Verksamhetschef
Datum: 2025-11-18
Dnr: KS/2025:251

Svar på Tranemoförslag om att avsätta vård- och omsorgsplatser på Gudarpsgården för finsktalande brukare (46/30)

Förslag till beslut

- Avslår Tranemoförslaget

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att språklig trygghet är av stor betydelse inom äldreomsorgen, särskilt för personer med kognitiva sjukdomar såsom demens. Språket påverkar trygghet, delaktighet och möjligheten att uttrycka sina behov och är därför en viktig del i den personcentrerade omsorgen.

Förvaltningen bedömer dock att förslaget om att inrätta en särskild finskspråkig avdelning på Gudarpsgården inte är genomförbart utifrån kommunens ansvar att erbjuda jämlik och jämställd vård och omsorg. En språkspecifik avdelning skulle innebära att resurser och personal riktas till en avgränsad grupp brukare, vilket riskerar att skapa skillnader i tillgång till omsorg som inte är förenliga med principerna om likvärdig service för alla.

Kommunen arbetar redan idag utifrån individens behov av vård och omsorg, vilket innebär att språkliga, kulturella och personliga förutsättningar vägs in i planeringen av omsorgen. Denna individanpassade modell bedöms vara den mest rättvisa och hållbara, eftersom den möjliggör att flera olika språk- och kommunikationsbehov kan bemötas inom samma verksamhet.

En särskild avdelning skulle också kräva kontinuerlig och stabil bemanning med finsktalande personal, något som i dagsläget inte kan säkerställas. Kommunen står redan inför betydande utmaningar inom kompetensförsörjningen, bland annat svårigheter att rekrytera utbildad omsorgspersonal. Att samtidigt säkerställa dygnetruntbemanning med specifik språklig kompetens skulle skapa en organisatorisk sårbarhet och riskera att påverka kvalitet och kontinuitet i omsorgen negativt.

Med hänsyn till detta bedömer förvaltningen att en särskild finskspråkig avdelning inte är en långsiktigt hållbar lösning. I stället fortsätter arbetet med att förstärka språkligt stöd, anpassade kommunikationslösningar och individanpassade insatser inom ramen för befintlig verksamhet. I linje med målet om en jämlik, jämställd och personcentrerad äldreomsorg.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren, representant för Tranemo finska pensionärer, föreslår att en avdelning på Gudarpsgården avsätts för finsktalande brukare, med bemanning av personal som behärskar finska. Bakgrunden är att personer med demens ofta återgår till sitt modersmål och därmed behöver språkligt stöd på finska för att känna trygghet och kunna kommunicera.

Förvaltningens bedömning är att språklig trygghet är central i omsorgen, men att en särskild avdelning inte är genomförbar utifrån jämlikhet, personalförsörjning och långsiktig hållbarhet. I stället sker anpassningar utifrån individuella behov inom ramen för ordinarie verksamhet.

Ärendet

Pentti Arkko har 2025-04-09 lämnat ett Tranemoförslag om att inrätta finskspråkiga vård- och omsorgsplatser på Gudarpsgården.

Förslagsställaren anser att det bör finnas en avdelning på Gudarpsgården med finsktalande personal som i första hand är avsedd för finsktalande äldre.

Förvaltningens bedömning:

Språket är en viktig del av identitet, trygghet och kommunikation, särskilt för personer med demenssjukdom. Förvaltningen instämmer i att språkligt stöd är en viktig kvalitetsaspekt. Samtidigt måste verksamheten organiseras så att den erbjuder jämlik och jämställd vård och omsorg för alla brukare, oavsett språk och bakgrund.

Kommunens arbetssätt utgår från individens behov, där språkliga och kulturella aspekter är en integrerad del av omsorgsplaneringen. Genom att arbeta med

personcentrerade insatser, anpassad kommunikation, språkstöd, matchning av personal när det är möjligt samt digitala verktyg och tolkstöd kan brukares språkliga behov tillgodoses på ett flexibelt sätt.

Att inrätta en särskild språkspecifik avdelning skulle däremot kräva att kommunen säkerställer rekrytering och långsiktig bemanning av finsktalande personal. Givet de betydande utmaningar som finns inom kompetensförsörjningen i äldreomsorgen både lokalt, regionalt och nationellt är detta inte möjligt utan att riskera verksamhetens kvalitet och hållbarhet. Förvaltningen bedömer att resurserna i stället behöver riktas mot att stärka språkligt stöd i hela verksamheten, för alla brukare som har behov av det.

Barnkonventionen

Ärendet bedöms inte påverka barn, då målgruppen är äldre personer i behov av vård och omsorg. Därför finns ingen direkt påverkan kopplad till barnets bästa.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte påverka jämställdhet eller diskrimineringsgrunderna negativt. Bedömningen har sin grund i att omsorgsinsatsen ska vara lika tillgänglig och likvärdig för alla, och att arbetssättet med individanpassning säkerställer att olika behov kan mötas på ett likvärdigt sätt.

Ekonomisk påverkan

Förvaltningen bedömer att en särskild språkspecifik avdelning skulle medföra ökade kostnader kopplat till bemanning, kompetensförsörjning och organisatoriska anpassningar. Vid avslag bedöms ärendet inte ha någon ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-11-18

Tranemoförslag om att avsätta vård och omsorgsplatser på Gudarpsgården för finsktalande brukare

Föredragning och debatt

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutsgång

Beslutet skickas till

Pentti Arkko
Omsorgssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Gun Bylund
Sektionschef

Fidan Bilalli
Verksamhetschef

Från: [REDACTED]
Skickat: [REDACTED]
Till: [REDACTED]
Ämne: [REDACTED]

Uppföljningsflagga: [REDACTED]
Flagga: [REDACTED]

Förnamn: P
Efternamn: [REDACTED]
Adress: [REDACTED]
Postnummer: [REDACTED]
Ort: [REDACTED]
E-post: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Här skriver du ditt Tranemoförslag: I Tranemo kommun bor ett stort antal äldre finska invandrare som i framtiden kommer att behöva hjälp med det dagliga livet, med olika sjukdomar och åldrande, även vårdplatser inom äldreomsorgen. Till exempel förlorar äldre personer med demens sina svenska språkkunskaper ju längre sjukdomen fortskrider, och det finns säkert andra åldersrelaterade sjukdomar som kräver ständig hjälp och kommunikation på det egna språket. Så vi Tranemon finska pensionärer skulle föreslå att: På äldreboendet Gudarpsgården skulle det finnas platser för finländare på en avdelning, som skulle ha några finska sjuksköterskor som arbetar på det internatet idag. Platser skulle givetvis också finnas för andra nationaliteter, om det inte fanns behov av finskspråkiga patienter.

ordf.
Tranemo Finska Pensionärer

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tranemo ehdotus

Tranemon kunnassa asuu suuri määrä iäkkäitä Suomalaisia siirtolaisia, jotka tulevaisuudessa tarvitsevat apua päivittäisessä elämisessä, erinäisten sairauksien ja vanhenemisen myötä, jopa hoitopaikkoja vanhustenhuollossa. Esimerkiksi Dementoituneet vanhuksset menettävät Ruotsin kielen taitonsa mitä pidemmälle sairaus etenee, ja on varmasti muitakin ikään liittyviä sairauksia mitkä kaipaavat jatkuvaa apua ja kanssakäymistä omalla kielellään. Siis me Tranemon Suomalaiset Eläkeläiset ehdottaisimme että: Gudarpsgårdenin vanhustenasuntolaan asetettaisiin paikkoja suomalaisille yhdelle osastolle, jossa olisi joitakin suomalaisia hoitajia, joita tänäkin päivänä työskentelee kyseisessä asuntolassa. Paikat olisivat tietenkin käytettävissä myös muille kansalaisuuksille, jos ei olisi tarvetta Suomenkielisille potilaille.

Tranemon Suomalaiset Eläkeläiset



§ 57 Tranemoförslag om att införa drogtest inom kommunal verksamhet i Tranemo kommun(31/30) KS/2025:37

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- Avslår Tranemoförslaget.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

Elisabeth Jershed har föreslagit att Tranemo kommun bör införa drogtester för personalen inom kommunal verksamhet, särskilt inom vård, omsorg och skola. Förvaltningen har efter arbetsrättslig bedömning konstaterat att det saknas lagstöd för sådana tester inom offentlig sektor. Skyddet för personlig integritet är starkt enligt lagen om offentlig anställning. Förvaltningen följer gällande lagstiftning och bevakar frågan inför eventuella framtida förändringar.

Ärendet

Elisabeth Jershed har 2024-11-18 lämnat ett Tranemoförslag om drogtest. Förslagsställaren anser att drogtest borde införas inom kommunal verksamhet. Då samhället ser ut som det gör och droger blir allt vanligare både hos vuxna och ungdomar, borde kommunen bidra till ett drogfritt samhälle genom att förhindra droganvändning på arbetsplatserna. Vård, omsorg och skola är speciellt utsatta arbetsplatser där det lättare kan gå obemärkt förbi då mer ensamarbete förekommer och det blir våra äldre som får mötet med den påverkade personalen först, likaså elever och lärare.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2025-09-05 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Elisabeth hade inget mer att tillägga.

Efter en arbetsrättslig bedömning kan konstatera att det i dagsläget inte föreligger rättsligt stöd för att genomföra sådana tester inom offentlig sektor.

Till skillnad från privata arbetsgivare, som under vissa omständigheter kan genomföra drogtester med stöd av arbetsledningsrätten, omfattas offentliga arbetsgivare av särskild lagstiftning. Detta regleras bland annat i lagen om offentlig anställning (LOA), där skyddet för den personliga integriteten är särskilt starkt. Slumpmässiga drogtester utgör en ingripande åtgärd som kräver tydligt lagstöd, vilket för närvarande saknas.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Arbetsgivarverket har framfört en hemställan till regeringen om att utreda möjligheten att införa drogtester inom offentlig sektor. Någon

lagändring har dock ännu inte trätt i kraft, varför kommuner i nuläget inte har befogenhet att genomföra sådana tester.

Tranemo kommun följer gällande lagstiftning och värnar både arbetsmiljön och medarbetarnas rätt till personlig integritet. Förvaltningen följer utvecklingen i frågan och kommer att beakta eventuella framtida förändringar i regelverket.

Barnkonventionen

Drogtester kan bidra till att säkerställa att personal som arbetar med barn är nyktra och drogfria, vilket stärker barnets rätt till en trygg och säker miljö.

Föräldrar och barn kan även känna större tillit till kommunens omsorgsverksamheter om det finns tydliga rutiner för att upptäcka och hantera drogrelaterade problem.

Om testerna leder till misstro eller oro bland personalen kan det påverka arbetsklimatet negativt, vilket i sin tur kan påverka barnens upplevelse av trygghet och omsorg.

Jämställdhetsperspektivet

Om drogtester införs på ett rättssäkert och transparent sätt kan det bidra till att alla medarbetare behandlas lika, oavsett kön, bakgrund eller befattning. Det kan uppfattas som ett uttryck för att kommunen tar arbetsmiljö och säkerhet på allvar för alla.

Ekonomisk påverkan

Införandet av slumpmässiga drogtester i kommunal verksamhet skulle innebära både kostnader och potentiella besparingar för kommunen.

På den positiva sidan kan drogtester bidra till att förebygga arbetsplatsolyckor och minska sjukfrånvaro, vilket i förlängningen kan leda till lägre kostnader för rehabilitering, försäkringsärenden och produktionsbortfall. Det kan också stärka kvaliteten i verksamheten och öka förtroendet för kommunen som arbetsgivare, vilket kan minska personalomsättning och underlätta rekrytering.

Samtidigt innebär förslaget stora kostnader med provtagning via företagshälsovården och utan tydligt lagstöd finns även en risk för rättsliga processer, vilket kan bli kostsamt.

Beslutsunderlag

AU § 19, 2026-02-19

Tjänsteskrivelsen 2025-09-05

Tranemoförslag om att införa drogtest inom kommunal verksamhet i Tranemo kommun
[Hemställan om översyn av utökade möjligheter att utföra drogtester inom den offentliga sektorn](#)

Beslutet skickas till

Elisabeth Jershed

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

Servicesektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunfullmäktige

§ 19 Tranemoförslag om att införa drogtest inom kommunal verksamhet i Tranemo kommun(31/30) KS/2025:37

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Avslår Tranemoförslaget.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

Elisabeth Jershed har föreslagit att Tranemo kommun bör införa drogtester för personalen inom kommunal verksamhet, särskilt inom vård, omsorg och skola. Förvaltningen har efter arbetsrättslig bedömning konstaterat att det saknas lagstöd för sådana tester inom offentlig sektor. Skyddet för personlig integritet är starkt enligt lagen om offentlig anställning. Förvaltningen följer gällande lagstiftning och bevakar frågan inför eventuella framtida förändringar.

Ärendet

Elisabeth Jershed har 2024-11-18 lämnat ett Tranemoförslag om drogtest.

Förslagsställaren anser att drogtest borde införas inom kommunal verksamhet.

Då samhället ser ut som det gör och droger blir allt vanligare både hos vuxna och ungdomar, borde kommunen bidra till ett drogfritt samhälle genom att förhindra droganvändning på arbetsplatserna. Vård, omsorg och skola är speciellt utsatta arbetsplatser där det lättare kan gå obemärkt förbi då mer ensamarbete förekommer och det blir våra äldre som får mötet med den påverkade personalen först, likaså elever och lärare.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2025-09-05 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Elisabeth hade inget mer att tillägga.

Efter en arbetsrättslig bedömning kan konstatera att det i dagsläget inte föreligger rättsligt stöd för att genomföra sådana tester inom offentlig sektor.

Till skillnad från privata arbetsgivare, som under vissa omständigheter kan genomföra drogtester med stöd av arbetsledningsrätten, omfattas offentliga arbetsgivare av särskild lagstiftning. Detta regleras bland annat i lagen om offentlig anställning (LOA), där skyddet för den personliga integriteten är särskilt starkt. Slumpmässiga drogtester utgör en ingripande åtgärd som kräver tydligt lagstöd, vilket för närvarande saknas.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Arbetsgivarverket har framfört en hemställan till regeringen om att utreda möjligheten att införa drogtester inom offentlig sektor. Någon lagändring har dock ännu inte trätt i kraft, varför kommuner i nuläget inte har befogenhet att genomföra sådana tester.

Tranemo kommun följer gällande lagstiftning och värnar både arbetsmiljön och medarbetarnas rätt till personlig integritet. Förvaltningen följer utvecklingen i frågan och kommer att beakta eventuella framtida förändringar i regelverket.

Barnkonventionen

Drogtester kan bidra till att säkerställa att personal som arbetar med barn är nyktra och drogfria, vilket stärker barnets rätt till en trygg och säker miljö. Föräldrar och barn kan även känna större tillit till kommunens omsorgsverksamheter om det finns tydliga rutiner för att upptäcka och hantera drogrelaterade problem.

Om testerna leder till misstro eller oro bland personalen kan det påverka arbetsklimatet negativt, vilket i sin tur kan påverka barnens upplevelse av trygghet och omsorg.

Jämställdhetsperspektivet

Om drogtester införs på ett rättssäkert och transparent sätt kan det bidra till att alla medarbetare behandlas lika, oavsett kön, bakgrund eller befattning. Det kan uppfattas som ett uttryck för att kommunen tar arbetsmiljö och säkerhet på allvar för alla.

Ekonomisk påverkan

Införandet av slumpmässiga drogtester i kommunal verksamhet skulle innebära både kostnader och potentiella besparingar för kommunen.

På den positiva sidan kan drogtester bidra till att förebygga arbetsplatsolyckor och minska sjukfrånvaro, vilket i förlängningen kan leda till lägre kostnader för rehabilitering, försäkringsärenden och produktionsbortfall. Det kan också stärka kvaliteten i verksamheten och öka förtroendet för kommunen som arbetsgivare, vilket kan minska personalomsättning och underlätta rekrytering.

Samtidigt innebär förslaget stora kostnader med provtagning via företagshälsovården och utan tydligt lagstöd finns även en risk för rättsliga processer, vilket kan bli kostsamt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2025-09-05

Tranemoförslag om att införa drogtest inom kommunal verksamhet i Tranemo kommun
[Hemställan om översyn av utökade möjligheter att utföra drogtester inom den offentliga sektorn](#)

Beslutet skickas till

Elisabeth Jershed
Servicesektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

Vår ref: Emma Bengtsson

HR-strateg

Datum: 2025-09-05

Dnr: KS/2025:37

Svar på Tranemoförslag om att införa drogtest inom kommunal verksamhet i Tranemo kommun (31/30)

Förslag till beslut

- Avslår Tranemoförslaget.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

Elisabeth Jershed har föreslagit att Tranemo kommun bör införa drogtestar för personalen inom kommunal verksamhet, särskilt inom vård, omsorg och skola. Förvaltningen har efter arbetsrättslig bedömning konstaterat att det saknas lagstöd för sådana tester inom offentlig sektor. Skyddet för personlig integritet är starkt enligt lagen om offentlig anställning. Förvaltningen följer gällande lagstiftning och bevakar frågan inför eventuella framtida förändringar.

Ärendet

Elisabeth Jershed har 2024-11-18 lämnat ett Tranemoförslag om drogtest. Förslagsställaren anser att drogtest borde införas inom kommunal verksamhet. Då samhället ser ut som det gör och droger blir allt vanligare både hos vuxna och ungdomar, borde kommunen bidra till ett drogfritt samhälle genom att förhindra droganvändning på arbetsplatserna. Vård, omsorg och skola är speciellt utsatta arbetsplatser där det lättare kan gå obemärkt förbi då mer ensamarbete förekommer och det blir våra äldre som får mötet med den påverkade personalen först, likaså elever och lärare.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2025-09-05 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Elisabeth hade inget mer att tillägga.

Efter en arbetsrättslig bedömning kan konstatera att det i dagsläget inte föreligger rättsligt stöd för att genomföra sådana tester inom offentlig sektor.

Till skillnad från privata arbetsgivare, som under vissa omständigheter kan genomföra drogtester med stöd av arbetsledningsrätten, omfattas offentliga arbetsgivare av särskild lagstiftning. Detta regleras bland annat i lagen om offentlig anställning (LOA), där skyddet för den personliga integriteten är särskilt starkt. Slumpmässiga drogtester utgör en ingripande åtgärd som kräver tydligt lagstöd, vilket för närvarande saknas.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Arbetsgivarverket har framfört en hemställan till regeringen om att utreda möjligheten att införa drogtester inom offentlig sektor. Någon lagändring har dock ännu inte trätt i kraft, varför kommuner i nuläget inte har befogenhet att genomföra sådana tester.

Tranemo kommun följer gällande lagstiftning och värnar både arbetsmiljön och medarbetarnas rätt till personlig integritet. Förvaltningen följer utvecklingen i frågan och kommer att beakta eventuella framtida förändringar i regelverket.

Barnkonventionen

Drogtester kan bidra till att säkerställa att personal som arbetar med barn är nyktra och drogfria, vilket stärker barnets rätt till en trygg och säker miljö. Föräldrar och barn kan även känna större tillit till kommunens omsorgsverksamheter om det finns tydliga rutiner för att upptäcka och hantera drogrelaterade problem.

Om testerna leder till misstro eller oro bland personalen kan det påverka arbetsklimatet negativt, vilket i sin tur kan påverka barnens upplevelse av trygghet och omsorg.

Jämställdhetsperspektivet

Om drogtester införs på ett rättssäkert och transparent sätt kan det bidra till att alla medarbetare behandlas lika, oavsett kön, bakgrund eller befattning. Det kan uppfattas som ett uttryck för att kommunen tar arbetsmiljö och säkerhet på allvar för alla.

Ekonomisk påverkan

Införandet av slumpmässiga drogtester i kommunal verksamhet skulle innebära både kostnader och potentiella besparingar för kommunen.

På den positiva sidan kan drogtester bidra till att förebygga arbetsplatsolyckor och minska sjukfrånvaro, vilket i förlängningen kan leda till lägre kostnader för rehabilitering, försäkringsärenden och produktionsbortfall. Det kan också stärka kvaliteten i verksamheten och öka förtroendet för kommunen som arbetsgivare, vilket kan minska personalomsättning och underlätta rekrytering.

Samtidigt innebär förslaget stora kostnader med provtagning via företagshälsovården och utan tydligt lagstöd finns även en risk för rättsliga processer, vilket kan bli kostsamt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2025-09-05

Tranemoförslag om att införa drogtest inom kommunal verksamhet i Tranemo kommun

[Hemställan om översyn av utökade möjligheter att utföra drogtester inom den offentliga sektorn](#)

Föredragning och debatt

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutsgång

Beslutet skickas till

Elisabeth Jershed
Servicesektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Elin Stark De La Barra
HR-chef

Emma Bengtsson
HR-strateg

Tranemoförslag

Förnamn: Elisabeth

Efternamn: Jershed

Adress:

Postnummer:

Ort:

E-post:

Telefon:

Här skriver du ditt Tranemoförslag: Drogtest borde införas inom kommunal verksamhet.

Då samhället ser ut som det gör och droger blir allt vanligare både hos vuxna och ungdomar, borde kommunen bidra till ett drogfritt samhälle genom att förhindra droganvändning på arbetsplatserna. Vård, omsorg och skola är speciellt utsatta arbetsplatser där det lättare kan gå obemärkt förbi då mer ensamarbete förekommer och det blir våra äldre som får mötet med den påverkade personalen först, likaså elever och lärare.

§ 43 Detaljplan, Radhusvägen, Dalstorp 1:133 m.fl. KS/2016:311

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- Antar detaljplan Dalstorp 1:133 m.fl.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering

Plan och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap 27§

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder i området vid Radhusvägen i Dalstorp. Planområdet omfattas främst av Tranemo kommuns mark.

Planområdet är utpekad i översiktsplanen för bostäder och ligger även som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Syftet med planen går i linje med intentioner i kommunens översiktsplan i övrigt och kommunens tillväxtmål.

2025 10 09 fattade allmänna utskottet beslut om att skicka rubricerad plan på granskning. Utifrån yttranden som kommit in under granskningstiden har ett granskningsutlåtande sammanställts och ett justerat förslag på plankarta och planbeskrivning har upprättats.

Under granskningstiden har två frågor lyfts, den ena om upplösning av samfällighet och den andra om tillgänglighet för utryckningsfordon.

Förvaltningen ser positivt på förslaget och föreslår kommunfullmäktige att anta planen.

Ekonomisk påverkan

Detaljplanen bekostas av Tranemo Bostäder AB då de har ansökt om planbesked för planen. Ett avtal är skrivet mellan Tranemo Bostäder AB och Tranemo kommun som innebär att kommunal VA-huvudman tar driftkostnad för dagvattenanläggning inom kvartersmark.

Barnkonventionen

Frågeställningar som berört barn och barns bästa har varit närvarande under planprocessen där frågorna gett förutsättningar för god stads- och samhällsutbyggnad.

Jämlikhetsperspektiv

Frågeställningar som berör jämställdhetsperspektivet har tagits i beaktande under framtagandet av detaljplanen.

Beslutsunderlag

AU § 25, 2026-03-05

Tjänsteskrivelse 2026-02-17

Plankarta del av Dalstorp 1:133 m.fl. Antagande

Planbeskrivning del av Dalstorp 1:133 m.fl. Antagande

Granskningsutlåtande del av Dalstorp 1:133 m.fl.

Beslutet skickas till

Tranemo Bostäder AB

Servicesektionen

Samhällssektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunfullmäktige

§ 25 Detaljplan, Radhusvägen, Dalstorp 1:133 m.fl. KS/2016:311

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Antar detaljplan Dalstorp 1:133 m.fl.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering

Plan och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap 27§

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder i området vid Radhusvägen i Dalstorp. Planområdet omfattas främst av Tranemo kommuns mark.

Planområdet är utpekad i översiktsplanen för bostäder och ligger även som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Syftet med planen går i linje med intentioner i kommunens översiktsplan i övrigt och kommunens tillväxtmål.

2025 10 09 fattade allmänna utskottet beslut om att skicka rubricerad plan på granskning. Utifrån yttranden som kommit in under granskningstiden har ett granskningsutlåtande sammanställts och ett justerat förslag på plankarta och planbeskrivning har upprättats.

Under granskningstiden har två frågor lyfts, den ena om upplösning av samfällighet och den andra om tillgänglighet för utryckningsfordon.

Förvaltningen ser positivt på förslaget och föreslår kommunfullmäktige att anta planen.

Ekonomisk påverkan

Detaljplanen bekostas av Tranemo Bostäder AB då de har ansökt om planbesked för planen. Ett avtal är skrivet mellan Tranemo Bostäder AB och Tranemo kommun som innebär att kommunal VA-huvudman tar driftkostnad för dagvattenanläggning inom kvartersmark.

Barnkonventionen

Frågeställningar som berört barn och barns bästa har varit närvarande under planprocessen där frågorna gett förutsättningar för god stads- och samhällsutbyggnad.

Jämlikhetsperspektiv

Frågeställningar som berör jämställdhetsperspektivet har tagits i beaktande under framtagandet av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-02-17

Plankarta del av Dalstorp 1:133 m.fl. Antagande

Planbeskrivning del av Dalstorp 1:133 m.fl. Antagande

Granskningsutlåtande del av Dalstorp 1:133 m.fl.

Föredragning och debatt

Planarkitekt Linnéa Hamrén och utvecklingschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Niklas Gardewik (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förvaltningens förslag och finner att allmänna utskottet bifaller det samma.

Beslutet skickas till

Tranemo Bostäder AB

Servicesektionen

Samhällssektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

Vår ref: Olle Ekberg
Mark- och exploateringsingenjör
Datum: 2026-02-17
Dnr: KS/2016:311

Tjänsteskrivelse om beslut för antagande av detaljplan Dalstorp 1:133 m.fl.

Förslag till beslut

- Antar detaljplan Dalstorp 1:133 m.fl.

*Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen.
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.*

Beslutsmotivering

Plan och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap 27§

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder i området vid Radhusvägen i Dalstorp. Planområdet omfattas främst av Tranemo kommuns mark.

Planområdet är utpekad i översiktsplanen för bostäder och ligger även som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Syftet med planen går i linje med intentioner i kommunens översiktsplan i övrigt och kommunens tillväxtmål.

2025 10 09 fattade allmänna utskottet beslut om att skicka rubricerad plan på granskning. Utifrån yttranden som kommit in under granskningstiden har ett granskningsutlåtande sammanställts och ett justerat förslag på plankarta och planbeskrivning har upprättats.

Under granskningstiden har två frågor lyfts, den ena om upplösning av samfällighet och den andra om tillgänglighet för utryckningsfordon.

Förvaltningen ser positivt på förslaget och föreslår kommunfullmäktige att anta planen.

Ekonomisk påverkan

Detaljplanen bekostas av Tranemo Bostäder AB då de har ansökt om planbesked för planen. Ett avtal är skrivet mellan Tranemo Bostäder AB och Tranemo kommun som innebär att kommunal VA-huvudman tar driftkostnad för dagvattenanläggning inom kvartersmark.

Barnkonventionen

Frågeställningar som berört barn och barns bästa har varit närvarande under planprocessen där frågorna gett förutsättningar för god stads- och samhällsutbyggnad.

Jämlikhetsperspektiv

Frågeställningar som berör jämställdhetsperspektivet har tagits i beaktande under framtagandet av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-02-17

Plankarta del av Dalstorp 1:133 m.fl. Antagande

Planbeskrivning del av Dalstorp 1:133 m.fl. Antagande

Granskningsutlåtande del av Dalstorp 1:133 m.fl.

Föredragning och debatt**Förslag till beslut på sammanträdet****Beslutsgång****Uppgift om hur beslutet kan överklagas****Beslutet skickas till**

Tranemo Bostäder AB

Servicesektionen

Samhällssektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige




Status

Manda Schillerås

Utvecklingschef

Olle Ekberg

Mark- och exploateringsingenjör



Detaljplan för del av fastigheten Dalstorp 1:133 med flera

Radhusvägen i Dalstorp

Tranemo kommun, Västra Götalands län

Antagandehandling

februari 2026

Utökat förfarande

Beslutsprotokoll –

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Diarienummer: KS/2016:311

Påbörjad 2016-05-19

Laga kraft –



Medverkande

Ansvarig för framtagandet av detaljplanen är planarkitekten Frida Fält och planchef Vigan Oruci på samhällsutvecklingsförvaltningen i Gislaveds kommun.

Medverkande i projektgruppen och arbetet har varit medarbetare från samhällssektionen i Tranemo kommun och samhällsutvecklingsförvaltningen i Gislaveds kommun.



Så här görs en detaljplan

UPPDRAG En plan initieras av en beställare genom en ansökan om planbesked. Det är kommunen som beslutar om planbeskedet och vid positivt planbesked tas beslut om att påbörja en detaljplan.


SAMRÅD Efter beslut om planuppdrag ordnas formalia kring planens omkostnader och ansvar i ett planavtal. Omfattande planarbete med tillhörande utredningar sker inför samråd. Efter beslut hos Allmänna utskottet Tranemo, skickas planförslaget ut så berörda och intresserade kan lämna synpunkter på förslaget.

GRANSKNING Efter samrådet sammanställs och besvaras skriftligt inkomna synpunkter. Planförslaget revideras utifrån de ändringar som synpunkterna medfört till. Efter beslut skickas en uppdaterad version av planförslaget ut för granskning.

ANTAGANDE Efter granskning sammanställs och besvaras skriftligt inkomna synpunkter. Planförslaget bearbetas och ändras i begränsad omfattning. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda får meddelande om det i samband med att förslaget antas av kommunens beslutsfattare.

ÖVERKLAGANDE Under tre veckor från det att antagandebeslutet har publicerats på kommunens digitala anslagstavla (tranemo.se) har de, vars synpunkter som inte blivit tillgodosedda, möjlighet att överklaga beslutet.

LAGA KRAFT Planförslaget får laga kraft om ingen överklagat. Om planen överprövas får planen laga kraft först då ärendet är avgjort i domstol.



Innehållsförteckning

1. Handlingar	5
2. Sammanfattning av detaljplanen	9
3. Planens syfte.....	10
4. Genomförandetid	10
5. Ställningstaganden	10
6. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser	15
Natur	15
Geotekniska förhållanden	17
Fornlämningar, kulturminnen och särskilt värdefull kulturhistorisk miljö.	19
Bebyggelse	19
Gator och trafik	21
Teknisk försörjning.....	24
7. Miljö, hälsa och säkerhet.....	27
Miljökvalitetsnormer	27
Skyfall	30
Hälso- och säkerhetsrisker i övrigt.....	32
8. Genomförandefrågor	33
Huvudmannaskap	33
Mark- och utrymmesförvärv.....	34
Fastighetsrättsliga frågor.....	34
Tekniska frågor.....	36
Ekonomiska frågor	37
Organisatoriska frågor	38
9. Samlad konsekvensbeskrivning av planens genomförande	40
Miljö- och hälsoaspekter	40
Jämlikhet.....	41
Barnperspektiv.....	41
10. Motiv till detaljplanens regleringar.....	42

I. Handlingar

I detta kapitel beskrivs de planeringsunderlag som legat till grund för detaljplanen.

Kommunala underlag

Här listas och beskrivs gällande detaljplaner, planprogram och översiktsplaner som berör aktuellt planområde. Här beskrivs även tillhörande handlingar till planen.

Översiktsplan Tranemo kommun

Gällande översiktsplan för Tranemo kommun antogs av kommunfullmäktige 2024-06-27. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Förslag till utvidgning av byggnadsplanen för del av Dalstorps samhälle (området väster om skolan) Dalstorps kommun, Älvsborgs län

Äldre byggnadsplaner gäller sedan Plan- och bygglagens införande som detaljplaner. Byggnadsplanen från 1971 har beteckning I 22 och medger allmän plats, park och väg samt radhusbostäder i en våning med tillhörande garage- och parkeringsändamål.

Förslag till byggnadsplan över Dalstorps samhälle i Dalstorps socken, Älvsborgs län

Äldre byggnadsplaner gäller sedan Plan- och bygglagens införande som detaljplaner. Byggnadsplanen från 1955 har beteckning I 13 och medger olika markanvändningar, mestadels bostadsändamål, fristående hus men också vägmark och park eller plantering.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kommunens undersökning om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökning enligt 6 kapitlet 6 § MB.

Undersökningen påvisar att planförslagets genomförande inte har en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan

Kommunens ställningstagande om detaljplanens genomförande kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Kommunen beslutade att planens genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan § 109 (KSau, 2025).

Samrådsredogörelse

Sammanställning och svar på skriftliga synpunkter som kommit in till kommunen i samband med detaljplanens samrådstid.

Utredningar

Här listas och beskrivs de utredningar som framställts i och med planuppdraget.

Naturvärdesbedömning av grönområden inom planerad detaljplan Dalstorp 1:132 med flera

Miljöavdelningen i Gislaveds kommun har tagit fram en naturvärdesbedömning (12 januari 2021) för en översiktlig beskrivning av de naturvärden som finns inom grönområdet inom planområdet. Naturvärdena inom området bedöms utgöra de äldre asparna och det fuktiga området som gränsar till våtmarken norr om planområdet. I övrigt resulterade bedömningen i att det inte behövs en naturvärdesinventering.

Översiktlig geoteknisk undersökning

Undersökningen är framtagen i juli 2021 av Gunnar Karlssons Bygg- och Geokonstruktioner AB. Undersökningens syfte har varit att kontrollera jordens geotekniska egenskaper som underlag för framtagning av denna detaljplan.

Undersökningen påvisar att planerad bostadsbebyggelse är lämplig utifrån geotekniska förutsättningarna på platsen om all mullhaltig jord avlägsnas i samband med byggnation och i vissa fall kan underliggande lösa jordskikt behöva utskiftas samt att byggnaderna utförs radonskyddande. För byggnader högre än tre våningar kan det vara aktuella att grundlägga på samma sätt som lägre byggnader men undersökningen rekommenderar att detaljerad undersökning utförs i samband med projektering av ny byggnad högre än tre våningar, när byggnadens placering och utformning är känd. Även stabiliteten vid den högre slänten ner mot norr bedöms som god även med belastning av byggnader.

Dagvattenutredning

Bsv arkitekter & ingenjörer har (mars 2025) utfört beräkningar av dagvattenflöden och föroreningsanalys för dagvatten (20-årsregn, Kf 1,25) och skyfall (100-årsregn, Kf 1,4) som uppkommer i och med planerad utökning av befintligt bostadsområde. Följande slutsatser i utredningen är att 34 kubikmeter dagvatten uppdelat i två delområden behöver fördröjas för att vattenflödet nedströms planområdet inte ska öka jämfört med befintlig situation. Fördröjning och rening sker med makadammagasin inom det södra delområdet och med en dagvattendamm i det norra delområdet. För båda områdena föreslås brunnfilter efter föreslagna anläggningar för att sedan låta dagvattnet släppas i anvisad anslutningspunkt för dagvatten.

Utredningen påvisar förekomst av befintliga lågpunkter som måste höjdsättas, liksom avledningsväg för vatten vid skyfall som måste säkerställas.

Utredningen uppmärksammar även att tillstånd och anmälan kan krävas då planområdet ligger inom vattenskyddsområde.

Om uträknade volymer och krav på rening följs, är planerad markanvändning lämplig utifrån ett dagvattenperspektiv (inkl skyfall) och miljökvalitetsnormerna påverkas inte negativt av planens genomförande.

Detaljplan för del av Dalstorp 1:133 m.fl.



Tranemo kommun

Flygfoto med vy över planområdet från Dalstorpasjön.



Tätortsöversikt – Dalstorp

2. Sammanfattning av detaljplanen

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Dalstorp, i anslutning till radhusbebyggelsen utmed Kyrkvägen. Området avgränsas i norr av ett sankmarksområde, i söder till befintligt villaområde med Granvägen och Bäckvägen. I väster avgränsas området till serviceboendet Hjälma och i öster delvis till Kyrkvägen och till radhusbebyggelsen utmed Kyrkvägen. Planområdet utgör cirka 8900 m² mark.

Planen möjliggör för ytterligare bostäder utmed Radhusvägen däribland ett nytt flerbostadshus i flera våningar. Planen innebär även komplettering av befintligt vägnät med utrymme för separat gc-väg och en ändamålsenlig vändplan i slutet av Bäckvägen.



Illustrationsskiss över planområdet, del av Dalstorps tätort. Illustrationen visar på ett exempel på byggnation som planen kan möjliggöra för.

3. Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra för förtätning av bostäder i området vid Radhusvägen i Dalstorp som ligger i närheten av grundskola, äldre- och barnomsorg samt Dalstorp centrum. Området omfattas av strandskydd och vattenskyddsområde Dalstorp.

4. Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från det datum planen fått laga kraft. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 21 § PBL.

5. Ställningstaganden

Nedan redovisas påverkade riksintressen och områdesskydd samt relevanta ställningstaganden och beslut av Tranemo kommun.

Översiktsplaner

I den kommunomfattande översiktsplanen för Tranemo kommun (antagen 2024) är aktuellt planområdet markerat som tätort och LIS-område blandad typ.

Översiktsplanen tydliggör ett antal utvecklingsstrategier som innebär bland annat att:

- kommunen ska verka för en hållbar tillväxt med ökat invånarantal i ett varierat bostadsbestånd med trygga livsmiljöer.
- kommunen ska möjliggöra för fler sjönära och attraktiva boenden på landsbygden och erbjuda naturskön landsbygd som andas livskvalitet.
- kommunen även arbetar för god kommunikation och infrastruktur för barn och unga att kunna ta sig till och från sina fritidsaktiviteter.
- kommunen ska arbeta för minskad klimatpåverkan och energieffektivitet ska eftersträvas.
- vid förtätning behöver tillräckliga grön- och rekreationsområden fortfarande finnas att tillgå. Förtätning får inte ske på bekostnad av tätortsnära natur.

Planen anses vara förenlig med utvecklingsstrategierna i kommunens översiktsplan då den möjliggör en förtätning med bostäder och ändå ha kvar tillräckligt med grön- och rekreationsområden. Planen medför till en fortsatt god infrastruktur för barn och ungars transporter till fritidsaktiviteter.

Vattenskyddsområde Dalstorp

Planområdet omfattas av skyddat område för dricksvattenförekomst. Syftet med skyddsområdet är att ge vattenförekomsten ett tillräckligt gott skydd så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsområdet beslutades av Tranemo kommun som också är ansvarig för dispens och tillståndsbeslut.

Planerade åtgärder kommer kräva tillstånd och anmälan, här följer några av åtgärderna:

- Skyddsområdet innebär bland annat att markarbeten kräver tillstånd. Schaktnings- och markarbeten med en sammanhängande volym mindre än 150 m³ eller underhåll av markledningar omfattas inte av denna restriktion.
- Belägningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg på en total yta större än 200 m² vid samma tillfälle kräver anmälan.
- Inom primär skyddszon är nyetablering av enskild avloppsanläggning där avloppsvatten leds till grundvattnet förbjuden. Medan det för samma åtgärd krävs tillstånd inom den sekundära skyddszonen. Generell anmälningsplikt gäller vid anläggande av dagvattenanläggning inom vattenskyddsområde.
- Nyetablering av väg eller parkeringsplats för mer än 20 personbilar eller motsvarande kräver tillstånd.
- Daglig parkering eller uppställning under längre tid än en vecka av arbetsfordon, arbetsmaskiner och tunga fordon kräver tillstånd.
- Nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, berg eller vatten kräver tillstånd.
- Även begränsningar i användning av marken förekommer så som förbud att tvätta fordon, hur uppläggning av snö sker från trafikerade ytor.

Reglering i detaljplan

Dagvattenanläggningar får inte leda ytledes vatten till grundvattnet inom den inre skyddszonen. Planerade anläggningar tillåts enligt plan lokaliseras inom och i direkt angränsning till inre skyddszonen. Anläggningen inom inre skyddszonen regleras med utformningskrav för allmän platsmark. Detta innebär att fördröjningsmagasin för dagvatten ska utföras så anläggningen är tät och inte leder vatten till grundvattnet. För planerad anläggning i direkt angränsning till den inre skyddszonen ställs inget direkt krav på anläggningen i detaljplanen. Men då vatten från planerad anläggning leds in i inre skyddszonen, regleras kvarteretsmarken direkt öster om utpekad område för dagvattenanläggning. Regleringen görs för att avledning av dagvatten från uppströms dagvattenanläggning ska uppföras tät så den inte leder vatten till grundvattnet.

Oavsett regleringar i detaljplan kan det vid tillståndsprövning eller genom försiktighetsmått vid en anmälan, tillkomma krav på utformningen på något sätt beroende på hur man vill utforma dagvattenanläggningar inom planområdet.

Detaljplaner


Nedanstående befintliga detaljplaner berörs direkt av planförslaget. För de markområden som ingår i det nya detaljplaneförslaget upphör nedanstående plan att gälla vid den tidpunkt då den nya detaljplanen fått laga kraft.

- 113 Förslag till byggnadsplan över Dalstorps samhälle i Dalstorps socken av Älvsborgs län, fastställd den 17 juni 1955.
- 122 Förslag till utvidgning av byggnadsplanen för del av Dalstorps samhälle (området väster skolan) i Dalstorps kommun, Älvsborgs län, fastställd den 30 augusti 1971.

Äldre byggnadsplaner gäller sedan Plan- och bygglagens införande som detaljplaner. Ovanstående plan har inte någon genomförandetid kvar.

Mindre del av plan 113 kommer upphävas i och med att denna plan får laga kraft. Den del som denna plan kommer upphäva, medger vägmark (torg) i plan 113.

Större delen av de västra och södra delarna av plan 122 kommer att upphävas i och med att denna plan får laga kraft. Berörda delar av plan 122 medger allmän plats gata och park samt område för bostadsändamål, radhus.



Utklipp från plan 122 med ungefärlig avgränsning för denna detaljplan.

Riksintressen

Planområdet omfattas inte av och påverkar inget närliggande riksintresse.

Kulturmiljövård

Område för riksintresse för kulturmiljön finns strax norr om planområdet. Område norr och nordväst om Dalstorpasjön har intressanta fornlämningsmiljöer från stenålder till modern tid. Spår av stenåldersbosättningar, stensättningar och rösen från järn- och bronsåldern förekommer. Närmast, bortanför våtmarken i norr, finns Dalstorps gamla kyrkoplats med kyrka och prästgård, sockenstuga, kvarvarande sakristian av Dalstorps gamla kyrka samt två järnåldersgravfält.

Planområdet är inte enligt Riksantikvarieämbetets kartläggning ett område där fornlämningar förekommer.

Konsekvenser

Planens exploatering bedöms inte ha någon negativ påverkan på närliggande kulturmiljö runt Dalstorps kyrka och prästgård.

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan

En undersökning är framtagen för att komma fram till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen kommer efter samrådet fatta ett särskilt beslut om planens genomförande innebär en betydande miljöpåverkan eller inte. I framtagen undersökning av betydande miljöpåverkan har kommunen bedömt att planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen stöds med följande skäl:

- Planens genomförande påverkar inte några Natura 2000 områden och kräver därmed inga tillstånd enligt MB 7 kap §28.
- Planens genomförande bedöms inte vara av betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan.
- Planens genomförande bedöms inte påverka möjligheterna att uppfylla nationella, regionala eller lokala miljökvalitetsmål på ett negativt sätt.
- Planens genomförande bedöms inte ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etc.
- Planens genomförande ger inte upphov till risker för människors hälsa eller för miljön.
- Planens genomförande bidrar inte till att miljökvalitetsnormer överskrids.
- Planens genomförande påverkar inte någon natur som har erkänt nationell eller internationell skyddsstatus t.ex. riksintressen,

strandskydd eller naturreservat. Del av område som strandskyddet återinförs för, föreslås på nytt upphävas i detaljplanen med stöd av lagliga skäl.

Under samråd ges Länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över kommunens bedömning.

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kapitlet miljöbalken

Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser för mark och vatten. Planen omfattas inte av och påverkar inte närliggande jord- och skogsbruk eller oexploaterade områden och ekologiskt särskilt känsliga områden.

Strandskydd

För vattenförekomsten gäller utökat strandskydd 200 meter från strandlinjen, både utöver vattnet och in över land. Bebyggelse som tillåts enligt detaljplan 122 omfattas inte av strandskyddet eftersom planen gäller innan strandskyddslagstiftningen trädde i kraft.

Stora delar av planområdet ligger inom 200 meter från strandlinjen. Vid ny planläggning återinträder strandskyddet. För att kunna bygga enligt detaljplanen utan krav på dispens måste strandskyddet upphävas för mark inom planen.

Kommunen avser häva strandskyddet inom kvartersmark för bostäder (B) och allmän platsmark gata (GATA) med hänvisning till 7 kap. miljöbalken § 18d, med det särskilda skälet att området behövs för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Mark inom 200 meter från Dalstorpasjöns strandlinje är utpekad som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge i Tranemo kommuns översiktsplan. Utpekad område (LIS27) är sedan tidigare bebyggt med bostäder och skola. Ytterligare förtätning

bedöms kunna ske utan att påverka tillgängligheten negativt till sjön, Jälmåleden och riksintresset för kulturmiljövård. Avsikten är att effektivisera användningen i redan ianspråktagen mark inom LIS-området. Vid all planering av nya byggnader ska största hänsyn tas till att bevara/stärka tillgängligheten för det rörliga friluftslivet och en fri passage för allmänheten.

Upphävande av strandskyddet inom planerad kvartersmark och allmän platsmark GATA kommer inte påverka naturområdet negativt, det finns bilväg, stigar och närliggande utsiktsplats som tillgodoser allmänhetens framkomlighet och tillgång till vattnet. Våtmarken direkt norr om



planområdet utgör en naturlig koppling till sjön och dess stränder för djur och växtliv.

Strandskyddet inom planområdet upphävs först när detaljplanen fått laga kraft.

Konsekvenser

Ett upphävande av strandskyddet enligt planen påverkar inte negativt allmänhetens tillgång till vattnet eller livsvillkoren för djur- och växtliv på land och i vatten i förhållande till rådande tillgång.

6. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

I denna del av planbeskrivningen beskrivs de fysiska förutsättningarna vid och inom planområdet, liksom de regler och juridiska förutsättningar som har stor påverkan på detaljplanen. Även förändringarna som möjliggörs av planen och anledningarna till förändringarna samt konsekvenserna av ändringarna beskrivs. Beskrivningarna delas in ämnesvis.

Natur

Norr om planområdet finns en sumpskog med skoglig nyckelbiotop (skogsstyrelsen). Nordost om planområdet ligger Dalstorpasjön.



Utsiktsplats vid Dalstorpasjön i närheten av planområdet.

I anslutning till planområdet finns det grönområden i form av parkmark, badplats och grönytor. Detta skapar goda förutsättningar till utomhusaktiviteter och rekreation utöver de friytor intill bostadshusen som erbjuds inom planområdet.

I anslutning till planområdet består vegetationen mellan befintliga radhuslängor av anlagd gårdsmiljö. Utmed norra Radhusvägen finns en björkallé i en enkel rad. Lövträden omfattas av ett generellt biotopskydd för trädallé enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken.

Inom planområdet är vegetationen mer av vildvuxen karaktär och består av blandskog. Delar av vegetationsområdena har otillgängliga partier med lövträd och buskar. Höjdskillnaden inom området uppgår till cirka fem meter med högre nivåer i väst. För övrigt upplevs området som flackt.

En naturvärdesbedömning är framtagen för att översiktligt beskriva naturvärden inom planområdet. Naturvärden är främst knutna till asparna och det fuktiga område som gränsar till sumpskogen i norr. Området är litet och påverkat av gallring. Delar av vegetationsområdena upplevs som insynsskyddade in på angränsande villatomter. I övrigt bedöms planområdet inte innehålla några särskilda naturvärden.

Förändringar

Planen innebär att landskapsbilden kring Dalstorpasjön kan få ett tillskott i och med att ny högre byggnad kan bli synlig från sjön. Planerad höjd på byggnad innebär att den kommer bli visuell för de som uppehåller sig på sjön eller på andra sidan sjön.

Planen kan innebära mindre påverkan på det fuktiga området med några av asparna genom att planlägga det som kvartersmark för bostäder med plats för dagvattendamm. Område i norr med några större träd säkerställs genom planläggning av allmänt naturområde med kommunalt huvudmannaskap. Det finns ett par ädellövträd inom byggrätten mellan Hjälma och befintliga radhus som med tiden kan tillhandahålla många värden. Planen säkerställer inte något skydd för träden men kommunen förordar att det vore bra för exploatören att bevara dem i samband med byggnation då redan uppvuxna träd kan utgöra livsmiljö för flertalet arter och ge boendemiljön ekosystemtjänster så som skugga och lokal temperatursänka till framtida vistelsezoner för boende i området. Dessa tjänster har visat sig ha stor betydelse, särskilt för äldre och mindre barn.

De vildvuxna vegetationsområdena mellan radhusområdet och befintliga villor kommer till större del ersättas av bostadsbebyggelse och tillhörande gårdsmiljö för friyta och hemfridszon för boende. För planerad bostadstomt som kommer angränsa direkt till befintlig villatomt, anser kommunen det som fördelaktigt att använda uppvuxen vegetation för att fungera som insynsskydd mellan ny och befintlig bebyggelse. Träden bidrar även till svalka under perioder med värmebölja.

Del av vegetationsområdet kvarstår som naturområde i plan och ska tillgängliggöras för omledning av gc-vägen från Granvägen och placering av underjordiskt dagvattenmagasin. I naturområden är avsikten att spara redan

uppvuxen växtlighet, särskilt den växtlighet som upplevs utgöra insynsskydd in på angränsande villatomter.

Konsekvenser

En enstaka byggnad som sträcker sig upp i höjd med trädkronorna bedöms som ett positivt inslag för sjöns landskapsbild.

Planens genomförande bedöms medföra en ändring av naturvärdet inom planområdet, från vildvuxen relativt otillgänglig natur till välordnad, tillgänglig växtlighet i gårdsmiljö. Planen anses inte ha någon negativ påverkan på naturvärdet för aktuell tätortsdel då det finns större sammanhängande naturområden i planområdets närområde.

Geotekniska förhållanden

Planområdets mark består av isälvssediment och sand (SGU och geoteknisk undersökning från juli 2021). För gräsytor och naturmark förekommer ett ytligt lager med vegetation och mulljord som har en mäktighet mellan 0,1 och 0,4 meter i provtagningspunkterna. Under det översta skiktet består jorden av mellan- och finsand, siltig finsand och finsandig silt ner till ett provtagningsdjup av tio meter som djupast. Jorden blir finare mot djupet.

Trycksonderingarna visar ett sonderingsmotstånd mellan cirka fyra och tio kN. CPT-sonderingarna visar ett spetstryck mellan cirka fyra och tio MPa. Skikt med högre sonderingsmotstånd än tio kN respektive tio MPa förekommer också. Sonderingarna har drivits till djup där sonden inte kan neddrivas ytterligare med för metoden normalt förfarande på djup mellan 6,8 och 20,8 meter under markytan.

Grundvattennivån inom planområdet skiljer sig upp till cirka sex meter i provtagningspunkterna. Inom östra delen av undersökt område, vid befintlig bebyggelse, ligger grundvattennivån mellan 3,66 och 4,03 meter under markytan. Inom naturområdet i väster ligger grundvattennivån 7,12 meter under markytan i den högre liggande terrängen. I nordvästra hörnet av planområdet där terrängen är som lägst och gränsar till våtmarken i norr, ligger grundvattennivån 1,58 meter under markytan. Inom det lägre området krävs höjdsättning av byggnad och dränering måste utföras så att inga problem med fuktskador på byggnader uppstår.

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader och riktvärde för radonhalt i befintliga bostäder är 200 Bq/m³. I utförda radonmätningar uppmättes halt mellan tio och femton kBq/m³. Halterna innebär att marken klassas som normalradonmark. Åtgärdskravet vid normalradonmark är radonskyddande utförande. Frågan bevakas i bygglovsskedet.

Förändringar

En geoteknisk undersökning (juli 2021, Gunnar Karlssons Bygg- och Geokonstruktioner AB) påvisar att planerad bostadsbebyggelse är lämplig utifrån geotekniska förutsättningarna på platsen om all mullhaltig jord avlägsnas i samband med byggnation och i vissa fall kan underliggande lösa jordskikt behöva utskiftas samt att byggnaderna utförs radonskyddande. Grundläggning av lägre byggnader kan generellt utföras på naturligt lagrad sand med utbredda grundplattor eller kantförstyvad betongplatta på mark. För byggnader upp till tre våningar kan det vara aktuellt att grundlägga på samma sätt som lägre byggnader. Detaljerad undersökning bör utföras i samband med projektering av ny byggnad högre än tre våningar när byggnadens placering och utformning är känd.

Ytvatten ska alltid avledas genom att markytan närmast byggnaderna lutas från huset, ett vanligt krav är minst 0,15 meters fall på tre meters längd ut från byggnad. Dränering runt byggnader utförs med dräneringsrör. Tillräckliga åtgärder för att förhindra skadlig fuktvandring från underliggande jord utförs. Detta innebär att ett dränerande och kapillärbrytande skikt, normalt minst 200 mm makadam och minst en mäktighet av dubbla kapillära stighöjden i materialet, utläggs vid golv på mark. Erforderlig värmeisolering, beroende på användningen av byggnaden, utläggs.

Tillfälliga schaktslänter beräknas stå i lutning 1:1,5 i sanden. Vid schakt och grundarbeten måste eventuellt grundvatten vara avsänkt till minst 0,5 meter under schaktbotten. Permanenta slänter ställs med lutning 1:2 eller flackare. Eventuella fyllningar för grundläggning av byggnader utförs med skiktvis packad friktionsjord. Planen säkerställer största tillåtna släntlutning med planbestämmelse n_1 , släntlutning ska inte vara större än 1:2.

Mot bakgrund av utförda undersökningar kan bedömas att marken inom området utgörs av friktionsjord med mindre inslag av finjord. Vägar, parkeringar och liknande kan dimensioneras efter materialtyp 2 med tjälfarlighet klass I enligt tabell VB/I AMA Anläggning 20. Vid anläggning av vägar, parkeringar och liknande bortschaktas all organisk jord som mull, sandig mull och liknande.

Då grundvattnet står högt i de lägre markområdena inom planen, regleras begränsning av byggrätterna i södra delen av planområdet som innebär att källare inte får finnas.

Konsekvenser

Inga konsekvenser på markens geotekniska förutsättningar anses förekomma i och med planens genomförande.

Fornlämningar, kulturminnen och särskilt värdefull kulturhistorisk miljö

Enligt 2 kap 10 § i Kulturmiljölagen finns skyldighet för arbetsföretagaren att omedelbart avbryta arbetet och anmäla till Länsstyrelsen om fornlämning skulle påträffas under arbetet.

Planområdet gränsar till ett område som är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Öster om planområdet mellan Kyrkvägen och Dalstorpasjön finns ett område som är känt för fornlämningar och gravplatser där både gravar och stenrösen förekommer från stenåldern till medeltiden. Det är även känt att det finns industrilämningar från ett järnbruk och ortens medeltida kyrkoplats med ödekyrkogård vid Jälmåns utlopp. Enligt rapporten *Riksintressen för kulturmiljövården – Västra Götalands län* består Dalstorp av vetenskapligt intressanta fornlämningsmiljöer från stenåldern till medeltiden där det största uttrycket för riksintresset ligger i rösen och stensättningar från järnåldern med järnåldersgravfält och fossil åkermark.

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen. Planområdet är enligt Riksantikvarieämbetets kartläggning inte ett område där fornlämningar förekommer.

Förändringar

Planen innebär inga förändringar för angränsande kulturmiljöer av riksintresse.

Konsekvenser

Planen kan innebära ett ökat nyttjande av de kulturhistoriska miljöerna.

Bebyggelse

I söder gränsar planen till befintligt villaområde i Granvägen och Bäckvägen. I öster till befintligt radhusområde. I nära anslutning till planområdet förekommer flera olika arbetsplatser. Bland annat Dalstorpsskolan, vård- och omsorgsboendet Servicehuset Hjälma och mataffären ICA Nära Dalstorp. Närliggande bebyggelse består mestadels av småhus. Den närliggande bebyggelsen kännetecknas främst av röda och gula bostadshus från 50-talet och 60-talet men det förekommer även enstaka bostadshus från 90-talet. Utmed lokalgatorna ligger friliggande bostadshus medan radhusen omfamnas av två parkeringsområden.

Bostadshusen har fasader i tegel, trä och ibland även en kombination av de bägge materialen. Bebyggelsens karaktär och uttryck varierar. Det sammanhållande är att byggnaderna är i 1-2 våningar med sadeltak (frånsett något enstaka undantag).

Förändringar

Planen möjliggör med användningen B - Bostäder, uppförandet av flerbostadshus och en- och tvåbostadshus. Genom reglering av nockhöjd på byggnadsverk och största byggnadsarea kan planens maximala utbyggnad innebära ett femvåningshus och två tvåvåningshus. Till bostäder hör även friytor, komplementbyggnader/miljöhus och garage/parkering. Vid maximal utbyggnad uppskattas planen innebära cirka 30 nya lägenheter.



Exempel på ett flerbostadshus som planen möjliggör. Sektion av BSV arkitekter och ingenjörer AB.

Planen reglerar exploateringsgraden, som mest får angiven byggnadsarea byggas inom respektive egenskapsområde.

På tomter som ska bebyggas med bostäder ska det finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse. Tomter ska ordnas så att det finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för både parkering och friyta, ska friyta ordnas i första hand. Observera att friyta ska anordnas, medan parkering med mera ska ordnas i skälig utsträckning. Storleken och kvalitén på en friyta är avgörande för vardagsrörelsen vid bostaden och bostadsnära spontanidrott.

Vid maximal utbyggnad möjliggör planen sammanlagt 1060 kvm byggnadsarea. Med reglering av exploateringsgraden är ny kvartersmark väl tilltagen och anses möjliggöra plats för friytor för lek och rekreation.

Då möjlig bebyggelse delvis avviker från den befintliga småhusbebyggelsen i omfång och höjd är det viktigt att den anpassas så att den harmonierar med befintlig bebyggelse. Takutformningen regleras för den högre byggnationen till att enbart upprättas med valmat tak, sadel- eller pyramidtak med minsta lutning på 27 grader eftersom befintlig småhusbebyggelse är upprättat med sadeltak. Med liknande takutformning och skäligt avstånd till befintliga byggnader, harmonierar den större byggnadsvolymen med befintliga.

Planerad byggrätt utmed Kyrkvägen regleras med minsta taklutning. Taklutningen för byggrätten utmed Kyrkvägen ska vara minst 14 grader med

respekt för stads- och landskapsbilden utmed vägen eftersom kulturhistoriska miljöer ligger utmed vägen så som Dalstorps kyrka och dess prästgård.

Byggrätten utmed Kyrkvägen har reglerats med placeringsbestämmelser p_1 och p_2 som innebär att minsta avstånd mellan huvudbyggnad respektive komplementbyggnad till fastighetsgräns är 4,5 meter respektive 2 meter. På så sätt ges en god helhetsverkan och minskad risk för skada vid eventuell brand.

Konsekvenser

Planen möjliggör för cirka 30 nya lägenheter vilket innebär en ökning av bostäder och flera boende i centrala Dalstorp som bidrar till ett ökat nyttjande av handel och service på orten. Möjliggörande av flerbostadshus breddar bostadsbeståndet vilket kan innebära en ökad mångfald av samhällsgrupper i Dalstorp.


Gator och trafik

Planområdet omfattar del av Bäckvägen och gc-vägen mellan Radhusvägen och Granvägen. Väghållare för berörda bilvägar och gc-vägar är Tranemo kommun.

Uppmätta trafikmängder (Trafikverket, 2012) på angränsande och mer trafikerad väg (Ulricehamnsvägen) är cirka 1200 fordon per dygn. Trafikmängderna på Kyrkvägen uppskattas vara lägre än den på Ulricehamnsvägen.

Gång- och cykelrörelser utmed Kyrkvägen förekommer både till närliggande skola och förskola samt till kyrkogård och rekreationsområde norrut och runt sjön. Gc-förbindelsen i Radhusvägens förlängning är en väg med blandtrafik till skola och förskola liksom till service- och omsorgsboendet och rekreationsområde utmed Dalstorpasjön.

Hastighetsbegränsning på Bäckvägen är 40 km/h. Kyrkvägens hastighetsbegränsning utmed skolan är begränsad till 30 km/h.



Kartbild över del av Dalstorp

Trafikinфраstruktur

Planområdet är lokaliserat strax norr om Dalstorps centrala vägkorsning mellan Nittorpsvägen, Kyrkvägen och Ulricehamnsvägen. Trafiken till planområdet matas via Kyrkvägen (med utbyggd gång- och cykelväg på östra sidan) och via lokalgatorna Radhusvägen och Bäckvägen. Gång- och cykeltrafik kan även ta sig till planområdet via gc-väg mellan Granvägen och Radhusvägen. Gc-vägen leder in oskyddade trafikanter över Radhusvägens parkeringsområde som har skola och rekreationsområdet vid sjön som målpunkt.

Närliggande busshållplats, Dalstorp Torg, kan nås på gångavstånd, cirka 150 meter, via gc-väg till planområdet. Hållplatsen trafikeras av busslinje mellan Ulricehamn-Tranemo (208).

Enligt Boverkets byggregler ska:

- en angöringsplats för bil finnas.
- en parkeringsplats avsedd för fordon till rörelsehindrade kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från tillgänglig och användbar entré.


Enligt 8 kap. 9 § i Plan- och bygglagen ska lämpligt utrymme för parkering av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. Det är den enskilde fastighetsägarens skyldighet att inrätta parkeringsplatser till den verksamhet som finns på fastigheten. Enligt Plan- och bygglagen ska lämpligt parkeringsutrymme för cykel finnas då även dessa räknas som fordon. Kommunens parkeringsnorm (2021) är en bilplats/lägenhet för flerbostadshus och två bilplatser/lägenhet för småhus.

Förändringar

Trafiken på kringliggande gator förväntas öka något i samband med exploateringen. Men inte i sådan omfattning att någon förändring i biltrafikinфраstrukturen behövs. Någon hastighetssänkning i o m planens exploatering bedöms inte aktuell.

Planen möjliggör för en ändamålsenlig vändplan som ger plats för ytterligare en bostadstomt mellan Bäckvägen och Kyrkvägen. Storleken på vändplanen avser kunna inrymma en vändande sobil.

Då trafik kommer öka på Radhusvägen säkras en omledning av trafiken från gc-vägen mellan Granvägen och Radhusvägen till ny parallell men separat gång- och cykelväg. I detaljplan kan ny gc-väg anläggas inom allmänt naturområde och del av kvartersmark för bostäder. Vilket regleras med markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Anledningen till regleringen är att säkerställa en mer säker och gen förbindelse för gång- och cykeltrafik till skola och rekreationsområde runt sjön.



Streckad linje visar på ungefärlig sträckning av ny allmän gc-väg som leds över allmän naturmark och gata samt ett avgränsat område över kvartersmark som reserveras för att tillgängliggöra allmännyttig gång- och cykeltrafik.

Planen möjliggör cirka 30 nya lägenheter, 25 i flerbostadshus och fem i småhus vilket innebär att 35 bilplatser ska möjliggöras för vid maximal utbyggnad av planen. Parkering kan anordnas på kvartersmark inom planen men även på kvartersmark inom fastigheten Dalstorp 1:132 vilket prövas i bygglovsskedet.

Konsekvenser

Tillkommande trafik innebär viss ökning av trafikbuller. Läs mer om trafikens konsekvenser i kapitel 7 - *Miljö, hälsa och säkerhet*.

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik innebär begränsning på utpekad del av kvartersmarken. Aktuellt markområde ska göras tillgänglig för gång- och cykeltrafik.

I förlängningen av ny gc-väg över Kyrkvägen behövs en trafiksäkerhetsåtgärd genomföras. Det är med anledning av att fler oskyddade trafikanter kommer leda till aktuellt vägnitt för att passera vägen till befintlig gc-väg utmed skoltomten.

Utfarter

Enligt 8 kap 9 § i Plan- och bygglagen ska lämpligt utrymme för lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna.

Befintligt radhusområde angörs via två parkeringsområden med anslutning till Kyrkvägen. Parkeringsområdena har namnet Radhusvägen.

Förändringar

Tillkommande bebyggelse ska nyttja samma angöring via parkeringsområden som befintligt radhusområde. Planen reglerar mark utmed Kyrkvägen med parkområde, vilket innebär förbud för ut- och infart för motortrafik från planområdet ut på Kyrkvägen.

Konsekvenser

Mer trafik in på södra parkeringsområdet ökar risken för olyckor. Oskyddade trafikanter vars målpunkt är grundskolan eller rekreatiomsområdet norröver och runt sjön, leds till en ny parallell men separat gång- och cykelväg. Se förändring under rubriken *Trafikinфраstruktur* i föregående avsnitt.

Teknisk försörjning

Ledningar

Inom planen förekommer det allmännyttiga ledningar för VA, el, fiber och fjärrvärme. Även en serviskabel finns inom planområdet som matar el till enskild fastighet.

Förändringar

Ledningar inom planområdet för fjärrvärme och VA ska inte flyttas i och med detaljplanens exploatering.

Allmännyttiga ledningar som avses ligga kvar förekommer inom planerad allmän platsmark gata eller natur.

Befintliga elkablar ligger tvärs över planerad byggrätt i planens nordvästra del. Elkablarna måste flyttas.

Allmännyttig fiberledning mellan Bäckvägen och Kyrkvägen planläggs för bostäder och ligger inte i enligt med markupplåtelseavtal (2014) mellan Tranemo kommun och ledningsägare. Kommunen anser ändå att befintligt läge är det läge som bäst kan samordnas med andra intressen. Aktuellt markområde planläggs med bestämmelsen u_1 – som tillgängliggör mark för allmännyttiga underjordiska ledningar och försvårar för kommande exploatering som kan skada ledning. Annan del av samma fiberledning är inte heller anlagd enligt avtalet. Aktuell del av ledning ligger mellan Hjälma-fastigheten till och med del av fastigheten Dalstorp 1:132. Marken är planerad för bostäder och fiberledningen måste flyttas till mark med bestämmelsen u_1 – som tillgängliggör mark för allmännyttiga underjordiska ledningar samt till allmän platsmark natur, fördelaktigt utmed planerad gc-väg i naturområdet. Omlokalisering av fiberledning bör samordnas med Tranemo kommun.

Konsekvenser

Genomförande av planen innebär fysisk påverkan på befintliga ledningar utan servitut eller ledningsrätt samt för ledning som inte är anlagd enligt överenskommelse med Tranemo kommun. Flytt av befintlig kabel/ledning bekostas av ledningsägaren.

Markreservat i planen (u-område) säkerställer inte befintliga ledningar. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver befintligt nyttjanderättsavtal förnyas och ledningsrätt eller servitut upplåtas.

Eventuell skada i och med exploatering på ledning som ska ligga kvar, påkostas av exploatören.

Vatten och avlopp

Detta avsnitt omfattar dricksvatten- och avloppsförsörjning (VA).

Planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, inklusive dagvatten. Befintliga fastigheter inom planområdet är anslutna till kommunalt VA. Planområdet ligger inom Dalstorphus vattenskyddsområde. Inom skyddsområdet gäller särskilda regler och krav på tillstånd.

Förändringar


Befintlig VA-kapacitet kommer att klara av ytterligare volymer som planen innebär.

Dagvatten

Dagvatten inom planområdet avleds i två väderstreck, nordlig och sydlig. Kvarteretsmarken kan anslutas till kommunalt dagvattenledning via anslutningspunkt i Kyrkvägen för fastigheten Dalstorp 1:132. Dagvatten leds därefter till våtmarken norr om planområdet som har sitt utflöde till vattenrecipienten Dalstorphusjön.

Ansvaret ligger på den enskilde fastighetsägaren att rena det dagvatten som faller inom sin fastighet och avleda dagvattnet från sin tomt till kommunen angiven anslutningspunkt. Som huvudman för dagvatten är kommunens VA-kollektiv ansvarig för att avleda dagvattnet från anslutningspunkten.

Planområdet ligger inom Dalstorphus vattenskyddsområde. Inom skyddsområdet gäller särskilda regler och krav på tillstånd.



Delar av Dalstorphus vattenskyddsområde, inre och yttre skyddsområde.

Förändringar

Vid dagvattenberäkningar har ett regn med åtkomsttiden 20 år och klimatfaktorn 1,25 varit dimensionerande. Fördröjning av dagvatten har beräknats utifrån principen att dagvattenflödet inte ska vara större från området efter den föreslagna exploateringen jämfört med befintlig situation. Planområdet har delats in i två delar, en nordlig och en sydlig del. Beräkningar visar att 16 m³ dagvatten behöver fördröjas för det norra området och 18 m³ för det södra för att uppnå principen.

För att ta hand om dagvattnet föreslås olika dagvattenåtgärder såsom makadammagasin i den södra delen och en dagvattendamm i den norra. För att säkerställa att dricksvattentäkten inte påverkas negativt av exploateringen föreslås också brunnfilter som extra rening efter de föreslagna dagvattenanläggningarna. Ytterligare rening och fastläggning av föroreningar kommer sannolikt också ske i våtmarken norr om planområdet.

Planen säkerställer en dagvattendamm dimensionerad för minst 16 m³ i den norra planområdesdelen och en makadammagasin dimensionerad för minst 18 m³ i den södra.



En arbetskiss inför samråd som visar områden lämpliga för dagvattenanläggningar. Norra området markerat med röd skraffering och södra området med blått. I den röda skrafferingen föreslås dagvattendamm. I den blå, makadammagasin.

Konsekvenser

Beräkningar av föroreningshalter och mängder har utförts för planområdet. Beräkningen visar att en del halter och mängder ökar efter den föreslagna exploateringen jämfört med den befintliga situationen av skogsmark medan andra minskar beroende på dagvattenanläggningen. Endast fosfor överstiger riktvärde för de föreslagna dagvattenanläggningarna, förutom för våt dagvattendamm. Riktvärdet är väldigt lågt satt och kommunen bedömer att de föreslagna dagvattenanläggningarna med tillhörande brunnfilter uppnår

acceptabel reduktion även för fosfor då ytterligare rening förväntas ske i befintlig våtmark.

Energi

Fjärrvärme finns draget till planområdet och befintliga byggnader angränsande planen är anslutna.

Återvinning och avfallshantering

Utrymme för hantering av avfall ska finnas på fastigheten. Angränsande fastigheter hanterar sitt avfall på fastigheten. Hämtning sker utmed lokalgatan för en- och tvåbostadshusen medan det för grupphusområdet hämtas inne på fastigheten.

Förändringar

Avfallshanteringen avses ske på samma sätt. Planen innebär ökad mängd avfall från grupphusområdet. Planen möjliggör även för en ny vändplan i slutet av Bäckvägen, vilken är dimensionerad att underlätta för vändning av avfallstransport utan backning.

7. Miljö, hälsa och säkerhet

Några kända riskfaktorer så som farligt gods, ras- och skredrisk eller markföroreningar förekommer inte.

Miljö kvalitetsnormer

Miljö kvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i svensk lagstiftning för att kontrollera miljöpåverkan och berör luft, vatten och omgivningsbuller. MKN reglerar krav på miljö kvalitet som kommuner och myndigheter ska följa vid planering och planläggning för att i huvudsak skydda människors hälsa och naturmiljö.

Den tänkta markanvändningen medför inte att miljö kvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet MB överträds eller att människor utsätts för varaktig störning.

Luft

Miljö kvalitetsnormer finns bl.a. gällande utomhusluft. Det finns gränsvärden för kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bly, marknära ozon och partiklar. Enligt rapporten *Objektiv skattning av luftkvaliteten i Tranemo kommun* (2022), framtagen av Luftvårdsförbundet för Västra Sverige – Luft i Väst, bedöms halter av ovannämnda ämnen understiga gränsvärdena i Dalstorp.

Förändringar

Luftkvaliteten påverkas av trafikens utsläpp. Planen innebär en viss förtätning av bostäder och det en viss ökning av trafiken till området. Även med ökningen av trafiken bedöms inte planens genomförande medföra till att några miljökvalitetsnormer för luft överskrids eller riskerar att överskridas.

Vatten

Det finns miljökvalitetsnormer för vatten, där ser man på ekologisk och kemisk status. Planområdet omfattas av ån Ätrons avrinningsområde. Närmast påverkad recipient är Dalstorpasjön som har kontakt med grundvattenförekomsten Dalstorp-Tranemo. Sjön har en måttlig ekologisk statusklassning. Anledningen till klassningen beror på att fiskar inte kan vandra i vattensystemet kopplat till sjön på grund av vandringshinder skapta av människan. Den kemiska statusklassningen för sjön uppnår ej god status. Gränsvärden för kvicksilver och PBDE överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster och därmed får även Dalstorpasjön samma klassning.

Förändringar

Planen innebär förtätning av bostäder, vilket innebär större parkeringsytor och ökad trafik och liknande verksamhet som innebär ökat utsläpp av partiklar via dagvattnet. Även med planens föreslagna dagvattenåtgärder bedöms mängden fosfor och kväve och en del andra ämnen att öka med planens exploatering i förhållande till oexploaterad skogsmark. Det rör sig förvisso om mindre mängder och ytterligare rening förväntas ske i befintlig våtmark innan dagvattnet når sjön.

Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas så länge volymer och krav för rening följs.


Omgivningsbuller

Det finns miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller och kan definieras som ett återkommande oönskat ljud (buller) från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Miljökvalitetsnormer finns för att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör buller från vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 m² men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.

Förändringar

Trafikflödena bedöms vara lägre på Kyrkvägen än på Ulricehamnsvägen men uppmätt mängden trafik på Ulricehamnsvägen används i beräkningen av

trafikbuller. I och med detaljplanen uppskattas trafiken öka med 120 nya biltrafikerörelser (fyra resor per nytt hushåll/dag). Med tillkommande bostäder är antal fordon per dygn cirka 1220 fordon. På femton meters avstånd från vägmitt visar tabell 1 och diagram 1 att uppskattad dygnsekvivalent ljudnivå hamnar under rekommenderad högsta ljudnivå (60 dBA) för nybyggnation men över rekommenderad högsta ljudnivå vid uteplats (50 dBA) för nybyggnation.



Enligt tabell 1 och diagram 1 behöver uteplats utan bullerskydd placeras cirka 35 meter från Kyrkvägens vägmitt för att klara rekommenderad ljudnivå. Krav på bullerdämpad uteplats regleras i detaljplanen med bestämmelsen m₁ – Uteplats måste uppföras bullerskyddat om det inte finns annan uteplats inom fastigheten som klarar 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Det innebär att en uteplats inom 35 meter från vägkant måste uppföras bullerskyddat om det inte finns en annan gemensam uteplats på fastigheten som klarar bullernivån.


Konsekvenser

Eftersom planen reglerar skyddsåtgärd i och med bedömd bullerstörning vid maximal utbyggnad av planen, anses inte bullersituationen innebära några negativa konsekvenser för planerad eller befintlig bebyggelse.

Skyfall

Inom planområdet, strax söder om Radhusvägen, bildas ett instängt område (se område B i bild nedan) som vid breddning bildar rinnväg söderut. Även ett lågpunktsområde uppstår vid regn i angränsning till planen i väster (C) vilken bildar en rinnväg in och förbi planområdet vidare ut på Radhusvägen. Rinnväg från lågpunktsområde (D) i västra delen av planområdet är befintligt redan vid små mängder regn. Rinnvägen leds vidare norrut utmed radhusområdets västra fastighetsgräns.

Befintliga avrinningsvägar i blått vid ett regn av 200 mm. Grön färg visar vattensamling med vattendjup upp till 10 cm, gult 10-30 cm och rött över 30 cm. Utdrag från Scalgo Live, BSV arkitekter och ingenjörer AB, 2025.




Förändringar

Bebyggelse bör generellt höjsättas högre och interna gator och lokalgator med rinnvägar lägre så att skyfallsvatten kan rinna på dem utan att riskera att skada bebyggelse.

Lågpunktsområde som är angivet som B och som planeras för byggnation i sydöstra delen av planområdet, regleras en färdigt golvhöjd på + 193,5 meter över nollplanet i plankartan.

På grund av hög grundvattennivå regleras förbud att ha källare inom de två södra områdena.

Rinnvägen från lågpunktsområde D säkerställs i detaljplanen genom krav på marklutning norrut. För rinnvägen från lågpunktsområde C regleras krav på marklutning inom planerat naturområdet så dagvattnet vid skyfall helt kan ledas bort från befintligt grupphusområde och istället ledas mot ny vändplan och vidare söderut via Bäckvägen.



Kartan visar exempel på byggnation som är möjlig enligt detaljplanen. Pilar visar flödesriktning i form av ytliga rinnvägar vid skyfall efter exploatering av planområdet. Blå pilar visar skyfallsvatten från själva planområdet och röda pilar från markområden utanför planområdet som rinner in och ut från området. Karta av BSV arkitekter och ingenjörer AB, 2025.

Konsekvens

Med reglerade skyfallsåtgärder anses marken lämplig för planerad markanvändning. Fördel med att omleda rinnväg från lågpunktsområde D söderut gör resan längre för vattnet innan den når vattenrecipienten och ökar chansen att eventuella föroreningar som flyter med vid skyfall aldrig når vattenrecipienten.

Brandrisk

Vid en brand inom eller angränsande planområdet, kommer området utsättas för kontaminerat släckvatten. Eftersom planområdet ligger inom vattenskyddsområde bör en bedömning göras av risken för miljöpåverkan av kontaminerat släckvatten och om åtgärder behöver vidtas. Tillåts källare finns det behov av att kunna stoppa flödet av släckvatten till dagvattenledning.

Närmast brandpost finns på skolområdet öster om planområdet.

Förändringar

Vid en brand kommer kontaminerat släckvatten att rinna samma väg som dagvatten. Vattnet rinner ner till de dagvattenanläggningar som planen möjliggör för på kvartersmark och allmän platsmark.

Planen tillåter källare i delar av planområdet. Behov av avstängningsventil hanteras vid lovprövning.

Då högt uttag i brandpost kan innebära problem med vattenkvalitén ser kommunen att brandvatten i första hand tas från vattenkiosken som finns belägen vid avloppsreningsverket i Dalstorp. Några nya brandposter inom planområdet eller dess direkta närhet är inte aktuellt.

Konsekvens

Med reglerade dagvattenåtgärder är risken acceptabel för negativ miljöpåverkan vid kontaminerat släckvatten. Tillgången till brandvatten bedöms som acceptabel.

Hälso- och säkerhetsrisker i övrigt

Kartering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar inte någon risk att området drabbas av höga vattenstånd.

Stabiliteten vid den högre slänten ner mot norr bedöms som god även med belastning av byggnader. Det finns inga utpekade potentiella förorenade områden inom eller angränsande planområdet som kan medföra en hälsorisk. Befintliga byggnader har endast använts för bostadsändamål och inga andra verksamheter har förekommit. Några kända risker för farligt gods, ras och skred eller markföroreningar föreligger inte.

8. Genomförandefrågor


I kapitlet redovisas det hur planen är avsedd att genomföras och vilka konsekvenser som detaljplanens genomförande medför för berörda fastighetsägare och andra som berörs av planen.

Huvudmannaskap

Med planen blir det kommunalt huvudmannaskap för all allmän platsmark inom planområdet. Vägföreningen Dalstorp är ansvarig för Dalstorp ga:1, en gemensamhetsanläggning som omfattar gatunätet och vissa parkeringsanläggningar i Dalstorp. Kommunen har sedan tidigare åtagit sig drift, underhåll och investering av gatunätet. Då det finns flera kommunala verksamheter för allmännyttan (skola, äldreboende) kommer kommunen på sikt överta huvudmannaskapet för gatunätet som vägföreningen är ansvarig för. Avsikten är att överta huvudmannaskapet för gatunätet allt eftersom nya detaljplaner upprättas inom Dalstorp.

Konsekvenser

Med ändrat huvudmannaskap kan de fastighetsägare med andel i Dalstorps vägförening förväntas slippa omkostnader för gatumarken inom planområdet. Även om kommun åtar sig ansvaret istället för vägföreningen, upphör vägföreningens rättsliga ansvar först efter en genomförd omprövning av gemensamhetsanläggningen.



Ansvarsområde för vägar och parkeringsytor – Dalstorp vägförening – Dalstorp ga:1 (1973).

Mark- och utrymmesförvärv

Med planerad mark- och utrymmesförvärv får allmänheten bättre tillträde på så vis att tidigare allmän gång- och cykelväg leds om, inom grönområdet istället för genom nuvarande bilparkering.

Skyldighet inlösen, huvudman

Om mark ska användas som allmän plats vilken kommunen är huvudman för, är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken.

Allmän platsmark i planen ägs redan av kommunen. Denna plan innebär ingen inlösen av mark.

För de flesta markreservat gäller inlösen skyldighet. Om markreservatet avser en allmän trafikanläggning på mark som ska användas för enskilt byggande är den som ska vara huvudman för anläggningen skyldig att förvärva nyttjanderätt eller annan särskild rätt i den omfattning som behövs för ändamålet om fastighetsägaren begär det. Huvudmannen får bestämma med vilken rätt som förvärvet ska avse.

Inom planen förekommer markreservat för allmän gång- och cykeltrafik. Enligt markanvisningsavtal kommer Tranemobostäder vara framtida fastighetsägare. Kommunen blir skyldig att förvärva nyttjanderätt i den omfattning som behövs för ändamålet. Huvudmannen, Tranemo kommun får bestämma med vilken rätt som förvärvet ska avse.

Fastighetsrättsliga frågor

Planens genomförande innebär att Tranemobostäder köper kvartersmark av kommunen och reglerar in nyköpt mark till befintlig bostadsfastighet, Dalstorp I:132.

Fastighetsinnehav

Marken inom planområdet omfattar del av fastigheten Dalstorp I:133 och fastigheten Dalstorp I:132. Fastigheten Dalstorp I:133 ägs av Tranemo kommun. Fördelning av markinnehav inom planområdet kan utläsas i fastighetkonsekvenskartan på sida 35.


Fastighetsbildning

När detaljplanen har fått laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detaljplanen påbörjas, vilket innebär:

- Fastigheter regleras så planens kvartersmark ingår i ombildad fastighet Dalstorp I:132 medan allmän plats blir kvar i ombildad fastighet Dalstorp I:133.
- Gemensamhetsanläggningen Dalstorp ga:I behöver omprövas. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastningen av en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i

ga:n om det uppkommer en skada. Den del av ansvarsområdet för vägföreningen som planen påverkar omfattar en planerad vändplats i slutet av Bäckvägen. Då planlagd vändplats inte är genomförd och aktuell mark ägs av Tranemo kommun, anses ingen skada skedd i och med genomförande av denna plan. Ändring på grund av planens genomförande innebär en minskning av gemensamhetsanläggningens ansvarsområde med cirka 190 kvm.

Fastighetskonsekvenskartan redovisar fastigheter som påverkas på grund av planens genomförande. Grönmarkerade områden är mark ägd av kommunen. Lilamarkerade områden är delar från kommunens fastighet Dalstorp I:133 som ska regleras som del av fastighet Dalstorp I:132. Kartan visar även del av gemensamhetsanläggningen Dalstorp ga:I som förekommer inom planområdet



Konsekvenser

Kommunens fastighet Dalstorp I:133 kommer ombildas. Delar av fastigheten I:133 som utgör kvartersmark inom planen kommer övergå i fastigheten Dalstorp I:132 efter fastighetsreglering.

Kommunen avser initiera omprövning av gemensamhetsanläggning Dalstorp ga:I först när hela gemensamhetsanläggningens ansvarsområde är planlagt med kommunalt huvudmannaskap. Om omprövningen resulterar i ett beslut hos Lantmäteriet att upphäva gemensamhetsanläggningen kan föreningen som förvaltar ga:I, dvs Dalstorps vägförening, gå vidare med processen att upplösas.

Servitut och ledningsrätt

Det förekommer allmännyttiga underjordiska ledningar inom planen.

Allmännyttiga ledningar för VA är skyddade med ledningsrätt. Mark med ledningsrätt planläggs som allmän gata och allmän natur.

Allmännyttig fjärrvärmeledning inom planområdet planläggs som allmän gata och allmän natur.

Det förekommer ledningar för el och fiber inom planerad kvartersmark som inte är säkrade med servitut, ledningsrätt eller markupplåtelse. Ägare av ledning, vars ledning inte är säkrade med ovan skydd, ansvarar för att servitut eller ledningsrätt upprättas för aktuell ledning.

Konsekvenser

Planen medför inte till några konsekvenser på servitut och ledningsrätter.

Tekniska frågor

Tekniska åtgärder

Planens genomförande innebär anläggande av dagvattenåtgärder; makadammagasin och dagvattendamm samt brunnfilter. Fastighetsägaren ansvarar för anläggning av nödvändiga anläggningar och interna ledningar för att fördröja och rena dagvattnet. Drift och skötsel av anläggningarna (exklusive enskilda ledningar) ansvarar kommunens VA-kollektiv tillika VA-huvudman för.

Detaljprojektering och genomförande av nödvändiga dagvattenanläggningar initierat av fastighetsägaren och VA-huvudmannen ska medverka i projektering och genomförande av anläggningarna.

Utbyggnad allmän plats

Utbyggnad av gc-väg ska ske i park- och naturområde inom planområdet samt nytt fördröjningsmagasin inom naturområdet. Omläggning av ledning bör samordnas med utbyggnad av allmän plats i dialog med Tranemo kommun och berörd ledningsägare.

Gatuåtgärder inom användningsområdet för gata ansvarar kommunal huvudman för. Det gäller utbyggnad av Bäckvägens vändplats inom planområdet samt ev. trafiksäkerhetsåtgärd på Kyrkvägen i höjd med där ny gc-väg kommer ansluta enligt planförslaget, se ungefärligt läge i illustration på sida 23.

Anläggning av dagvattenmagasin inom allmän plats byggs ut av VA-huvudman men bekostas av exploatör, se avsnitt Avtal på sida 39.

Utbyggnad vatten och avlopp

Utbyggnad av vatten och avlopp (inkl. dagvatten) enligt detaljplan ansvarar ägaren för fastigheten Dalstorp 1:132 för. Huvudman för vatten och avlopp ska medverka i projektering och genomförandet av dagvattenanläggningar som omfattas av planen. Eventuell ombyggnation av övriga allmännyttiga VA-ledningar inom planområdet ansvarar VA-huvudman för.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Planen innebär en samhällsvinst för Dalstorps samhälle eftersom planen medför till fler bostäder i attraktivt sjönära läge, nära skola och service. Planen innebär en förbättring ur miljösynpunkt eftersom ändamålsenlig dagvatten- och skyfallshantering medvetandegörs och ordnas upp utifrån kända risker inom skyddsområde för vattentäkt.

Planen innebär en värdeförändring av tidigare naturområde då planen möjliggör delar av det till bostadskvarter.

Tranemo kommun ska vara medveten om att antagande av planen kommer att medföra kostnader. Exempel på kostnader är: exploateringskostnader, ombyggnad av allmänna platser, utbyggnad av teknisk infrastruktur (t.ex. dagvattenanläggningar, åtgärder mot skyfall), iordningsställande av kvartersmark. Ovanstående exempel är inte uttömmande utan andra åtgärder kan landa på kommunen att bekosta.

Även driftskostnader för anläggningar som kommunen ansvarar för bör tas i beräkning. För att kunna få en bra prisbild på kommunens åtaganden krävs en utredning som fastställer kommunens ansvar och utförandet med tillhörande kostnadsuppskattning.

Planavgift

Kostnaden för detaljplanen tas ut via planavtal mellan kommunen och beställaren av planen. Ingen planavgift tas ut vid bygglov.

Drift allmän plats

Kommunen är huvudman för all allmän plats inom planområdet och därtill ansvarig för driften av densamma.

Drift vatten och avlopp

Planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp inkl. dagvatten. Vilket innebär att driften av allmän vatten- och avloppsanläggning ansvarar kommunens VA-huvudman för. Då en dagvattenanläggning avses anläggas inom kvartersmark och som VA-huvudman vill ha kontroll av avses avtal upprättas innan planen antas. Se avsnitt Avtal för mer information.

Gatukostnader

Planen innebär anläggande av vändplan på Bäckvägen samt omledning av gc-väg. Kommunen är väghållare för Bäckvägen och avses bära gatukostnad för vändplatsen.

Kostnader för separat gc-väg inom allmän plats natur, tar Tranemo kommun.

Organisatoriska frågor

Tidsplan

2016

Positivt planbesked för att uppföra bostäder på fastigheten Dalstorp 1:133.

2020

Start av detaljplan, upprättande av tillhörande planavtal.

2020-2026

Arbete med detaljplan och beslut om samråd, granskning och antagande av planen.

2026-2031

Fastighetsreglering enligt avtal. Detaljprojektering och genomförande av allmän plats enligt avtal.

Markanvisning

Ett markanvisningsavtal tecknades mellan Tranemo kommun och Tranemobostäder AB den 25 februari 2025. Markanvisningsavtalet ger byggherren, Tranemobostäder AB, ensamrätt att förbereda exploatering på del av fastigheten Dalstorp 1:133 i den omfattning som blivande detaljplan medger. Parternas avsikt är att avtalet ska leda till tecknande av överlåtelse för samma del av Dalstorp 1:133. I samband med överlåtelsen regleras parternas rättigheter och skyldigheter. Markanvisningen är villkorad med följande:

- Upplåtelseform står Tranemobostäder fritt att välja.
- Kvartersmarken för bostäder kommer att överlåtas med äganderätt.
- En långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska eftersträvas.

Avtalet beskriver även att kommunen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning. Och att det är parternas skyldighet att godkänna en jämkning mellan fastigheterna Dalstorp 1:132 och del av Dalstorp 1:133 som uppkommer vid blivande fastighetsbildning.

Enligt markanvisningsavtalet ska fastighetsbildning för tillskapandet av fastigheter för respektive ändamål bekostas av Tranemobostäder.

Enligt avtalet är det Tranemobostäders ansvar att bekosta bygg- och anläggningsåtgärder inom blivande kvartersmark, anslutnings- och återställningsarbeten som behövs på och i anslutning till allmän platsmark till följd av Tranemo bostäders arbeten på blivande kvartersmark liksom anslutningsavgifter för el, fiber m.m. enligt gällande taxor. Tranemobostäder ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av alla erforderliga anpassningar i kvartersmarkens gräns för funktionell anslutning till allmän platsmark eller annan omgivande mark.

Tranemobostäder ska utföra och bekosta projektering och byggnation av eventuella GC-vägar inom kvartersmarken för en tillfredsställande gemensam funktion med kringliggande allmän platsmark. Parkering ska lösas inom kvartersmarken enligt gällande parkeringsnorm.

Kostnaderna ska fördelas mellan kommunen och Tranemobostäder efter nyttan av den enligt gällande detaljplan. Tillkommande kostnader regleras i avtalet om överlåtelse av del av fastighet.


Avtal

Tranemobostäder AB och Tranemo kommun har den 29 juni 2020 skrivit planavtal för del av Dalstorp 1:133 där Tranemobostäder är den part som står för utredningskostnader i samband med planarbetet. Framtagandet av detaljplan regleras i planavtalet. Plankostnad har reglerats i avtalet.

Tranemobostäder AB och Tranemo kommun har den 25 februari 2025 undertecknat markanvisningsavtal med syfte att ange förutsättningar om överlåtelse av del av fastigheten Dalstorp 1:133, vilket innebär att Tranemobostäder har ensamrätt att förbereda exploatering på del av fastigheten.

Landsbygdsnät i Tranemo och Tranemo kommun har den 30 juni 2014 skrivit markupplåtelseavtal för att anlägga och för all framtid bibehålla ledning i mark med tillhörande skåp, brunnar m.m. enligt kartsnitt.

VA-kollektivet och exploatören (Tranemobostäder AB) har den 16 februari 2026 ingått ett avtal. Intentionen med avtalet är en överenskommelse om kostnads- och ansvarsfördelning för dagvattenanläggningar inom detaljplanen. Tranemobostäder står för investeringskostnad för dagvattenanläggningar inom planområdet medan Tranemo kommun står för drift-, skötsel- och underhållskostnader för samma anläggningar.



Del av fastigheten Dalstorp 1:133 som avses överlätas är de gula ytorna som motsvarar cirka 5000 kvm.

Konsekvenser

Befintliga och framtida fastighetsägare som berörs av planen kan förvänta sig att slippa betala för de kostnader som exploatören har åtagit sig att betala. Om tvist skulle uppstå, eller om exploatören går i konkurs, finns det dock en risk att dessa kostnader faller på framtida fastighetsägare.

Markupplåtelseavtalet mellan Landsbygdsnät i Tranemo och Tranemo kommun måste förnyas då nerlagd ledning inte stämmer överens med avtalat läge och planen medför till ändringar.

Att exploatören bekostar investeringen för allmän anläggning för breddningsvatten vid skyfall, medför till att uppströms fastighetsägare i området kan förvänta sig att slippa den kostnaden, då ansvaret för följder på grund av skyfall ligger på både fastighetsägare, VA-huvudman och kommunen. Även om ingånget avtal innebär att drift, skötsel och underhåll för dagvattenanläggning inom kvartersmark bekostas av kommunen, ligger ansvaret på anläggningens funktion ytterst på markägaren. Så konsekvenser för eventuell felfunktion av anläggning vid till exempel utsläppsoolycka åläggs alltid markägaren.

9. Samlad konsekvensbeskrivning av planens genomförande

I detta kapitel finns en samlad beskrivning av konsekvenserna av detaljplanens genomförande. Beskrivningen är uppdelad i tre fokusområden; miljö- och hälsoaspekter, jämlikhet samt barnperspektiv.

Miljö- och hälsoaspekter

I framtiden undersökning av betydande miljöpåverkan har kommunen låtit undersöka de förutsättningar som kan innebära en betydande miljöpåverkan. Följande miljö- och hälsoaspekter uppmärksammades:

- Det förekommer lågpunkter och genomgående skyfallsvägar inom planområdet. Genom föreslagen dagvattenhantering innebär lågpunkterna och skyfallsvägarna ingen skada på planerad eller befintlig bebyggelse.
- Genom föreslagen dagvattenhantering inkl. skyfallsåtgärder påverkas miljö kvalitetsnormen för vatten positivt av planförslaget.
- Uppräknad trafik på Kyrkvägen kan medföra till bullerstörning för planerad bostadstomt och dess utemiljö som gränsar till Kyrkvägen. Planen reglerar störningsskydd vilket innebär att planens genomförande inte har en negativ påverkan med hänsyn till hälsoaspekten.

- Då grundskolan ligger angränsande planområdet kan trafiken till och från planområdet innebära ökad risk för trafikolyckor. Planen begränsar utfartsmöjligheten utmed Kyrkvägen för att upprätthålla en god trafiksituation samt leder om gc-väg så oskyddad trafik får en mer trafiksäker rörelse genom planområdet.

Jämlikhet

För att bidra till jämlikhet med hjälp av samhällsplanering är det viktigt att vi planerar för inkluderande miljöer. För en sådan miljö behöver hänsyn tas till kultur, tillgänglighet, trygghet, normer och ekonomiska förutsättningar.

Planen innebär nya bostäder nära skola och allmänt grönområde utmed sjön Dalstorp. Tillgänglighet säkerställs då befintlig gc-väg omläggs inom allmän platsmark. Inom planområdet är marken plan och det förekommer inte större höjdskillnader vilket medför att platsen har förutsättningar för att vara tillgänglig. Frågor om tillgänglighet berör i första hand hur bebyggelse ska utformas avseende entréer och inomhusmiljö. Hur detta ska ske bevakas i samband med lovprövning. Den upplevda tryggheten ökar då gc-vägen leds om så rörelser av oskyddade trafikanter istället kan ta sig över Kyrkvägen i höjd med skolan utan att stå oskyddad vid korsningen med Radhusvägen.

Genom att till exempel göra medvetna val av placering av siktskymmande vegetation och belysning i området kan otrygghet minskas.

Barnperspektiv

Med närhet till skola kan planerad gc-väg ha en viktig funktion som pendlingsväg för skolelever men även som väg för obevakade barn som ska till skolgården för spontanlek när skolan är stängd. Viktigt att ny gc-väg utformas med hänsyn till trygghet, både vad gäller belysning men också att den utformas för en så tydlig trafiksituation som möjligt, särskilt där gc-vägen leder oskyddade trafikanter över Kyrkvägen.

10. Motiv till detaljplanens regleringar

Här redovisas motiven till de enskilda regleringarna i detaljplanen. Redovisningen utgår från detaljplanens syfte och plan- och bygglagen, förkortad PBL (SFS 2010:900).

Användning av mark och vatten

GATA allmän platsmark gata

En gata är en allmän plats som är avsedd för både fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik. Användningen inkluderar även tillhörande komplement som behövs för gatans funktion. Reglerad markanvändning syftar till att säkerställa trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö enligt 6 § 2 kap.

NATUR allmän platsmark natur

Användningen natur avser områden med friväxande grönområden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. Användningen inrymmer även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement till naturområdets användning så som olika dagvattenanläggningar och anlagda gång- och cykelvägar. Även mindre byggnader ingår när dessa behövs för området skötsel eller bruk. Reglerad markanvändning har som syfte att säkerställa landskapsbilden nära befintlig våtmark samt ta hänsyn till intresset av en god helhetsverkan enligt 6 § 2 kap.

PARK allmän platsmark park

Användningen park avser grönområden som kräver skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. Användningen inrymmer även komplement till parkens användning så som gång- och cykelvägar, planteringar m.m. Reglerad markanvändning har som syfte att säkerställa en god trafikmiljö samt ta hänsyn till intresset av en god helhetsverkan enligt 6 § 2 kap.

B kvartersmark bostäder

Användningen Bostäder används för områden för olika former av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även boenden som innefattar viss omsorg kan ingå om inte vårdinslaget är för stort. Reglering av markanvändning bostäder stämmer med syftet att möjliggöra för fler bostäder i området vid Radhusvägen i Dalstorp.

E₁ kvartersmark transformatorstation

Användningen Transformatorstation används för att möjliggöra anläggning för el transformation. Bestämmelsen säkerställer möjligheten att fortsatt ordna vattenförsörjning, avlopp, elektronisk kommunikation enligt 5 § 2 kap.

Egenskapsbestämmelser för allmän plats

1,0:1000,0

→ minsta marklutning

Bestämmelsen säkerställer markens lämplighet för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning enligt 5 § 2 kap.

födröjning_I – födröjningsmagasin för dagvatten

Bestämmelsen säkerställer möjligheten att ordna avlopp (dagvatten) och förebygga vattenföroreningar samt säkerställer markens lämplighet för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning enligt 5 § 2 kap.

tät anläggning_I – tät dagvattenanläggning

Bestämmelsen säkerställer lämplig dagvattenhantering med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och möjlighet att ordna vattenförsörjning enligt 5 § 2 kap.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Begränsning av markens utnyttjande


Inom planområdet regleras mark utnyttjande så den inte förses med byggnad. Den gemensamma anledningen är att det inte är lämpligt att bebygga marken då den behöver vara byggnadsfri. I följande tematiska karta redovisas vilket motiv som gäller för vilka markområden.

Motiv 1: Regleringen görs för att den tillkommande bebyggelsen ska ha samma indrag från gatan som befintlig bebyggelse. Regleringen tar hänsyn till stads- och landskapsbilden utmed Kyrkvägen och Bäckvägen i enlighet med 6 § 2 kap.

Motiv 2: Reglering skyddar allmänna underjordiska ar. Med bestämmelsen tar planen hänsyn till möjligheten att ordna el- och vattenförsörjning, avlopp, elektronisk kommunikation enligt 5 § 2 kap.

Motiv 3: Bestämmelsen säkerställer ett respektavstånd till angränsande byggnader och säkra yta för översvämmade vatten vid skyfall. På så sätt tar planen hänsyn till risken för översvämning enligt 5 § 2 kap. och hänsyn till intresset av en god helhetsverkan enligt 6 § 2 kap.

Motiv 4: Bestämmelsen säkerställer ett respektavstånd till angränsande byggnader, på så sätt tar planen hänsyn till det allmänna intresset att möjliggöra en god helhetsverkan enligt 6 § 2 kap.



o₁ 14 - minsta takvinkel

Med bestämmelser om minsta takvinkel säkerställs en taklutning som tar hänsyn till områdets karaktär utmed Kyrkvägen och dess kulturhistoriska värden. Syftet med denna reglering är att säkerställa en god helhetsverkan med hänsyn till rådande stads- och landskapsbild enligt 6 § 2 kap.

o₁ 27 - minsta takvinkel

Med bestämmelser om minsta takvinkel säkerställs en taklutning som tar hänsyn till områdets karaktär. Syftet med denna reglering är att säkerställa en god helhetsverkan med hänsyn till rådande stads- och landskapsbild enligt 6 § 2 kap.

h₁ 7,5 – höjd på byggnadsverk

Bestämmelsen om en högstanockhöjd på 7,5 meter införs för att begränsa höjden på nya byggnader och byggnadsverk inom kvartersmark avsedd för en- och tvåbostadshus. Syftet med denna begränsning är att säkerställa en god helhetsverkan med angränsande grupphus- och småhusområde enligt 6 § 2 kap.

h₁ 20,5 – höjd på byggnadsverk

Bestämmelsen om en högstanockhöjd på 20,5 meter införs för att begränsa höjden på nya byggnader inom kvartersmark avsedd för bostadsändamål. Syftet med denna begränsning är att säkerställa en god helhetsverkan med hänsyn till rådande stads- och landskapsbild enligt 6 § 2 kap.

e₁ 240 – utnyttjandegrad

Med bestämmelser om utnyttjandegrad reglerar kommunen den maximala omfattningen av kvadratmeter byggnad på kvartersmark. Syftet med denna reglering är att säkerställa en god helhetsverkan med hänsyn till rådande stads- och landskapsbild enligt 6 § 2 kap.

e₁ 360 – utnyttjandegrad

Med bestämmelser om utnyttjandegrad reglerar kommunen den maximala omfattningen av kvadratmeter byggnad på kvartersmark. Syftet med denna reglering är att säkerställa en god helhetsverkan med hänsyn till rådande stads- och landskapsbild enligt 6 § 2 kap.

e₁ 460 – utnyttjandegrad

Med bestämmelser om utnyttjandegrad reglerar kommunen den maximala omfattningen av kvadratmeter byggnad på kvartersmark. Syftet med denna reglering är att säkerställa en god helhetsverkan med hänsyn till rådande stads- och landskapsbild enligt 6 § 2 kap.

n_1 – begränsad släntlutning

Bestämmelsen säkerställer markens lämplighet för ändamålet med hänsyn till jordförhållanden enligt 5 § 2 kap.

$\xrightarrow{1,0:1000,0}$ minsta marklutning

Bestämmelsen säkerställer markens lämplighet för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning enligt 5 § 2 kap.

f_1 – takutformning ska vara valmat, sadel- eller pyramidtak

Säkerställer att tillkommande byggnader följer områdets karaktär vad gäller takutformning. Regleringen innebär att hänsyn tas till landskapsbilden och en god helhetsverkan enligt 6 § 2 kap.

f_2 – fördröjnings- och reningsanläggning

Bestämmelsen säkerställer möjligheten att ordna avlopp (dagvatten) och förebygga vattenföroreningar samt säkerställer markens lämplighet för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning enligt 5 § 2 kap.

p_1 – placering av huvudbyggnad minst 4,5 meter från fastighetsgräns

Regleringen medför att hänsyn tas till rådande stads- och landskapsbild och en god helhetsverkan samt säkerställer skydd från spridning av brand enligt 6 § 2 kap.

p_2 – placering av komplementbyggnad minst 2 meter från fastighetsgräns

Regleringen medför att hänsyn tas till rådande stads- och landskapsbild och en god helhetsverkan samt säkerställer skydd från spridning av brand enligt 6 § 2 kap.

b_1 – lägsta färdigt golvhöjd

Bestämmelsen säkerställer markens lämplighet för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning enligt 5 § 2 kap.

b_2 – källare får inte finnas

Bestämmelsen säkerställer markens lämplighet för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning enligt 5 § 2 kap.

b_3 – tät dagvattenavledning

Bestämmelsen säkerställer lämplig avledning av dagvatten med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och möjlighet att ordna vattenförsörjning enligt 5 § 2 kap.

m₁ – bullerskyddad uteplats

Med bestämmelsen kring bullerskyddad uteplats tar planen hänsyn till bullerstörningar enligt 5 § 2 kap.

u₁ – markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Bestämmelsen säkerställer möjligheten att fortsatt ordna vattenförsörjning, avlopp, elektronisk kommunikation enligt 5 § 2 kap.

x₁ – markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Bestämmelsen säkerställer möjligheten att ordna trafik och minska risken för olyckor enligt 5 § 2 kap. Bestämmelsen innebär även att hänsyn tas till skydd mot trafikolyckor och bidra till en god trafikmiljö där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda området enligt 6 § 2 kap.

a₂ – upphävande av strandskydd

Strandskyddet upphävs för att landsbygd i strandnära lägen ska kunna utvecklas enligt § 18d 7 kap. miljöbalken och att kunna få en god helhetsverkan med hänsyn till rådande stads- och landskapsbild enligt 6 § 2 kap.

a₃ – ändrad lovplikt

Bestämmelsen säkerställer markens lämplighet för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning enligt 5 § 2 kap.

fem års genomförandetid

Innan genomförandetiden gått ut får detaljplanen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. enligt 2 kap 6 § PBL.



SAMHÄLLSSEKTIONEN

POSTADRESS Tranemo kommun, 514 80 Tranemo

BESÖKSADRESS Storgatan 26 TELEFON 0325-57 60 00, kontaktcenter

E-POST samhallsplanering@tranemo.se WEBBPLATS tranemo.se



Detaljplan för del av Dalstorp 1:133 med flera i Dalstorp

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Inledning

Den 9 oktober 2025 beslutade allmänna utskottet i Tranemo kommun att sända ut detaljplan, Radhusvägen, del av Dalstorp 1:133 m.fl. för granskning. Granskningen varade mellan 20 oktober – 10 november 2025. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om granskningen gjordes i ortstidning.

Efter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats där skriftligt inkomna yttranden sammanställts och besvarats.

Syftet med planen är att möjliggöra för förtätning av bostäder i området vid Radhusvägen i Dalstorp som ligger i närheten av grundskola, äldre- och barnomsorg samt Dalstorp centrum. Området omfattas av strandskydd och vattenskyddsområde Dalstorp.

Allmänna utskottet (AU) beslutade den 19 maj 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för fastigheterna Dalstorp 1:132 och 1:133.

Den 22 april 2025 beslutade allmänna utskottet i Tranemo kommun att sända ut detaljplaneförslaget på samråd.

Skriftliga yttranden inkomna under granskningstiden

	Inkom datum	Sida
Länsstyrelsen i Västra Götaland	2025-11-07	2
Lantmäteriet	2025-11-12	2
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund	2025-11-07	3

Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer. För fullständiga formuleringar hänvisas till respektive skrivelse, som finns tillgängliga på Tranemo kommun.

1. Länsstyrelsen i Västra Götaland

Tranemo kommun har på ett tillfredsställande sätt bemött Länsstyrelsens synpunkter från samrådet. Länsstyrelsen bedömer därför med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Länsstyrelsen befarar inte att ett riksintresse kommer att skadas påtagligt, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs, att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Kommentar:

Noterat.

2. Lantmäteriet

UPPLÖSNING AV SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Planbeskrivningen nämner att ansökan om omprövning av Dalstorp ga:1 kommer att göras i ett senare skede. Om omprövningen resulterar i ett beslut hos Lantmäteriet att upphäva gemensamhetsanläggningen kan föreningen som förvaltar ga:1 gå vidare med processen att upplösas. Under rubriken "Konsekvenser" på sidan 35 i beskrivningen anges att Dalstorps vägförening kan ansöka om att upphöra hos Länsstyrelsen. Det alternativet används oftast vid andra typer av fall. Vid upphävandet av ga:n kan Lantmäteriet förordna att samfällighetsföreningen, dvs Dalstorps vägförening, ska upplösas. Därefter är det styrelsen som behöver vidta en rad åtgärder enligt reglerna i "Lagen om förvaltning av samfälligheter". När dessa åtgärder är utförda är det Lantmäteriet och den del av Lantmäteriet som hanterar samfällighetsföreningsregistret som ansvarar för det och därmed dit föreningen ska skicka sina handlingar.

Kommentar:

Konsekvensbeskrivning revideras på sida 35 i planbeskrivningen utifrån Lantmäteriet synpunkt.

3. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

I räddningstjänstens förra yttrande hade vi synpunkt på att tillträde till byggnaderna inte kunde säkerställas.

I samrådsredogörelsen skriver Samhällssektionen att *"En fråga om avstånd mellan räddningstjänstens uppställningsplats för släckfordon till angreppsväg tillvaratas i samband med bygglovsprövning."*

Utifrån plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6§ bör det i planskedet beaktas sådana förutsättningar som krävs för att marken ska vara lämplig att bebygga med föreslagen byggnation, vilket enligt SÄRF:s uppfattning inkluderar räddningstjänstens framkomlighet. Vägnät för räddningstjänstens framkomlighet till byggnaden är en förutsättning för räddningstjänstens framkomlighet och därför en förutsättning för planlagd byggnation. SÄRF ser det därför som lämpligt att ange detta i plankarta.

- Vägnät bör anges i plankartan.

Kommentar:

Kommunen anser att man har beaktat sådana förutsättningar så som tillträde till planerade byggnader. Genom att detaljplanen säkerställer mark där byggnad inte får upprättas inom kvartersmark liksom att maximal byggnadsarea regleras, kan det med säkerhet inrymmas en enskild gata inom kvartersmarken. Då genomförandet av planen innebär att Dalstorp 1:132 ska omprövas och även innefatta övrig kvartersmark enligt planförslaget kommer kravet på tillgänglighet för t.ex. utryckningsfordon genomföras inom en och samma fastighet. Enligt PBL 8 kap. 9 § ska tomt ordnas så kravet tillgodoses gällande framkomlighet för utryckningsfordon. Tranemo kommun förväntar sig att PBL följs vid bygglovsprövning för ny byggnad inom tomt. Förbundets önskemål om att reglera placering av enskild väg i plankartan kommer inte tillgodoses. En detaljplan ska inte reglera det som redan regleras på annat sätt enligt gällande lagstiftning.

Övrigt

- I plankartan har bestämmelsen för komplementbyggnads minsta avstånd till fastighetsgräns (p₂) redovisat 1 meter istället för 2 meter. Plankartan ändras avseende felskrivning.
- Planbeskrivningen revideras vad gäller ingått avtal mellan VA-kollektivet och Tranemobostäder AB.



Sammanfattning av förändringar efter granskningstiden

- Redaktionella ändringar i plankarta och planbeskrivning.
- Revidering av konsekvensbeskrivning på sida 35 i planbeskrivningen.

Gislaved 2025-11-13

Frida Fält
Planarkitekt
Gislaveds kommun

Manda Schillerås
Verksamhetschef



Uppgifter om grundkartan

Upprättad och ajourförd av Geodata-enheten i Gislaved fram till 2025-10-01.

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH2000

Marcus Josefsson
Enhetschef geodata
Gislaveds kommun

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

GRÄNSLINJER

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Sekundär egenskapsgräns
- Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

- GATA Gata
- PARK Park
- NATUR Natur

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- B Bostäder
- E₁ Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

1:1000 Minsta marklutning är 1:1000. (Pilen pekar uppåt) (sekundär egenskap)

födröjning₁ Födröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 18 m³.

tät anläggning₁ Födröjningsmagasin för dagvatten ska utföras så den är tät och inte leder vatten till grundvattnet.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Takvinkel

o₁ 00 Minsta takvinkel är angivet värde i grader.

Höjd på byggnadsverk

h₁ 0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter.

Utnyttjandegrad

e₁ 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m².

Markens anordnande och vegetation (sekundär egenskap)

n₁ Släntlutning ska inte vara större än 1:2.

1:1000 Minsta marklutning är 1:1000. (Pilen pekar uppåt)

Utformning

f₁ Takutformning ska vara valmat, sadel- eller pyramidtak.

f₂ Födröjnings- och reningsanläggning för dagvatten med en volym av 16 m³.

Placering

p₁ Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.

p₂ Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns.

Utförande

b₁ Lägsta färdigt golvhöjd för entreplanet ska vara +193,50 meter över nollplanet.

b₂ Källare får inte finnas.

b₃ Dagvattenavledning från uppströms dagvattenanläggning ska utföras tät så vatten inte leds till grundvattnet.

Skydd mot störningar

m₁ Uteplats måste uppföras bullskyddat om det inte finns annan uteplats inom fastigheten som klarar 50 dBA ekvivalent ljudnivå. (sekundär egenskap)

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u₁ Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

x₁ Markreservat för allmännyttig gc-trafik.

Upphävande av strandskydd

a₂ Strandskyddet är upphävt. (sekundär egenskap)

Ändrad lovplikt

a₃ Marklov krävs även för ändring av marknivå oavsett omfattning. (sekundär egenskap)

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.

ANTAGANDEHANDLING



Detaljplan för del av fastigheten

Dalstorp 1:133 med flera

Radhusvägen

i Dalstorp

Tranemo kommun

Upprättad i november 2025

Frida Fält
Planarkitekt
Gislaveds kommun

Vigan Oruci
Enhetschef detaljplaner
Gislaveds kommun

Planens beteckning

Antagen av Kommunfullmäktige

Fått laga kraft

Genomförandetidens slut

Skala 1:1000 (A3)

§ 44 Policy för kommunikation KS/2025:228

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- Antar Policy för kommunikation

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Tidigare kommunikationspolicy är från 2018 och ersätts nu av en helt ny policy.

Kommunikationspolicyn omfattar både kommunen och bolagen som ingår i koncernen.

Policyn för kommunikation anger de grundläggande principerna för hur Tranemo kommun och hela koncernen kommunicerar internt och externt. Syftet är att säkerställa en öppen, tydlig och samordnad kommunikation som stärker förtroendet för kommunen och bidrar till en effektiv och demokratisk verksamhet.

Policyn tillsammans med "Riktlinjer för kommunikation" bidrar till att kommunikationen är samordnad, tydlig, förtroendeskapande, stödjer demokrati och service samt klargör att kommunikation är en del av ledning, styrning och ansvar.

Förvaltningen föreslår att godkänna policyn för kommunikation.

Barnkonventionen

Ur ett barnrättsperspektiv bidrar policyn för kommunikation till att barns rätt till information, delaktighet och inflytande stärks. Genom krav på tillgänglig, begriplig och inkluderande kommunikation ökar möjligheten för barn och unga att förstå beslut som berör dem och att komma till tals, vilket är i linje med barnkonventionen. Policyn bidrar också till att barn och unga får trygg och korrekt information, särskilt vid förändringar eller kriser.

Ekonomisk påverkan

Policyn för kommunikation påverkar ekonomin direkt genom kostnader för material, system och personal, men påverkar ännu mer indirekt genom effektivisering, riskreducering, förtroendeskapande och attraktivitet. Dessa kostnader ligger inom ram för budget.

Jämställdhetsperspektiv

Policyn för kommunikation är ett verktyg för att tillämpa jämlikhet i praktiken och säkerställa att kommunens kommunikation når alla medborgare på lika villkor, oavsett diskrimineringsgrund.

Beslutsunderlag

AU § 17, 2026-02-19

Tjänsteskrivelse 2026-01-27

Policy för kommunikation för Tranemo kommun

Kommunikationspolicy (2018)

Beslutet skickas till

Samhällssektionen

Lärandesektionen

Omsorgssektionen

Servicesektionen

Hemsidan

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering

Policy för kommunikation

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunfullmäktige

§ 17 Policy för kommunikation KS/2025:228

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Antar Policy för kommunikation

Allmänna utskottets beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att redaktionellt se över syftesformuleringen i dokumentet innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Tidigare kommunikationspolicy är från 2018 och ersätts nu av en helt ny policy.

Kommunikationspolicyen omfattar både kommunen och bolagen som ingår i koncernen.

Policyn för kommunikation anger de grundläggande principerna för hur Tranemo kommun och hela koncernen kommunicerar internt och externt. Syftet är att säkerställa en öppen, tydlig och samordnad kommunikation som stärker förtroendet för kommunen och bidrar till en effektiv och demokratisk verksamhet.

Policyn tillsammans med "Riktlinjer för kommunikation" bidrar till att kommunikationen är samordnad, tydlig, förtroendeskapande, stödjer demokrati och service samt klargör att kommunikation är en del av ledning, styrning och ansvar.

Förvaltningen föreslår att godkänna policyn för kommunikation.

Barnkonventionen

Ur ett barnrättsperspektiv bidrar policyn för kommunikation till att barns rätt till information, delaktighet och inflytande stärks. Genom krav på tillgänglig, begriplig och inkluderande kommunikation ökar möjligheten för barn och unga att förstå beslut som berör dem och att komma till tals, vilket är i linje med barnkonventionen. Policyn bidrar också till att barn och unga får trygg och korrekt information, särskilt vid förändringar eller kriser.

Ekonomisk påverkan

Policyn för kommunikation påverkar ekonomin direkt genom kostnader för material, system och personal, men påverkar ännu mer indirekt genom effektivisering, riskreducering, förtroendeskapande och attraktivitet. Dessa kostnader ligger inom ram för budget.

Jämställdhetsperspektiv

Policyn för kommunikation är ett verktyg för att tillämpa jämlikhet i praktiken och säkerställa att kommunens kommunikation når alla medborgare på lika villkor, oavsett diskrimineringsgrund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-01-27

Policy för kommunikation för Tranemo kommun

Kommunikationspolicy (2018)

Föredragning och debatt

Kommunikatör Veronica Ronnemo föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Niklas Gardewik (M) yrkar att syftesformuleringen i dokumentet ses över innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på Gardewiks yrkande och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till

Samhällssektionen

Lärandesektionen

Omsorgssektionen

Servicesektionen

Hemsidan

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering

Policy för kommunikation

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

Vår ref: Veronica Ronnemo
Kommunikatör
Datum: 2026-01-29
Dnr: KS/2025:228

Tjänsteskrivelse Policy för Kommunikation

Förslag till beslut

- Antar Policy för kommunikation

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Tidigare kommunikationspolicy är från 2018 och ersätts nu av en helt ny policy. Policyn för kommunikation omfattar både kommunen och bolagen som ingår i koncernen.

Policyn för kommunikation anger de grundläggande principerna för hur Tranemo kommun och hela koncernen kommunicerar internt och externt. Syftet är att säkerställa en öppen, tydlig och samordnad kommunikation som stärker förtroendet för kommunen och bidrar till en effektiv och demokratisk verksamhet.

Policyn tillsammans med "Riktlinjer för kommunikation" bidrar till att kommunikationen är samordnad, tydlig, förtroendeskapande, stödjer demokrati och service samt klargör att kommunikation är en del av ledning, styrning och ansvar.

Förvaltningen föreslår att godkänna Policyn för kommunikation.

Barnkonventionen

Ur ett barnrättsperspektiv bidrar policyn för kommunikation till att barns rätt till information, delaktighet och inflytande stärks. Genom krav på tillgänglig, begriplig och inkluderande kommunikation ökar möjligheten för barn och unga att förstå beslut som berör dem och att komma till tals, vilket är i linje med barnkonventionen. Policyn bidrar också till att barn och unga får trygg och korrekt information, särskilt vid förändringar eller kriser.

Ekonomisk påverkan

Policyn för kommunikation påverkar ekonomin direkt genom kostnader för material, system och personal, men påverkar ännu mer indirekt genom effektivisering, riskreducering, förtroendeskapande och attraktivitet. Dessa kostnader ligger inom ram för budget.

Jämställdhetsperspektiv

Policyn för kommunikation är ett verktyg för att tillämpa jämlikhet i praktiken och säkerställa att kommunens kommunikation når alla medborgare på lika villkor, oavsett diskrimineringsgrund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-01-27

Policy för kommunikation för Tranemo kommun

Kommunikationspolicy (2018)

Föredragning och debatt**Förslag till beslut på sammanträdet****Beslutsgång****Uppgift om hur beslutet kan överklagas****Beslutet skickas till**

Samhällssektionen

Lärandesektionen

Omsorgssektionen

Servicesektionen

Hemsidan

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering**Slutinstans**

Kommunfullmäktige



Status

Manda Schillerås

Utvecklingschef

Veronica Ronnemo

Kommunikatör

Policy

Policy för kommunikation för Tranemo kommun

Styrdokument

Handlingstyp: Policy för kommunikation för Tranemo kommun

Diarienummer: KS/2025:228

Beslutas av: Kommunfullmäktige

Fastställersedatum: 2026-xx-xx

Dokumentansvarig: Servicesektionen

Gäller för: Kommunkoncernen

Revideras: Minst vart fjärde år

Följs upp av: Kommunikatör, Utvecklingsfunktionen

Tidigare versioner: KS/2018:629

Giltigt tom: 2030-xx-xx

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
2. Syfte	3
3. Policy för kommunikation för Tranemo kommun	3
4. Implementering och tillämpning	3
5. Uppföljning	4

1. Inledning

Policyn ersätter tidigare Kommunikationspolicy från 2018.

Kommunikationspolicyn ger hela kommunkoncernen en gemensam riktning för hur vi kommunicerar - internt och externt. Policyn tillsammans med "Riktlinjer för kommunikation" bidrar till att kommunikationen är samordnad, tydlig, förtroendeskapande, stödjer demokrati och service samt klargör att kommunikation är en del av ledning, styrning och ansvar.

2. Syfte

Syftet är att säkerställa en öppen, tydlig och samordnad kommunikation som stärker förtroendet för kommunen och bidrar till en effektiv och demokratisk verksamhet.

3. Policy för kommunikation för Tranemo kommun

Mål

Kommunikationen ska:

- Bidra till att invånare, företag, andra myndigheter och medarbetare känner förtroende för kommunen.
- Göra det enkelt att förstå beslut, service och mål.
- Skapa delaktighet och engagemang i kommunens utveckling.
- Stödja verksamheternas mål och politiska beslut.

Grundprinciper

All kommunikation från Tranemo kommun ska vara:

- Öppen och transparent – enligt offentlighetsprincipen.
- Trovärdig – saklig, korrekt och faktabaserad.
- Tillgänglig – begriplig för alla, oavsett bakgrund eller funktionsvariation.
- Enhetlig – följa kommunens gemensamma grafiska profil.
- Respektfull – bygga på förtroende, likabehandling och respekt för människors olikheter.

4. Implementering och tillämpning

Kommunikationspolicyn finns tillgänglig för chefer och medarbetare och invånare genom att finnas både på webbplatsen, tranemo.se och Nemo, kommunens intranät.

Ansvar

- Kommunikatörerna ansvarar för att policyn är aktuell och följs. Stöttar, leder och utvecklar kommunens kommunikation.
- Kommundirektören har det övergripande ansvaret för kommunens kommunikation.
- Chefer på alla nivåer ansvarar för att deras verksamhet kommunicerar enligt policyn.
- Alla medarbetare är ambassadörer för kommunen och bidrar till öppen och god kommunikation, både intern och externt.

5. Uppföljning

Policyn följs upp löpande genom återkommande utvärdering av kommunikatörerna. Revidering görs var 4:e år eller vid behov.

Policy

Kommunikationspolicy

Styrdokument

Handlingstyp: Kommunikationspolicy

Diarienummer: KS/2018:629

Beslutas av: Kommunfullmäktige

Fastställersedatum: /Beslutsdatum/

Dokumentansvarig: Tobias Edoff/Servicesektionen

Revideras: Minst vart 4:e år

Följs upp av: Tjänstemannaberedningen

Tidigare versioner: Ange tidigare diarienummer

Giltig t o m:

Innehåll

1	Inledning	4
2	Syfte	4
3	Beskrivning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4	Implementering och tillämpning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5	Uppföljning	4

1 Inledning

Tranemo kommuns verksamheter är till för dess invånare, näringsliv och föreningar. För att kunna ta del av den kommunala servicen, samt utöva den grundlagsstadgade rätt som finns att påverka kommunala beslut, måste god möjlighet till information och kommunikation med och från Tranemo kommun finnas.

Kommunikationspolicyn ersätter den tidigare kommunikationsstrategin med diarienummer KS/2016:575.

Tidigare styrdokument:

- Kommunikationsstrategi KS/2016:575
- Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun KS/2016:261.
- Regler för uppstart av konton på sociala medier, bloggar och liknande KS/2016:261.
- Riktlinjer för Tranemo kommuns officiella hemsida på internet KS/1998:24

2 Syfte

Syftet med kommunikationspolicyn är att definiera grundstenarna i Tranemo kommuns kommunikation.

3 Kommunikationspolicy

Kommunikationen vilar på Tranemo kommuns värderingar och bidrar till att levandegöra vår vision och övergripande mål. Grundstenarna i Tranemo kommuns kommunikationsarbete är:

- Bemötande
- Tillgänglighet
- Delaktighet

Kommunikationspolicyn är ett långsiktigt och kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga medarbetare i Tranemo kommun. Vår kommunikation omfattar allt utbyte av information och åsikter som sker genom kommunens kommunikationskanaler eller som har kommunen som part eller avsändare.

4 Uppföljning

Minst vart fjärde år.

§ 59 Motion om att avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden (M och KD) KS/2025:269

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- Bifaller motionen avseende utredning.
- Ger förvaltningen i uppdrag att återkomma efter omorganisationen i frågan om inköpsärenden för att underlätta för hemtjänstpersonalen senast juni 2027.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Jäv

Ordförande Driton Bilalli (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

Seyda Polat (S) går in som ersättare i ärendet.

1e vice ordförande Niklas Gardewik (M) går in som ordförande i ärendet.

Karin Ljungdahl (C) väljs att justera paragrafen.

Beslutsmotivering

Förvaltningen delar motionärernas intention om att minska omsorgspersonalens administrativa uppgifter och ser att digitala inköpslösningar på sikt kan vara ett utvecklingsområde för hemtjänsten.

Samtidigt befinner sig hemtjänstorganisationen i nuläget i en omfattande översyn av struktur, arbetssätt och resursfördelning. Denna process kräver betydande lednings- och verksamhetsresurser under innevarande år.

Att parallellt genomföra en bred utredning av digitala inköpslösningar, med krav på juridisk, ekonomisk, teknisk och arbetsmiljömässig analys samt facklig samverkan, bedöms medföra en hög arbetsbelastning som verksamheten i nuläget inte har förutsättningar att hantera.

Mot denna bakgrund bedömer Förvaltningen att uppdraget inte kan genomföras under innevarande år utan risk för negativ påverkan på kärnverksamheten. Motionen föreslås därför anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Motionen föreslår att Tranemo kommun ska utreda möjligheten att ersätta hemtjänstpersonalens traditionella inköpsärenden i butik med digitala inköpslösningar. Motionärerna menar att detta skulle frigöra tid för omsorgspersonalen, skapa en säkrare hantering av privata medel och öka delaktigheten för hemtjänsttagare.

Förvaltningen bedömer att frågan är relevant och i linje med utvecklingen i andra kommuner, men att tidpunkt och organisatoriska förutsättningar i nuläget inte medger att en sådan utredning genomförs under innevarande år.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Ärendet

Ellinor Liljegren Kalmar (M), Ulf Nyberg (M) och Brigitte Barenfeld (KD) har inkommit med en motion daterad 2025-06-23 angående digitala inköpslösningar för hemtjänsten.

Förslagsställarna anser att hemtjänstpersonalen lägger mycket tid på att handla i fysisk butik och att digitala lösningar skulle frigöra tid för omsorg, öka kvaliteten och öka säkerheten i hantering av privata medel.

Förvaltningen har analyserat motionens innehåll och noterar att digitala inköp i hemtjänsten kan ge flera möjliga fördelar men att området även rymmer juridiska och organisatoriska frågor, bland annat:

- ansvarsfrågor kring betalningslösningar
- integritetsaspekter
- arbetsmiljö och kompetensförsörjning
- stöd till brukare som inte själva kan godkänna digitala inköp
- upphandling och avtal med digitala handelsaktörer
- beroende av fungerande IT-miljö och surfplattor i hemmen.

Flera kommuner har infört digitala inköp, men ofta efter omfattande pilotstudier och kostnadsanalyser. Förvaltningen bedömer att en motsvarande process krävs i Tranemo kommun.

Ärendet är ännu inte fackligt samverkat. Samverkan bör ske i samband med att utredningen påbörjas eftersom förslaget kan påverka personalens arbetsuppgifter och arbetsmiljö.

Ekonomisk påverkan

En digital inköpslösning kan innebära både kostnader och besparingar.

Möjliga kostnader:

- digitala plattformar eller avtal med leverantörer,
- eventuella abonnemang eller transaktionskostnader,
- inköp av surfplattor/telefoner,
- utbildning av personal,
- förändrade transporter vid hemleverans.

Möjliga besparingar:

- minskad tid för personal i butik,
- minskad hantering av kvitton och kontanter,
- ökad tid för omsorgsinsatser.

En ekonomisk kalkyl måste ingå i en kommande utredning.

Barnkonventionen

Motionen berör inte verksamhet som riktar sig direkt till barn. Förvaltningen bedömer att förslaget inte har någon negativ påverkan på barn utifrån ett barnrättsperspektiv. En barnkonsekvensanalys bedöms därför inte vara nödvändig i detta skede.

Jämställdhetsperspektiv

Förslaget kan påverka brukare och personal, där majoriteten av personalen inom hemtjänsten är kvinnor. Effektiviseringar och minskad administration kan därmed ha en positiv påverkan på en kvinnodominerad sektor.

För brukare kan digitala inköp öka delaktigheten för personer med funktionsvariationer eller begränsad rörlighet. Samtidigt måste digitalt utanförskap beaktas, särskilt för äldre personer. Detta ska analyseras i den kommande utredningen

Beslutsunderlag

OU § 13, 2026-02-19

Tjänsteskrivelse 2025-11-17 Svar på motion om digitala inköp

Motion om att avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden – se över digitala inköpslösningar för hemtjänsten (M och KD)

Föredragning och debatt

Brigitte Barenfeld (KD), Karin Ljungdahl (C), Johnny Letth (SD), Viktoria Haraldson (C), Kathleen Wireklev (M), Emelie Romland (C) och Rose Torkelsson (S) deltar i debatt.

Förslag till beslut på sammanträdet

Karin Ljungdahl (C) yrkar att ett tillägg görs i andra beslutspunkten "Ger förvaltningen i uppdrag att återkomma efter omorganisationen i frågan om inköpsärenden för att underlätta för hemtjänstpersonalen *senast juni 2027*."

Rose Torkelsson (S) yrkar bifall till Ljungdahls (C) tilläggsyrkande.

Kathleen Wireklev (M) yrkar bifall till motionen och bifall till Ljungdahls (C) tilläggsyrkande.

Emelie Romland (C) yrkar bifall till Wireklevs (M) yrkande och Ljungdahls (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först på Ljungdahls (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Därefter ställer ordföranden allmänna utskottets förslag om avslag på motionen mot Wireklevs (M) förslag om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla motionen.

Beslutet skickas till

Ellinor Liljegren Kalmar (M)
Ulf Nyberg (M)
Brigitte Barenfeld (KD)
Omsorgssektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunfullmäktige

§ 13 Motion om att avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden (M och KD) KS/2025:269

Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen kommunfullmäktige beslutar

- Avslår motionen.
- Ger förvaltningen i uppdrag att återkomma efter omorganisationen i frågan om inköpsärenden för att underlätta för hemtjänstpersonalen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering

Förvaltningen delar motionärernas intention om att minska omsorgspersonalens administrativa uppgifter och ser att digitala inköpslösningar på sikt kan vara ett utvecklingsområde för hemtjänsten.

Samtidigt befinner sig hemtjänstorganisationen i nuläget i en omfattande översyn av struktur, arbetssätt och resursfördelning. Denna process kräver betydande lednings- och verksamhetsresurser under innevarande år.

Att parallellt genomföra en bred utredning av digitala inköpslösningar, med krav på juridisk, ekonomisk, teknisk och arbetsmiljömässig analys samt facklig samverkan, bedöms medföra en hög arbetsbelastning som verksamheten i nuläget inte har förutsättningar att hantera.

Mot denna bakgrund bedömer Förvaltningen att uppdraget inte kan genomföras under innevarande år utan risk för negativ påverkan på kärnverksamheten. Motionen föreslås därför anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Motionen föreslår att Tranemo kommun ska utreda möjligheten att ersätta hemtjänstpersonalens traditionella inköpsärenden i butik med digitala inköpslösningar. Motionärerna menar att detta skulle frigöra tid för omsorgspersonalen, skapa en säkrare hantering av privata medel och öka delaktigheten för hemtjänsttagare.

Förvaltningen bedömer att frågan är relevant och i linje med utvecklingen i andra kommuner, men att tidpunkt och organisatoriska förutsättningar i nuläget inte medger att en sådan utredning genomförs under innevarande år.

Ärendet

Ellinor Liljegren Kalmar (M), Ulf Nyberg (M) och Brigitte Barenfeld (KD) har inkommit med en motion daterad 2025-06-23 angående digitala inköpslösningar för hemtjänsten.

Förslagsställarna anser att hemtjänstpersonalen lägger mycket tid på att handla i fysisk butik och att digitala lösningar skulle frigöra tid för omsorg, öka kvaliteten och öka säkerheten i hantering av privata medel.

Förvaltningen har analyserat motionens innehåll och noterar att digitala inköp i hemtjänsten kan ge flera möjliga fördelar men att området även rymmer juridiska och organisatoriska frågor, bland annat:

- ansvarsfrågor kring betalningslösningar
- integritetsaspekter
- arbetsmiljö och kompetensförsörjning
- stöd till brukare som inte själva kan godkänna digitala inköp
- upphandling och avtal med digitala handelsaktörer
- beroende av fungerande IT-miljö och surfplattor i hemmen.

Flera kommuner har infört digitala inköp, men ofta efter omfattande pilotstudier och kostnadsanalyser. Förvaltningen bedömer att en motsvarande process krävs i Tranemo kommun.

Ärendet är ännu inte fackligt samverkat. Samverkan bör ske i samband med att utredningen påbörjas eftersom förslaget kan påverka personalens arbetsuppgifter och arbetsmiljö.

Ekonomisk påverkan

En digital inköpslösning kan innebära både kostnader och besparingar.

Möjliga kostnader:

- digitala plattformar eller avtal med leverantörer,
- eventuella abonnemang eller transaktionskostnader,
- inköp av surfplattor/telefoner,
- utbildning av personal,
- förändrade transporter vid hemleverans.

Möjliga besparingar:

- minskad tid för personal i butik,
- minskad hantering av kvitton och kontanter,
- ökad tid för omsorgsinsatser.

En ekonomisk kalkyl måste ingå i en kommande utredning.

Barnkonventionen

Motionen berör inte verksamhet som riktar sig direkt till barn. Förvaltningen bedömer att förslaget inte har någon negativ påverkan på barn utifrån ett barnrättsperspektiv. En barnkonsekvensanalys bedöms därför inte vara nödvändig i detta skede.

Jämställdhetsperspektiv

Förslaget kan påverka brukare och personal, där majoriteten av personalen inom hemtjänsten är kvinnor. Effektiviseringar och minskad administration kan därmed ha en positiv påverkan på en kvinnodominerad sektor.

För brukare kan digitala inköp öka delaktigheten för personer med funktionsvariationer eller begränsad rörlighet. Samtidigt måste digitalt utanförskap beaktas, särskilt för äldre personer. Detta ska analyseras i den kommande utredningen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-11-17 Svar på motion om digitala inköp

Motion om att avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden – se över digitala inköpslösningar för hemtjänsten (M och KD)

Föredragning och debatt

Sektionschef Gun Bylund föredrar ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ellinor Liljegren Kalmar (M) yrkar på att förvaltningen återkommer efter omorganisationen i frågan om inköpsärenden för att underlätta för hemtjänstpersonalen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på yrkandet och finner att utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till

Ellinor Liljegren Kalmar (M)

Ulf Nyberg (M)

Brigitte Barenfeld

Omsorgssektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

Vår ref: Fidan Bilalli
Verksamhetschef
Datum: 2025-11-17
Dnr: KS/2025:269

Svar på Motion om att avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden (M och KD)

Förslag till beslut

- Avslår motionen

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering

Förvaltningen delar motionärernas intention om att minska omsorgspersonalens administrativa uppgifter och ser att digitala inköpslösningar på sikt kan vara ett utvecklingsområde för hemtjänsten.

Samtidigt befinner sig hemtjänstorganisationen i nuläget i en omfattande översyn av struktur, arbetssätt och resursfördelning. Denna process kräver betydande lednings- och verksamhetsresurser under innevarande år.

Att parallellt genomföra en bred utredning av digitala inköpslösningar, med krav på juridisk, ekonomisk, teknisk och arbetsmiljömässig analys samt facklig samverkan, bedöms medföra en hög arbetsbelastning som verksamheten i nuläget inte har förutsättningar att hantera.

Mot denna bakgrund bedömer Förvaltningen att uppdraget inte kan genomföras under innevarande år utan risk för negativ påverkan på kärnverksamheten.

Motionen föreslås därför anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Motionen föreslår att Tranemo kommun ska utreda möjligheten att ersätta hemtjänstpersonalens traditionella inköpsärenden i butik med digitala inköpslösningar. Motionärerna menar att detta skulle frigöra tid för omsorgspersonalen, skapa en säkrare hantering av privata medel och öka delaktigheten för hemtjänsttagare.

Förvaltningen bedömer att frågan är relevant och i linje med utvecklingen i andra kommuner, men att tidpunkt och organisatoriska förutsättningar i nuläget inte medger att en sådan utredning genomförs under innevarande år.

Ärendet

Ellinor Liljegren Kalmar (M), Ulf Nyberg (M) och Brigitte Barenfeld (KD) har inkommit med en motion daterad 2025-06-23 angående digitala inköpslösningar för hemtjänsten.

Förslagsställarna anser att hemtjänstpersonalen lägger mycket tid på att handla i fysisk butik och att digitala lösningar skulle frigöra tid för omsorg, öka kvaliteten och öka säkerheten i hantering av privata medel.

Förvaltningen har analyserat motionens innehåll och noterar att digitala inköp i hemtjänsten kan ge flera möjliga fördelar men att området även rymmer juridiska och organisatoriska frågor, bland annat:

- ansvarsfrågor kring betalningslösningar
- integritetsaspekter
- arbetsmiljö och kompetensförsörjning
- stöd till brukare som inte själva kan godkänna digitala inköp
- upphandling och avtal med digitala handelsaktörer
- beroende av fungerande IT-miljö och surfplattor i hemmen.

Flera kommuner har infört digitala inköp, men ofta efter omfattande pilotstudier och kostnadsanalyser. Förvaltningen bedömer att en motsvarande process krävs i Tranemo kommun.

Ärendet är ännu inte fackligt samverkat. Samverkan bör ske i samband med att utredningen påbörjas eftersom förslaget kan påverka personalens arbetsuppgifter och arbetsmiljö.

Ekonomisk påverkan

En digital inköpslösning kan innebära både kostnader och besparingar.

Möjliga kostnader:

- digitala plattformar eller avtal med leverantörer,
- eventuella abonnemang eller transaktionskostnader,
- inköp av surfplattor/telefoner,
- utbildning av personal,
- förändrade transporter vid hemleverans.

Möjliga besparingar:

- minskad tid för personal i butik,

- minskad hantering av kvitton och kontanter,
- ökad tid för omsorgsinsatser.

En ekonomisk kalkyl måste ingå i en kommande utredning.

Barnkonventionen

Motionen berör inte verksamhet som riktar sig direkt till barn. Förvaltningen bedömer att förslaget inte har någon negativ påverkan på barn utifrån ett barnrättsperspektiv. En barnkonsekvensanalys bedöms därför inte vara nödvändig i detta skede.

Jämställdhetsperspektiv

Förslaget kan påverka brukare och personal, där majoriteten av personalen inom hemtjänsten är kvinnor. Effektiviseringar och minskad administration kan därmed ha en positiv påverkan på en kvinnodominerad sektor.

För brukare kan digitala inköp öka delaktigheten för personer med funktionsvariationer eller begränsad rörlighet. Samtidigt måste digitalt utanförskap beaktas, särskilt för äldre personer. Detta ska analyseras i den kommande utredningen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-11-17 Svar på motion om digitala inköp

Motion om att avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden – se över digitala inköps-lösningar för hemtjänsten (M och KD)

Föredragning och debatt

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutsgång

Beslutet skickas till

Ellinor Liljegren Kalmar (M)
Ulf Nyberg (M)
Brigitte Barenfeld
Omsorgssektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering


Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Gun Bylund
Sektionschef

Fidan Bilalli
Verksamhetschef



Till Kommunfullmäktige i Tranemo Kommun

Motion: Avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden – se över digitala inköpslösningar för hemtjänsten.

Bakgrund: Inom hemtjänsten spenderar personalen mycket tid på att gå och handla, stå i kö och packa varor. I nuläget har personalen hand om den enskildes kontanter eller kort då de ska handla åt hemtjänsttagaren, vilket kan skapa en osäkerhet kring ansvar, integritet och ekonomiska transaktioner.

Genom att göra digitala matinköp kommer hemtjänstpersonal att fokusera mer tid på att göra det viktigaste med uppdraget vilket är att utföra en vård av god kvalitet.

Det ger också hemtjänsttagarna möjlighet att vara delaktiga med sina inköp eftersom de sker hemma vid köksbordet.

Det blir också en säkrare hantering av hemtjänsttagarnas privata medel då de inte behöva lämna ifrån sig pengar eller betalkort.

Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna och Kristdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

Att förvaltningen utreder möjligheten att fasa ut hemtjänstpersonalen inköpsärenden i butik och ersätter med digitala lösningar.

Ellinor Liljegren Kalmar (M)

Ulf Nyberg (M)

Brigitte Barenfeld (KD)

§ 60 Motion om mobiltelefonförbud i kommunfullmäktige (M)

KS/2025:469

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- Avslår motionen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering

Förvaltningen delar motionärens uppfattning om vikten av ordning, respekt och fokus under kommunfullmäktiges sammanträden. Samtidigt bedömer förvaltningen att ett generellt mobilförbud inte är ändamålsenligt eller proportionerligt. I stället bör frågan hanteras genom tydligare ordningsregler, presidiets ansvar samt en stärkt möteskultur.

Ärendet

Ellinor Liljegren Kalmar (M) har 2025-12-11 lämnat en motion angående mobilförbud i kommunfullmäktige

Förslagsställaren anser att kommunfullmäktige ska införa förbud för tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige att använda mobiltelefon under kommunfullmäktiges sammanträden. Användning av mobiltelefon uppfattas som respektlöst gentemot både talare, övriga ledamöter och det uppdrag kommunfullmäktigeledamöterna har. Ett mobilförbud markerar att ledamöterna tar sitt uppdrag på största allvar och säkerställer att varje ledamot är fullt närvarande i sitt ansvar som förtroendevald.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2026-02-05 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.

Förvaltningen instämmer i att mobilanvändning i vissa situationer kan upplevas som störande och bidra till minskad uppmärksamhet under debatt och beslutsfattande. Det är samtidigt viktigt att beakta att digitala verktyg i dag utgör en integrerad del av det politiska arbetet.

Ett generellt mobilförbud riskerar att bli svårt att tillämpa i praktiken och kan också få oönskade konsekvenser. Ledamöter använder i dag mobiltelefoner och surfplattor för att ta del av handlingar, söka relevant information, kommunicera i tjänsten samt hantera brådskande kontakter. Ett totalförbud kan därmed begränsa möjligheten till ett effektivt och väl underbyggt beslutsfattande.

Det finns redan i dag möjlighet för presidiet att upprätthålla ordning vid sammanträden enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunallagens bestämmelser om sammanträdes ledning. Presidiet kan vid behov påtala störande beteenden och vidta åtgärder för att säkerställa ett värdigt och välfungerande sammanträde.

Förvaltningen bedömer därför att problematiken snarare bör hanteras genom:

- tydliggörande av förväntningar på ledamöters uppträdande under sammanträden,
- påminnelser om att mobiltelefoner ska vara avstängda eller satta i ljudlöst läge,
- presidiets aktiva ansvar för mötesordning och möteskultur,
- fortsatt utveckling av en god sammanträdeskultur präglad av respekt för talare och deltagare.

Ekonomisk påverkan

Ärendet har ingen påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv.

Barnkonventionen

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdhetsperspektiv

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhet- eller jämlikhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

AU § 20, 2026-02-19

Tjänsteskrivelse 2026-01-27

Motion om mobilförbud i kommunfullmäktige

Förslag till beslut på sammanträdet

Niklas Gardewik (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Gardewiks (M) yrkande om bifall till motionen mot allmänna utskottets förslag om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå motionen.

Beslutet skickas till

Motionären

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunfullmäktige

§ 20 Motion om mobiltelefonförbud i kommunfullmäktige (M)

KS/2025:469

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Avslår motionen

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering

Förvaltningen delar motionärens uppfattning om vikten av ordning, respekt och fokus under kommunfullmäktiges sammanträden. Samtidigt bedömer förvaltningen att ett generellt mobilförbud inte är ändamålsenligt eller proportionerligt. I stället bör frågan hanteras genom tydligare ordningsregler, presidiets ansvar samt en stärkt möteskultur.

Ärendet

Ellinor Liljegren Kalmar (M) har 2025-12-11 lämnat en motion angående mobilförbud i kommunfullmäktige

Förslagsställaren anser att kommunfullmäktige ska införa förbud för tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige att använda mobiltelefon under kommunfullmäktiges sammanträden. Användning av mobiltelefon uppfattas som respektlöst gentemot både talare, övriga ledamöter och det uppdrag kommunfullmäktigeledamöterna har. Ett mobilförbud markerar att ledamöterna tar sitt uppdrag på största allvar och säkerställer att varje ledamot är fullt närvarande i sitt ansvar som förtroendevald.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2026-02-05 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.

Förvaltningen instämmer i att mobilanvändning i vissa situationer kan upplevas som störande och bidra till minskad uppmärksamhet under debatt och beslutsfattande. Det är samtidigt viktigt att beakta att digitala verktyg i dag utgör en integrerad del av det politiska arbetet.

Ett generellt mobilförbud riskerar att bli svårt att tillämpa i praktiken och kan också få oönskade konsekvenser. Ledamöter använder i dag mobiltelefoner och surfplattor för att ta del av handlingar, söka relevant information, kommunicera i tjänsten samt hantera

brådskande kontakter. Ett totalförbud kan därmed begränsa möjligheten till ett effektivt och väl underbyggt beslutsfattande.

Det finns redan i dag möjlighet för presidiet att upprätthålla ordning vid sammanträden enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunallagens bestämmelser om sammanträdes ledning. Presidiet kan vid behov påtala störande beteenden och vidta åtgärder för att säkerställa ett värdigt och välfungerande sammanträde.

Förvaltningen bedömer därför att problematiken snarare bör hanteras genom:

- tydliggörande av förväntningar på ledamöters uppträdande under sammanträden,
- påminnelser om att mobiltelefoner ska vara avstängda eller sätta i ljudlöst läge,
- presidiets aktiva ansvar för mötesordning och möteskultur,
- fortsatt utveckling av en god sammanträdeskultur präglad av respekt för talare och deltagare.

Ekonomisk påverkan

Ärendet har ingen påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv.

Barnkonventionen

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdhetsperspektiv

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhet- eller jämlikhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-01-27

Motion om mobilförbud i kommunfullmäktige

Förslag till beslut på sammanträdet

Niklas Gardewik (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Gardewiks (M) yrkande om bifall till motionen mot avslag och finner att allmänna utskottet beslutar avslå motionen.

Beslutet skickas till

Motionären

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

Vår ref: Kajsa Montan
Kanslichef/kommunjurist
Datum: 2026-01-27
Dnr: KS/2025:469

Svar på motion om mobiltelefonförbud i kommunfullmäktige (M)

Förslag till beslut

- Avslår motionen

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering

Förvaltningen delar motionärens uppfattning om vikten av ordning, respekt och fokus under kommunfullmäktiges sammanträden. Samtidigt bedömer förvaltningen att ett generellt mobilförbud inte är ändamålsenligt eller proportionerligt. I stället bör frågan hanteras genom tydligare ordningsregler, presidiets ansvar samt en stärkt möteskultur.

Ärendet

Ellinor Liljegren Kalmar (M) har 2025-12-11 lämnat en motion angående mobilförbud i kommunfullmäktige

Förslagsställaren anser att kommunfullmäktige ska införa förbud för tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige att använda mobiltelefon under kommunfullmäktiges sammanträden. Användning av mobiltelefon uppfattas som respektlöst gentemot både talare, övriga ledamöter och det uppdrag kommunfullmäktigeledamöterna har. Ett mobilförbud markerar att ledamöterna tar sitt uppdrag på största allvar och säkerställer att varje ledamot är fullt närvarande i sitt ansvar som förtroendevald.

Förvaltningen var i kontakt med förslagsställaren 2026-02-05 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.

Vår ref: Kajsa Montan
Kanslichef/kommunjurist
Datum: 2026-01-27
Dnr: KS/2025:469

Förvaltningen instämmer i att mobilanvändning i vissa situationer kan upplevas som störande och bidra till minskad uppmärksamhet under debatt och beslutsfattande. Det är samtidigt viktigt att beakta att digitala verktyg i dag utgör en integrerad del av det politiska arbetet.

Ett generellt mobilförbud riskerar att bli svårt att tillämpa i praktiken och kan också få oönskade konsekvenser. Ledamöter använder i dag mobiltelefoner och surfplattor för att ta del av handlingar, söka relevant information, kommunicera i tjänsten samt hantera brådskande kontakter. Ett totalförbud kan därmed begränsa möjligheten till ett effektivt och väl underbyggt beslutsfattande.

Det finns redan i dag möjlighet för presidiet att upprätthålla ordning vid sammanträden enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunallagens bestämmelser om sammanträdes ledning. Presidiet kan vid behov påtala störande beteenden och vidta åtgärder för att säkerställa ett värdigt och välfungerande sammanträde.

Förvaltningen bedömer därför att problematiken snarare bör hanteras genom:

- tydliggörande av förväntningar på ledamöters uppträdande under sammanträden,
- påminnelser om att mobiltelefoner ska vara avstängda eller satta i ljudlöst läge,
- presidiets aktiva ansvar för mötesordning och möteskultur,
- fortsatt utveckling av en god sammanträdeskultur präglad av respekt för talare och deltagare.

Ekonomisk påverkan

Ärendet har ingen påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv.

Barnkonventionen

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vår ref: Kajsa Montan
Kanslichef/kommunjurist
Datum: 2026-01-27
Dnr: KS/2025:469

Jämställdhetsperspektiv

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhet- eller jämlikhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-01-27
Motion om mobilförbud i kommunfullmäktige

Föredragning och debatt

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutsgång

Beslutet skickas till

Motionären


Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Eva Thelin
Kommundirektör

Kajsa Montan
Kanslichef/kommunjurist



Till Kommunfullmäktige i Tranemo Kommun

Motion – Införande av mobiltelefonförbud i kommunfullmäktige

Bakgrund

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. För att säkerställa god ordning, hög kvalitet i debatten och ett professionellt beslutsfattande krävs full närvaro och koncentration från samtliga ledamöter.

Tranemo kommun har redan tagit tydlig ställning för mobilfrihet i skolan genom att införa mobilfri skolgång. Det är därför rimligt och konsekvent att kommunens högsta beslutförsamling följer samma principer.

Motivering

Användning av mobiltelefoner under sammanträden uppfattas som respektlöst både gentemot talare, övriga ledamöter och det uppdrag som väljarna gett oss.

När ledamöter sitter upptagna av sina mobiltelefoner signalerar det bristande respekt för mötesdisciplinen och kan underminera förtroendet för det demokratiska systemet.

Ett mobilförbud markerar att vi tar vårt uppdrag på största allvar och säkerställer att varje ledamot är fullt närvarande i sitt ansvar som förtroendevald.

Med stöd av ovan föreslår undertecknad kommunfullmäktige beslutar att införa förbud för tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige att använda mobiltelefon under sammanträdet

Ellinor Liljegren Kalmar (m)

§ 61 Motioner och Tranemoförslag under beredning, vår 2026

KS/2026:94

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- Noterar informationen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Enligt antagna regler för handläggning av motioner och Tranemoförslag ska kommunstyrelsen redovisa antal samt beräknad svarstid för inkomna Tranemoförslag och motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige.

Från och med 2023-09-01 övergick medborgarförslag till Tranemoförslag.

Vid avstämning 2026-02-12 finns det 7 motioner och 15 Tranemoförslag under beredning:

Motioner

- Motion om Solbacken som demensboende (M), inkom 2025-02-18 och är i politisk process.
- Motion om klimakterieutbildning (M), inkom 2025-03-31 och är i politisk process.
- Motion om löneutbetalning den 25:e varje månad (M), inkom 2025-04-02. Motionen återremitterades av allmänna utskottet 2025-12-11 med ett uppdrag om att utreda förutsättningar för ett införande av motionen från och med 1 januari 2027.
- Motion om att avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden – se över inköpslösningar för hemtjänsten (M, KD), inkom 2025-06-26 och är i politisk process.
- Motion om att stärka Tranemo kommuns krisberedskap (M), inkom 2025-10-22 och är under beredning.
- Motion om psykiatriboende i Tranemo kommun (M), inkom 2025-10-22 och är under beredning.
- Motion om mobiltelefonförbud i kommunfullmäktige (M), inkom 2025-12-17 och är i politisk process.

Tranemoförslag

- Tranemoförslag om bokningssystem i idrottshallar, lämnat för beredning 2024-02-19, återremitterades av kommunstyrelsen 2025-02-27, ytterligare beredning pågår, svar förväntas under våren 2026.
- Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan, lämnat för beredning 2024-05-16, ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2025-10-16 för vidare beredning och framtagande av ytterligare alternativ med en av- och påstigningszon samt ett förbättrat trafikflöde, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att införa drogtester inom kommunal verksamhet, lämnat för beredning 2025-02-12, är i politisk process.
- Tranemoförslag om klippning av gräset i parken bakom Fotbollsgatan samt övriga parker, lämnat för beredning 2025-02-12, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att bygga ut matsalen på Tranängskolan, lämnat för beredning 2025-02-12, beredning pågår.
- Tranemoförslag om gång- och cykelväg mellan Grimsås och Remmabo, lämnat för beredning 2025-02-12, ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 2025-12-18, beredning pågår.
- Tranemoförslag om grillstuga i parken på Hestravägen/Saxofonvägen/Kornettvägen, lämnat för beredning 2025-03-26, beredning pågår.
- Tranemoförslag om gång- och cykelväg mellan Nittorp och Tranemo, lämnat för beredning 2025-05-21, är i politisk process.
- Tranemoförslag om cykelvägar mellan Grimsås och närliggande byar, lämnat för beredning 2025-06-26, är i politisk process.
- Tranemoförslag om att avsätta vård- och omsorgsplatser på Gudarpsgården för finsktalande brukare, lämnat för beredning 2025-06-26, är i politisk process.
- Tranemoförslag om bike-park i Länghem, lämnat för beredning 2025-07-28, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att inför tvåläraarsystem i åk 2-3 på Tranängskolan, lämnat för beredning 2025-09-25, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att upprätta en löparbana (400 m) i kommunen, lämnat för beredning 2025-11-18, beredning pågår.
- Tranemoförslag om duschbås i Tranemo simhall, lämnat för beredning 2026-02-12.
- Tranemoförslag om att inte bygga fler vindkraftsparker, lämnat för beredning 2026-02-12.

Ekonomisk påverkan

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen

Avstämningen är en kontroll av att den demokratiska processen med motioner och Tranemoförslag efterlevs.

Jämlikhetsperspektiv

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom det är en del av en uppföljningsprocess för andra ärenden.

Beslutsunderlag

AU § 32, 2026-03-05

Tjänsteskrivelse 2026-02-12

Beslutet skickas till

Servicesektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunfullmäktige

§ 32 Motioner och Tranemoförslag under beredning, vår 2026

KS/2026:94

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Noterar informationen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Enligt antagna regler för handläggning av motioner och Tranemoförslag ska kommunstyrelsen redovisa antal samt beräknad svarstid för inkomna Tranemoförslag och motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige.

Från och med 2023-09-01 övergick medborgarförslag till Tranemoförslag.

Vid avstämning 2026-02-12 finns det 7 motioner och 15 Tranemoförslag under beredning:

Motioner

- Motion om Solbacken som demensboende (M), inkom 2025-02-18 och är i politisk process.
- Motion om klimakterieutbildning (M), inkom 2025-03-31 och är i politisk process.
- Motion om löneutbetalning den 25:e varje månad (M), inkom 2025-04-02. Motionen återremitterades av allmänna utskottet 2025-12-11 med ett uppdrag om att utreda förutsättningar för ett införande av motionen från och med 1 januari 2027.
- Motion om att avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden – se över inköpslösningar för hemtjänsten (M, KD), inkom 2025-06-26 och är i politisk process.
- Motion om att stärka Tranemo kommuns krisberedskap (M), inkom 2025-10-22 och är under beredning.
- Motion om psykiatriboende i Tranemo kommun (M), inkom 2025-10-22 och är under beredning.
- Motion om mobiltelefonförbud i kommunfullmäktige (M), inkom 2025-12-17 och är i politisk process.

Tranemoförslag

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Skr sign

Utdragsbestyrkande

1

- Tranemoförslag om bokningssystem i idrottshallar, lämnat för beredning 2024-02-19, återremitterades av kommunstyrelsen 2025-02-27, ytterligare beredning pågår, svar förväntas under våren 2026.
- Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan, lämnat för beredning 2024-05-16, ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2025-10-16 för vidare beredning och framtagande av ytterligare alternativ med en av- och påstigningszon samt ett förbättrat trafikflöde, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att införa drogtester inom kommunal verksamhet, lämnat för beredning 2025-02-12, är i politisk process.
- Tranemoförslag om klippning av gräset i parken bakom Fotbollsgatan samt övriga parker, lämnat för beredning 2025-02-12, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att bygga ut matsalen på Tranängskolan, lämnat för beredning 2025-02-12, beredning pågår.
- Tranemoförslag om gång- och cykelväg mellan Grimsås och Remmabo, lämnat för beredning 2025-02-12, ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 2025-12-18, beredning pågår.
- Tranemoförslag om grillstuga i parken på Hestravägen/Saxofonvägen/Kornettvägen, lämnat för beredning 2025-03-26, beredning pågår.
- Tranemoförslag om gång- och cykelväg mellan Nittorp och Tranemo, lämnat för beredning 2025-05-21, är i politisk process.
- Tranemoförslag om cykelvägar mellan Grimsås och närliggande byar, lämnat för beredning 2025-06-26, är i politisk process.
- Tranemoförslag om att avsätta vård- och omsorgsplatser på Gudarpsgården för finsktalande brukare, lämnat för beredning 2025-06-26, är i politisk process.
- Tranemoförslag om bike-park i Länghem, lämnat för beredning 2025-07-28, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att inför tvåläraarsystem i åk 2-3 på Tranängskolan, lämnat för beredning 2025-09-25, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att upprätta en löparbana (400 m) i kommunen, lämnat för beredning 2025-11-18, beredning pågår.
- Tranemoförslag om duschbås i Tranemo simhall, lämnat för beredning 2026-02-12.
- Tranemoförslag om att inte bygga fler vindkraftsparker, lämnat för beredning 2026-02-12.

Ekonomisk påverkan

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen

Avstämningen är en kontroll av att den demokratiska processen med motioner och Tranemoförslag efterlevs.

Jämlikhetsperspektiv

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom det är en del av en uppföljningsprocess för andra ärenden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-02-12

Beslutet skickas till

Servicesektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kommunstyrelsen

Vår ref: Ida Josefsson
Utredare
Datum: 2026-02-12
Dnr: KS/2026:94

Tjänsteskrivelse om motioner och Tranemoförslag under beredning, vår 2026

Förslag till beslut

- Noterar informationen.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Enligt antagna regler för handläggning av motioner och Tranemoförslag ska kommunstyrelsen redovisa antal samt beräknad svarstid för inkomna Tranemoförslag och motioner. Detta ska göras två gånger om året till kommunfullmäktige.

Från och med 2023-09-01 övergick medborgarförslag till Tranemoförslag.

Vid avstämning 2026-02-12 finns det 7 motioner och 15 Tranemoförslag under beredning:

Motioner

- Motion om Solbacken som demensboende (M), inkom 2025-02-18 och är i politisk process.
- Motion om klimakterieutbildning (M), inkom 2025-03-31 och är i politisk process.
- Motion om löneutbetalning den 25:e varje månad (M), inkom 2025-04-02. Motionen återremitterades av allmänna utskottet 2025-12-11 med ett uppdrag om att utreda förutsättningar för ett införande av motionen från och med 1 januari 2027.
- Motion om att avlasta omsorgspersonal från inköpsärenden – se över inköpslösningar för hemtjänsten (M, KD), inkom 2025-06-26 och är i politisk process.

- Motion om att stärka Tranemo kommuns krisberedskap (M), inkom 2025-10-22 och är under beredning.
- Motion om psykiatriboende i Tranemo kommun (M), inkom 2025-10-22 och är under beredning.
- Motion om mobiltelefonförbud i kommunfullmäktige (M), inkom 2025-12-17 och är i politisk process.

Tranemoförslag

- Tranemoförslag om bokningssystem i idrottshallar, lämnat för beredning 2024-02-19, återremitterades av kommunstyrelsen 2025-02-27, ytterligare beredning pågår, svar förväntas under våren 2026.
- Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan, lämnat för beredning 2024-05-16, ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2025-10-16 för vidare beredning och framttagande av ytterligare alternativ med en av- och påstigningszon samt ett förbättrat trafikflöde, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att införa drogtester inom kommunal verksamhet, lämnat för beredning 2025-02-12, är i politisk process.
- Tranemoförslag om klippning av gräset i parken bakom Fotbollsgatan samt övriga parker, lämnat för beredning 2025-02-12, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att bygga ut matsalen på Tranängskolan, lämnat för beredning 2025-02-12, beredning pågår.
- Tranemoförslag om gång- och cykelväg mellan Grimsås och Remmabo, lämnat för beredning 2025-02-12, ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 2025-12-18, beredning pågår.
- Tranemoförslag om grillstuga i parken på Hestravägen/Saxofonvägen/Kornettvägen, lämnat för beredning 2025-03-26, beredning pågår.
- Tranemoförslag om gång- och cykelväg mellan Nittorp och Tranemo, lämnat för beredning 2025-05-21, är i politisk process.
- Tranemoförslag om cykelvägar mellan Grimsås och närliggande byar, lämnat för beredning 2025-06-26, är i politisk process.

- Tranemoförslag om att avsätta vård- och omsorgsplatser på Gudarpsgården för finsktalande brukare, lämnat för beredning 2025-06-26, är i politisk process.
- Tranemoförslag om bike-park i Länghem, lämnat för beredning 2025-07-28, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att inför tvåläraarsystem i åk 2-3 på Tranängskolan, lämnat för beredning 2025-09-25, beredning pågår.
- Tranemoförslag om att upprätta en löparbana (400 m) i kommunen, lämnat för beredning 2025-11-18, beredning pågår.
- Tranemoförslag om duschbås i Tranemo simhall, lämnat för beredning 2026-02-12.
- Tranemoförslag om att inte bygga fler vindkraftsparker, lämnat för beredning 2026-02-12.

Ekonomisk påverkan

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen

Avstämningen är en kontroll av att den demokratiska processen med motioner och Tranemoförslag efterlevs.

Jämlikhetsperspektiv

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom det är en del av en uppföljningsprocess för andra ärenden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-02-12

Föredragning och debatt

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutsgång

Beslutet skickas till

Servicesektionen

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Status

Kajsa Montan

Kanslichef/kommunjurist

Ida Josefsson

Utredare

§ 62 Entledigande av suppleant i Tranemo Utvecklings ABs styrelse

KS/2026:149

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- Entledigar Johnny Letth (SD) från uppdraget som suppleant i Tranemo Utvecklings ABs styrelse.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Reservation

Joakim Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Jäv

Milot Gjakova (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Rickard Strömberg (S) går in som ersättare i ärendet.

Johnny Letth (SD) anser sig inte vara jävig i ärendet.

Kanslichef/kommunjurist Kajsa Montan meddelar att förvaltningen anser att jäv föreligger för Johnny Letth (SD) i ärendet.

Johnny Letth (SD) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Ellinor Liljegren Kalmar (M) går in som ersättare i ärendet.

Protokollsanteckning

Johnny Letth (SD) meddelar att han inte anser sig vara jävig i ärendet.

Ärendet

Kommunfullmäktige är, i egenskap av ägare till Tranemo Utvecklings AB, ansvarig för bolagets övergripande styrning, inklusive sammansättning av bolagets styrelse. Det regleras i kommunallagen och i bolagsordningen.

Tranemo Utvecklings ABs styrelse har uppmärksammat moderbolaget Tranemo Forum AB på styrelsemöte och samråd 2026-03-03 § 9 att styrelsen inte kan utföra ett ändamålsenligt styrelsearbete. Tranemo Utvecklings AB ber ägaren agera och gå vidare med ett ärende om att entlediga suppleant Johnny Letth (SD) från sitt uppdrag i Tranemo Utvecklings AB.

Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johnny Letth (SD) från uppdraget som suppleant i Tranemo Utvecklings ABs styrelse samt uppdrar till ägarombudet att vid bolagsstämma verkställa/fastställa beslutet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Ekonomisk påverkan

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen

Ärendet har ingen påverkan ut ett barnrättsperspektiv.

Jämlikhetsperspektiv

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämlikhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-03-17

Tranemo Forum AB, 2026-03-03 § 9

Beslutet skickas till

Tranemo Utvecklings AB bolagsstämma

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Tranemo Utvecklings ABs Bolagsstämma

Status

Kommunfullmäktige

Datum: 2026-03-17

Dnr: KS/2026:149

Tjänsteskrivelse om entledigande av suppleant i Tranemo Utvecklings ABs styrelse

Förslag till beslut

- Entledigar Johnny Letth (SD) från uppdraget som suppleant i Tranemo Utvecklings ABs styrelse

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Kommunfullmäktige är, i egenskap av ägare till Tranemo Utvecklings AB, ansvarig för bolagets övergripande styrning, inklusive sammansättning av bolagets styrelse. Det regleras i kommunallagen och i bolagsordningen.

Tranemo Utvecklings ABs styrelse har uppmärksammat moderbolaget Tranemo Forum AB på styrelsemöte och samråd 2026-03-03 § 9 att styrelsen inte kan utföra ett ändamålsenligt styrelsearbete. Tranemo Utvecklings AB ber ägaren agera och gå vidare med ett ärende om att entlediga suppleant Johnny Letth (SD) från sitt uppdrag i Tranemo Utvecklings AB.

Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johnny Letth (SD) från uppdraget som suppleant i Tranemo Utvecklings ABs styrelse samt uppdrar till ägarombudet att vid bolagsstämma verkställa/fastställa beslutet.

Ekonomisk påverkan

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen

Ärendet har ingen påverkan ut ett barnrättsperspektiv.

Jämlikhetsperspektiv

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämlikhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-03-17

Tranemo Forum AB, 2026-03-03 § 9

Föredragning och debatt**Förslag till beslut på sammanträdet****Beslutsgång****Beslutet skickas till**

Tranemo Utvecklings AB bolagsstämma

Slutinstans

Kommunfullmäktige

Tranemo Utvecklings ABs Bolagsstämma

Status

Eva Thelin

Kommundirektör

Kajsa Montan

Kanslichef/kommunjurist

§ 9 Årsredovisning TUAB 2025 TUAB/2026:7 (samråd TUAB)

Styrelsens beslut

- Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Ärendet

TUAB informerar om Tranemo Utvecklings årsredovisning för verksamhetsår 2025. Årsredovisningen är undertecknad av samtliga styrelseledamöter förutom Sverigedemokraterna som har påtalat att de inte kommer signera årsredovisningen. Samtliga närvarande ledamöter i Tranemo Utvecklings AB informerar moderbolaget att styrelsen inte kan utföra ett ändamålsenligt styrelsearbete. Samtliga närvarande styrelseledamöter i Tranemo Utvecklings AB uppmuntrar ägaren att agera och entlediga berörda ledamöter.

§ 35 Valärende - Avsägelse från Birger Agerling (SD) som ledamot i styrelsen i TUAB KS/2026:147

Kommunfullmäktiges beslut

- Entledigar Birger Agerling (SD) som ledamot i styrelsen för Tranemo Utvecklings AB (TUAB).
- Val av ny ledamot i styrelsen för Tranemo Utvecklings AB (TUAB) tas upp på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Birger Agerling (SD) har inkommit med en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i styrelsen för Tranemo Utvecklings AB (TUAB).

Beslutsunderlag

Avsägelse från Birger Agerling som ledamot i styrelsen för Tranemo Utvecklings AB (TUAB)

Förslag till beslut på sammanträdet

Wajdi-Louis Azouri (SD) ber att få återkomma på kommunfullmäktiges nästa sammanträde med förslag på ny ledamot i Tranemo Utvecklings AB (TUAB).

Beslutet skickas till

Birger Agerling
TUAB
Processtöd
Lön

Status

Kommunfullmäktige

Ämne: VB: Tuab
Från: Andersson Anna
Till: Engren Ingalena
Mottaget: 2026-03-11 09:13:45

Från: Agerling Birger <birger.agerling@fv.tranemo.se>
Skickat: den 9 mars 2026 05:35
Till: Andersson Anna <anna.andersson1@tranemo.se>
Ämne: Tuab

Hej Anna
Jag vill bli entledigad från styrelseplatsen i Tuab med omedelbar verkan.
Mvh
Birger Agerling

Skickat från [Outlook för Android](#)

§ 34 Valärende - Avsägelse från Christina Gunnarsson (M) som ledamot i Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo KS/2026:133

Kommunfullmäktiges beslut

- Entledigar Christina Gunnarsson (M) som ledamot i bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo.
- Val av ny ledamot i bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo tas upp på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Christina Gunnarsson (M) har inkommit med en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Christina Gunnarsson (M) som ledamot i bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kathleen Wireklev (M) ber att få återkomma på kommunfullmäktiges nästa sammanträde med förslag på ny ledamot i bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo.

Beslutet skickas till

Christina Gunnarsson
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo
Lön
Processtöd

Status

Kommunfullmäktige

Uppsägning av politiska uppdrag

Uppsägning

Jag vill säga upp mina politiska uppdrag

Namn

CHRISTINA ELISABET GUNNARSSON

E-post

[REDACTED]

Partibeteckning

Moderaterna

Inom vilken/vilka instanser vill du säga upp dina uppdrag?

Nämnd

Nämnd

Vilken nämnd har du uppdrag inom som du vill säga upp?

Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo

Roll i bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo

Ledamot

§ 36 Valärende - efterträdarval Gunilla Blomgren (L) KS/2026:153

Kommunfullmäktiges beslut

- Noterar informationen att Marcus Björk utsetts till ersättare i kommunfullmäktige för Liberalerna efter Gunilla Blomgren.
- Utser Johanna Persson (L) till ersättare i kommunstyrelsen efter Gunilla Blomgren (L).
- Val av ny ledamot till arvodesberedningen tas upp på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet

Ersättare i kommunfullmäktige Gunilla Blomgren (L) har avlidit och en ny sammanräkning har genomförts av Länsstyrelsen.

Gunilla Blomgren (L) var också ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i budgetutskottet och ledamot i arvodesberedningen.

Beslutsunderlag

Beslut om efterträdarval (L) i kommunfullmäktige

Förslag till beslut på sammanträdet

Ana Alvarez Björk (L) förslår Johanna Persson (L) som ny ersättare i kommunstyrelsen och ber att få återkomma gällande uppdraget som ledamot i arvodesberedningen.

Beslutet skickas till

Johanna Persson
Processtöd
Lön
Kommunstyrelsen

Status

Kommunfullmäktige



Tranemo kommun

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar att utse ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 17 mars 2026 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Tranemo kommun

Parti: Liberalerna

Avgången ersättare: Gunilla Blomgren

Ny ersättare: Marcus Björk

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Gunilla Blomgren har avlidit.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Begäran om entledigande hos fullmäktige

Om du av någon anledning inte vill vara ledamot eller ersättare för ledamot i fullmäktige ska du vända dig till fullmäktige i den kommun eller region som du blivit utsedd i och begära att du önskar avgå.

När fullmäktige beslutat om ditt entledigande kommer länsstyrelsen att utse en ny ledamot eller ersättare.

Om du däremot anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt på något sätt, t.ex. att beslutat om att fastställa valresultatet inte har följts när en ny ledamot eller ersättare har utsetts, kan du överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Du kan överklaga beslutet

Se nedan information om hur du överklagar.

Beslutande

Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Liberalerna
Marcus Björk

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 11072-2026.

Aktuella ledamöter och ersättare

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kommun/region: Tranemo

Valkrets: Tranemo

Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Invalsdatum: 2026-03-17

Ledamot

Álvarez Björk, Ana

Ersättare

1. Persson, Johanna

2. Björk, Marcus *